

Objekta nosaukums : Graudu pieņemšanas un uzglabāšanas
 Būves nosaukums : Pamatu izbūve
 Objekta adrese : "Kivlenieki", Mežarejas, Upmalas pagasts,
 Pasūtījuma No : 12-2022

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

N.p.k.	Darbu , izdevumu nosaukums	Mērv. vien.	Daudz.
1	2	3	4
1	Zemes darbi		
1.1.	Melnzemes virskārtas noņemšana un aizvešana uz atbērti	m ³	95,5
1.2.	Laukumu planēšana un blietēšana	m ²	405,00
1.3.	Grunts izstrāde pamatiem daļēji mehāniski un ar daļēju aizvešanu, pamatnes blietēšana	m ³	82,00
1.4.	Pamatu aizbēršana ar smilti un blietēšana	m ³	116,00
1.5.	Smilts pievešana, planēšana un blietēšana	m ³	155,00
2	Pamatu izbūve		
	Graudu torņi Ø7.31m (3gab)		
	<i>Pamatu sijas Ps betonēšana</i>		
2.1.	Šķembu pamatojuma izveidošana 100 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu	m ³	0,8
2.2.	Pamatu pēdas, sienu un grīdas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12(skāt. BK-5)	t	2,64
2.3.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	11,04
2.4.	Betona C25/30 iestrāde	m ³	2,76
	Betons C25/30	m ³	2,90
	<i>Pamatu pēdas PL-1-1 betonēšana</i>		
2.5.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	25,00
2.6.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	10,00
	Betons C30/37	m ³	10,50
	<i>Pamatu sienas Ps-1-1 betonēšana</i>		
2.7.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	35,00
2.8.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	7,00
	Betons C30/37	m ³	7,35
	<i>Grīdas plātnes Pp-1-1 betonēšana</i>		
2.9.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	12,50
2.10.	Betona C 30/37 iestrāde	m ³	30,38
	Betons C 30/37	m ³	31,90
2.11.	Betona transports un sūkņošana	m ³	52,65
	Priekštīrītāja nojume (1gab)		
	<i>Pamatne PL-2-1</i>	13,50	
2.12.	Šķembu pamatojuma izveidošana 150 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu	m ³	2,03
2.13.	Pamatu pēdas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12	t	0,28
2.14.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	8,63
2.15.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	3,28
	Betons C30/37	m ³	3,44
	<i>Sienas Ps-2-1</i>		
2.16.	Pamatu sienas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12	t	1,54
2.17.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	123,12
2.18.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	18,70
	Betons C30/37	m ³	19,64
2.19.	Betona transports un sūkņošana	m ³	23,08
	<i>Pārsegums un grīda Pp-2-1</i>		
2.20.	Pamatu sienas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12	t	1,19
2.21.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	17,70
2.22.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	4,86
	Betons C30/37	m ³	5,10

N.p.k.	Darbu , izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	vien.	3
2.23.	Grīdas betona iestrāde	m ³	2,37
	Betons C30/37	m ³	2,49
2.24.	Grīdas stiegrojuma sietu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=8;	t	0,10
2.25.	Betona transports un sūkņēšana	m ³	34,11
	Graudu pieņemšanas bedre (1gab)		
	<i>Pamatne PL-3-P</i>	28,10	
2.26.	Šķembu pamatojuma izveidošana 250 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu	m ³	7,73
2.27.	Pamatu pēdas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12	t	0,49
2.28.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	5,90
2.29.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	6,60
	Betons C30/37	m ³	6,93
	<i>Sienas PL-3-S</i>		
2.30.	Pamatu sienas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12	t	1,29
2.31.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	121,90
2.32.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	18,30
	Betons C30/37	m ³	19,22
2.33.	Betona transports un sūkņēšana	m ³	26,15
	Pamati P-2 (1gab)		
2.34.	Šķembu pamatojuma izveidošana 100 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu	m ³	3,78
2.35.	Pamatu pēdas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12	t	1,26
2.36.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	11,60
2.37.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	11,35
	Betons C30/37	m ³	11,92
	Pamati Pm-4 (4gab)		
2.38.	Šķembu pamatojuma izveidošana 100 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu	m ³	0,60
2.39.	Pamatu pēdas stiegrojuma karkasu izveidošana un uzstādīšana, stiegras savienojot ar stiepli B500B d=6;8;12	t	0,08
2.40.	Veidņošana un atveidņošana.	m ²	10,60
2.41.	Betona C30/37 iestrāde	m ³	1,42
	Betons C30/37	m ³	1,49
3	Konstrukcijas		
3.1.	Metāla kāpņu izgatavošana un montāža	gab.	1,00

Sastādīja _____ (P.Poikāns)

Sertifikāta Nr. 3-01983

