

Objekta izvietojuma shēma



Lapu saraksts_AR

Nr.	Lapas nosaukums
AR-1-1	Vispārējie rādītāji
AR-1-2	Sarga konteinerēkas plāns. /rūpnieciski ražots/
AR-1-3	Sarga konteinerēkas fasādes. /rūpnieciski ražots/

PIEZĪMES

- Šis rasējums tiek izsniegts tikai kā projekta sastāvdaļa. Skatīt rasējumu kopā ar pārējo projektu. Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo projektu un projekta aprakstu.
- Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
- Inženiertehniskos risinājumus skatīt attiecīgās projekta sadaļās un kopā ar aprakstu.
- Visus iebūvējamus materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-15.
- Darbus veikt sertificētu amatu meistar vadībā.
- Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme.
- Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
- Citu projektu sadaļu rasējumu sarakstu sk. attiecīgās sadaļas vispārīgo datu lapā.
- Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
- Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
- Darbuuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem. Darbuuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas darbuuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
- Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, noseļņiem, distanceriem utt.)
- Rasējumus nemērit, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
- Nemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās (UKT, ELT u.c.)
- Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītāji. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
- Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā un shēmās.
- Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoši LBN 016-15 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
- Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
- Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
- Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
- Pirms logu un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas

kods	izmaiņas				izm. izdarīja	datums
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	"Šķīroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide" Rīgā, Vietalvas ielā 5	
Būvproj. vad.:	Z.Gutāns		08.2023.	Adrese:		
Daļas vad.:	A.Tomsons		08.2023.	Lapas nosaukums:	Vispārīgie rādītāji	
Izstrādāja:	A.Dinviete		08.2023.			
				Proj. Nr.:	Mērogs:	-
Pasūt. Nr.:				Stadija:	Paskaidrojuma raksts	Lapu skaits:
Arhīva reģistrācijas Nr.:				Marka un lapas nr.:	AR-1-1	Caur. Nr.:
				Projektdatājs:		
						