

Objekta izvietojuma shēma



Lapu saraksts_AR	
Nr.	Lapas nosaukums
AR-2-1	Vispārējie rādītāji
AR-2-2	Taromāta konteinerēkas plāns /rūpnieciski ražots/
AR-2-3	Taromāta konteinerēkas fasādes /rūpnieciski ražots/

PIEZĪMES

1. Šīs rasējums tiek izsniegts tikai kā projekta sastāvdaļa. Skatīt rasējumu kopā ar pārējo projektu. Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo projektu un projekta aprakstu.
2. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Inženiertehniskos risinājumus skatīt attiecīgās projekta sadaļās un kopā ar aprakstu.
4. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-15.
5. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
6. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme.
7. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamās tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
8. Citu projektu sadaļu rasējumu sarakstu sk. attiecīgās sadaļas vispārīgo datu lapā.
9. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
10. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
11. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
12. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nasegprofilēm, distanceriem utt.)
13. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
14. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās (UKT, ELT u.c.)
15. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
16. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā un shēmās.
17. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-15 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
19. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
20. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
21. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
22. Pirms loau un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas

kods	izmaiņas				izm. izdārja		datums	
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	"Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide" Rīgā, Vietalvas ielā 5			
Būvproj. vad.:	Z.Gutāns		08.2023.	Adrese:				
Dalās vad.:	A.Tomsons		08.2023.	Lapas nosaukums:	Vispārīgie rādītāji			
Izstrādāja:	A.Dinviete		08.2023.					
				Proj. Nr.:		Mērogs:	-	Projekktētājs: 
Pasūt. Nr.:				Stadija:	Paskaidrojuma raksts	Lapu skaits:	1/3	
Arhiva reģistrācijas Nr.:				Marka un lapas nr.:	AR-2-1	Caur. Nr.:		