

MATERIĀLU APJOMI- ELT sadaļa

"Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana
un pārveide" Rīgā, Vietalvas ielā 5

Objekta adrese: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu NR. 01000380135

Tāme sastādīta 2023.gadā

Galveno montāžas darbu apjomu un materiālu specifikācija

Elektroapgāde ārējie tīkli (ELT)

"Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana

Nr.	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Daudz.	Mērv.	Piezīmes
1	Gofrēta caurule d=50mm, 750N (guldīšanai tranšejā)	1422	m	ieskaitot tranšejas rakšanas darbus
2	Gofrēta caurule d=50mm, 450N (guldīšanai tranšejā)	70	m	ieskaitot tranšejas rakšanas darbus
3	Kabelis ar PVC izolāciju AXMK 5x16	25	m	ieskaitot ievēršanu caurulē
4	Kabelis ar PVC izolāciju NYY-J 5x4	15	m	ieskaitot ievēršanu caurulē
5	Kabelis ar PVC izolāciju NYY-J 3x4	15	m	ieskaitot ievēršanu caurulē
6	Kabelis ar PVC izolāciju NYY-J 3x2,5	509	m	ieskaitot ievēršanu caurulē
7	Kabelis ar PVC izolāciju FTP/K5/305M/ZEL	1150	m	ieskaitot ievēršanu caurulē
8	Kabelis ar PVC izolāciju NYM-J 3x2,5	10	m	
9	Kabelis ar PVC izolāciju NYM-J 3x1,5	5	m	
10	Gaismeklis Stork Little Brother, 140W, 4000K, V01	5	gab.	
11	Apgaismojuma balsts cinkots, konisks H=8,5m (CP9100-60)	5	gab.	
12	Automāts 1B6A, montāžai balstā	5	gab.	
13	Spailes, montāžai balstā	5	gab.	
14	Pamatne apgaismojuma balstam līdz 10m	5	gab.	
15	Sadalne ASS-1	1	kompl	pilna komplektācija Skat ELT-3

Piezīmes: 1) Visus neparedzētos darbus un materiālus paredz elektromontāžas uzņēmums.

Izstrādāja: _____ M.Vītoliņš