

SIA „Geo Consultants”
Rīga, Olīvu iela 9, Tālr. 67627504
Reģ.nr. 40003340949
Būvkomersanta reģ. nr. 2874-R



Atbildīgais projektētājs: SIA „Geo Consultants”
Rīga, Olīvu iela 9,
Reģ.nr. 40003340949
Būvkomersanta reģ. nr. 2874-R

Pasūtītājs: SIA “Clean R”, Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 40003682818; tel. Nr. 67111001, kc@cleanr.lv

"Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide" Rīgā, Vietalvas ielā 5

SĒJUMA NR. **1**
Daļas nosaukums: Vispārīgā sadaļa, Arhitektūras daļa, Inženierisīnājumu daļa,
Ekonomikas sadaļa
Marka: TI, SA, GP, UKT, ELT, BA
Būves klasifikācija: 2420

PASKAIDROJUMA RAKSTS

ZEMES VIENĪBA AR KADASTRA APZĪMĒJUMU NR. 01000380135

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS
ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

Būvprojekta vadītājs: Zigurds Gutāns sert.nr. 3-00871

(datums) (paraksts)

Valdes loceklis J. Ābeltiņš

(datums) (paraksts)

Rīga, 2023.gads



SIA „Geo Consultants”
Rīga, Olīvu iela 9, Tālr. 67627504
Reģ.nr. 40003340949
Būvkomersanta reģ. nr. 2874-R

Atbildīgais projektētājs: SIA „Geo Consultants”
Rīga, Olīvu iela 9,
Reģ.nr. 40003340949

Pasūtītājs: SIA “Clean R”, Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 40003682818; tel. Nr. 67111001, kc@cleanr.lv

**"Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana
un pārveide" Rīgā, Vietalvas ielā 5**

SĒJUMA NR. 1
Daļas nosaukums: Vispārīgā sadaļa, Arhitektūras daļa, Inženierisinājumu daļa,
Ekonomikas sadaļa
Marka: TI, SA, GP, UKT, ELT, BA
Būves klasifikācija: 2420

PASKAIDROJUMA RAKSTS

ZEMES VIENĪBA AR KADASTRA APZĪMĒJUMU NR. 01000380135

Rīga, 2023.gads

Projekta autori

Zigurds Gutāns; sert.nr. 3-00871

Andris Tomsons; sert.nr. 1-00442

Māris Vītoliņš; sert. Nr. 3-00029

SATURS

1. Titullapa	2
2. Projekta sastāvs	3
3. Projekta autori	4
3. Sējuma saturs	5
4. <i>Projektēšanas darbu uzdevums</i>	5
6. <i>Zemesgrāmatu apliecība</i>	6
7. <i>Zemes robežu plāns</i>	11
8. <i>Apgrūtinājumu plāns</i>	13
9. <i>Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta projekta akceptēšanas vēstule</i>	22
10. <i>VVD tehniskie noteikumi</i>	25
11. <i>A/S Sadales tīkls tehniskie noteikumi</i>	30
12. <i>A/S Gaso tehniskie noteikumi</i>	31
13. <i>SIA "Rīgas ūdens" tehniskie noteikumi</i>	34
14. <i>Skaidrojošais apraksts</i>	37
15. <i>Projekta pielikumi</i>	40
15.1. <i>Būvkomersanta reģ.apliecība</i>	40
15.2. <i>Komersanta reģ.apliecība</i>	41
15.3. <i>Sertifikāti</i>	42
15.4. <i>Apdrošināšanas polise</i>	44
15.5. <i>Zemē iedziļināto konteineru izvietojums/ pielietojums</i>	48
15.6. <i>Rūpnieciski izgatavota pārvietojama biotualetes</i>	49
15.7. <i>Rūpnieciski izgatavota konteinerēka sargam/ noliktavai</i>	50
15.8. <i>Taromāta konteineru specifikācija</i>	51
15.9. <i>Taromāta konteiners ražošanas procesā</i>	52
15.10. <i>Taromāta iekārtas WINGO apraksts</i>	53
15.9. <i>Valsts vides dienesta atļauja piesārņojošai darbībai</i>	55

Grafiskie pielikumi:

TI Topogrāfiskais plāns

GP 1 Vispārīgie rādītāji

GP 2 Ģenerālais plāns

GP 3 Vertikālais plāns/ lietusūdens kanalizācijas plāns

GP 4 Segumu konstrukcija

GP 5 Žogs un vārti

GP 6 Apzaļumojuma plāns

UKT 1 Inženierkomunikāciju ģenerālais plāns

UKT 2 Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils

Pielikums 1 Tipveida skatoka

Pielikums 2 Tipveida gūlija

4. Projektēšanas darbu uzdevums

5. Pielikums Nr. 2 līgumam Nr. L-220267

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.	Projektējamais objekts	Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Vietalvas ielā 5, Rīgā (turpmāk - ŠASL V5) un "NOMALES" Brīvnieku iela 11, Rumbula, Stopiņu pagasts (turpmāk - ŠASL N) (abi kopā turpmāk – Objekts) paplašināšana un pārveide
2.	Projektējamā objekta adrese	Vietalvas ielā 5, Rīgā un "NOMALES" Brīvnieku iela 11, Rumbula, Stopiņu pagasts
3.	Izpildītāja pamatuzdevumi būvprojekta izstrādei	3.1. Projektēšanas darbus izpildīt atbilstoši līgumam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2017. gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", Ministru kabineta noteikumiem Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām", Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"", Latvijas standartiem, tehniskajiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 4.1. Pieprasīt un saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus; 3.2. Saskaņot būvprojektu ar Pasūtītāju, iesniedzot būvprojektu elektroniskā veidā, nepieciešamības gadījumā veicot norādītās korekcijas; pēc būvprojekta saskaņošanas, to iesniegt elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS) saskaņošanai ieinteresētajām institūcijām 3.3. Saņemt Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas būvprojektā
	Projektēšanas uzdevumā izpildītājam neiekļautās sadaļas	3.4. Projektēšanas uzdevumā nav iekļauta tehnoloģiskā daļa, nav paredzēta tehnisko noteikumu saņemšana un skaņošana ar Valsts vides dienestu, kā arī sākotnējā IVN un IVN izstrādes procedūra. 3.5. Projektēšanas uzdevumā nav iekļauta topogrāfiskā uzmērīšana. 3.6. Projektēšanas uzdevumā nav iekļauta ģeoloģiskā izpēte
	Būvprojekta sastāvs	1.1. Pasūtītājam nododams: 1.1.1. būvprojekts, par kuru ir saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi

Pasūtītājs
"CLEANR" SIA

Valdes loceklis
Guntars Levics _____

Valdes locekle
Linda Rirdance _____

Izpildītājs
SIA „Geo Consultants”

Valdes loceklis
Jānis Ābeltiņš _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

6. Zemesgrāmatu apliecība



Dace Dāvida
CLEAN R, SIA
195.13.216.147
7.11.2017 12:19:33

Zemesgrāmatas informācija par īpašumu

RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA

Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļums Nr. 2668

Kadastra numurs: 0100 038 0077

Adrese: Vietalvas iela 5, Rīga; Vietalvas iela 5B, Rīga; Vitrupes iela 5A, Rīga

Ieraksta Nr.	I daļas 1.iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals aptver kopā 52 344 kvm. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 2745, lēmums 20.10.1995, tiesnese Ilze Ieviņa		52344 m ²
2.1.	Uz zemes gabala atrodas administratīvā ēka (līters Nr.1),darbnīca(līters Nr.2),darbnīca (līters Nr.3),veļas mazgātuve(līters Nr.5),administratīvā ēka(līters Nr.6),mašīnu mazgātuve(līters Nr.7),metāla angārs(līters Nr.8),transformatora ēka(līters Nr.9),nojume(līters Nr.10),degvielas uzpildes stacijas(līters Nr.12,13,14),pagalma izbūves. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 4433, lēmums 01.08.1997, tiesnese Ilze Ieviņa		
3.1.	Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala. Uz zemes gabala atrodas administratīvā ēka (līters Nr.1),darbnīca(līters Nr.2),darbnīca (līters Nr.3),veļas mazgātuve(līters Nr.5),administratīvā ēka(līters Nr.6),mašīnu mazgātuve(līters Nr.7),metāla angārs(līters Nr.8),transformatora ēka(līters Nr.9),nojume(līters Nr.10),degvielas uzpildes stacijas(līters Nr.12,13,14),pagalma izbūves. Grozīts Saistīts ar ierakstiem: I daļas 1.iedaļa 4.1 (300000755133), 5.1 (300001275600), 6.1 (300004373606) <i>Grozīts</i> Žurn. Nr. 12248, lēmums 02.07.1999, tiesnese Liāna Liepiņa		22983 m ²
4.1.	Grozīts ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 12248, 1999): no ēku sastāva izslēgta viena būve- degvielas uzpildes stacija (līters Nr.14). Pamats: 2004. gada 26. marta Rīgas pilsētas būvinspekcijas slēdziens Nr.BV-04-871-nd. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300000755133, lēmums 13.05.2004, tiesnese Līgita Vecauziņa		
5.1.	Grozīt ierakstu Nr. 3.1 daļā (žurnāla Nr. 12248, 1999) un izteikt šādā redakcijā: uz zemes gabala atrodas darbnīca (būves kadastra apzīmējums 0100 038 0077 001), administratīvā ēka((būves kadastra apzīmējums 0100 038 0077 002)), nojume ((būves kadastra apzīmējums 0100 038 0077 003), nojumes (būves kadastra apzīmējums 0100 038 0077 004; 0100 038 0077 005), pagalma izbūves. Pamats: 2005. gada 21. janvāra Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora rīkojums Nr. 26-rs, 2005. gada 14. novembra Rīgas domes Īpašuma departamenta izziņa Nr. 1-9/DI-05-493iz par bilanci. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300001275600, lēmums 08.12.2005, tiesnese Inese Trēde		
6.1.	Grozīts ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 233099012248, 01.07.1999) daļā par zemes vienības sastāvu: <i>Spēkā esošs</i>		
6.2.	Zemes vienība (kadastra apzīmējums 01000380129). <i>Spēkā esošs</i>		1.0562 ha
6.3.	Zemes vienība (kadastra apzīmējums 01000380129)		1.0491 ha

6.3.	Zemes vienība (kadastra apzīmējums 01000380135). <i>Spēkā esošs</i>		1.2421 ha
6.4.	Pamats: 2017.gada 19.aprīļa lēmums par viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību sadali, 2017.gada 20.jūnija VZD elektronisks paziņojums. <i>Spēkā esošs</i>		
	Žurn. Nr. 300004373606, lēmums 11.07.2017, tiesnese Liāna Liepiņa		
Ieraksta Nr.	I daļas 2.iedaļa No nekustama īpašuma atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pārgrozījumi un dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
1.1.	Atdalīts zemes gabals , kadastra numurs: 0100 038 0239. Tam atvērts jauns zemesgrāmatas nodalījums Nr. 18889. Pamats: 1999.gada 5.maija Rīgas Domes uziņa Nr. 786. <i>Spēkā esošs</i>		24029 m²
	Žurn. Nr. 12247, lēmums 02.07.1999, tiesnese Liāna Liepiņa		
2.1.	Atdalīts zemes gabals , kadastra numurs: 0100 038 0240. Tam atvērts jauns zemesgrāmatas nodalījums Nr. 18890. Pamats: 1999.gada 11.maija Nostiprinājuma lūgums Nr. 1.12.2-1177. <i>Spēkā esošs</i>		5332 m²
	Žurn. Nr. 12248, lēmums 02.07.1999, tiesnese Liāna Liepiņa		
3.1.	Transformatora ēka un veļas mazgātuve (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem līters Nr. 9 un līters Nr.5). Pievienotas nekustamam īpašumam (zemesgrāmatu nodalījums Nr.18890). Pamats: 1999. gada 14. jūlija nostiprinājuma lūgums izdots Rīgas Domes Zemju pārvaldē Nr.1.12.2.-1583. <i>Spēkā esošs</i>		
	Žurn. Nr. 13396, lēmums 28.07.1999, tiesnese Gita Rurāne		
4.1.	Administratīvā ēka (lit.Nr.1),darbnīca (lit.Nr.2),mašīnu mazgātuve (lit.Nr.7),metāla angārs (lit.Nr.8). Pievienotas nekustamam īpašumam (zemesgrāmatu nodalījums Nr.18889. Pamats: 1999. gada 14. jūlija nostiprinājuma lūgums izdots Rīgas Domes Zemju pārvaldē Nr.1.12.2.-1582. <i>Spēkā esošs</i>		
	Žurn. Nr. 13404, lēmums 28.07.1999, tiesnese Gita Rurāne		
Ieraksta Nr.	II daļas 1.iedaļa Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Daļa	Summa
1.1.	Uz Rīgas Domes 1995.gada 4.septembra uziņas Nr.11 pamata ir nostiprinātas īpašuma tiesības RĪGAS PILSĒTĀI. <i>Spēkā esošs</i>	1	
	Žurn. Nr. 2745, lēmums 20.10.1995, tiesnese Ilze Ieviņa		
2.1.	Uz Rīgas pilsētas TDP Izpildkomitejas 1991.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.81 pamata ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēkām Rīgas pilsētā. <i>Spēkā esošs</i>	1	
	Žurn. Nr. 4433, lēmums 01.08.1997, tiesnese Ilze Ieviņa		
3.1.	Persona: Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000064250. Īpašuma tiesība izbeigusies. <i>Spēkā esošs</i>	0	
3.2.	Īpašnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L&T", nodokļu maksātāja kods 40003682818. <i>Spēkā esošs</i>	1	
3.3.	Pamats: 2010.gada 27. maija Nomaksas pirkuma līgums Nr. RD-10-830-lī, 2010.gada 6. jūlija pašvaldības lēmums Nr. 1718, 2008.gada 16. decembra pašvaldības lēmums Nr. 4600. <i>Spēkā esošs</i>		
	Žurn. Nr. 300002888322, lēmums 09.08.2010, tiesnese Smalda Grava		
Ieraksta Nr.	II daļas 2.iedaļa Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pārmērīgu izsūtīšanu un mantotuma līgumiem		

Ierakstu izpildes un izpildes nolikuma noteikumi		
1.1.	Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK FINLAND PLC, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Grozīts Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļa 3.1 (300004262723) <i>Grozīts</i>	
1.2.	Pamats: 2014.gada 13.marta hipotēkas līgums. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300003606632, lēmums 17.03.2014, tiesnese Gita Līlo	
2.1.	Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK AB rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. <i>Spēkā esošs</i>	
2.2.	Pamats: 2016.gada 8.jūlija hipotēkas līgums. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300004145596, lēmums 22.07.2016, tiesnese Ineta Škutāne	
3.1.	Grozīt ierakstu Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300003606632, 13.03.2014) un izteikt šādā redakcijā: <i>Spēkā esošs</i>	
3.2.	Noteikts aizliegums bez NORDEA BANK AB, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. <i>Spēkā esošs</i>	
3.3.	Pamats: 2016.gada 19.decembra vienošanās Nr.124 par ķīlas tiesības pāreju. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300004262723, lēmums 28.12.2016, tiesnese Maija Zadiņa	
Ieraksta Nr.	III daļas 1.iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtinā nekustamu īpašumu	Platība, lielums
1.1.	Uz 1997. gada 3. martā noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.30.2.7-6-97-68 un 1997.gada 16.septembra pielikuma Nr.1 nekustamā īpašuma nomas līgumam Nr.30.1.2-6-97-68 pamata ir nostiprinātas nomas tiesības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firmai HOETIKA-ATU (reģistrācijas apliecības Nr.000316953) uz ēkām, būvēm, asfalta segumiem, žogiem, kas atrodas Rīgā, Vietlāvas ielā 5. Līguma termiņš 2022.gada 1.augusts. Dzēsts Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 2.1 (300002888322) <i>Dzēsts</i> Žurn. Nr. 7423, lēmums 21.11.1997, tiesnese Gita Rurāne	
2.1.	Nostiprinātas nomas tiesības uz zemi līdz 01.08.2022. Nomnieks: SIA "HOETIKA - ATU", nodokļu maksātāja kods 40003169533. Pamats: 1998. gada 12. jūnija zemes nomas līgums Nr.158. Dzēsts Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 3.1 (300002888322) <i>Dzēsts</i> Žurn. Nr. 6627, lēmums 03.07.1998, tiesnese Līga Egliše	24029 m²
3.1.	Nostiprināta nomas tiesība uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 01000380135. Nomas termiņš: 2116.gada 15.jūnijs. Nomnieks: Rīgas BioEnergija, SIA, reģistrācijas numurs 40103857024. Iznomātājs: Clean R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40003682818. <i>Spēkā esošs</i>	12421 m²
3.2.	Pamats: 2017.gada 2.jūnija nomas līgums. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300004372390, lēmums 21.06.2017, tiesnese Ize Ieviņa	
Ieraksta Nr.	III daļas 2.iedaļa Pārgrozījumi 1.iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi	Platība, lielums
1.1.	Ir izdarīti pārgrozījumi 1. iedaļas 1 ierakstā (1997. gada žurnāla Nr 7423, 21.11.97):Uz 1997. gada 3. marta nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.30.2.1-6-97-68 un 1997. gada 16. septembra pielikuma Nr.1 nekustamā īpašuma nomas līgumam Nr.30.2.1-6-97-68. Pamats: 1997. gada 3. marta	

	nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.30.2.1-6-97-68 un 1997. gada 16. septembra pielikums Nr.1 nekustamā īpašuma nomas līgumam Nr.30.2.1-6-97-68 Dzēsts Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 4.1 (300002888322) <i>Dzēsts</i>	
	Žurn. Nr. 1322, lēmums 17.02.1998, tiesnese Līga Eglīte	
2.1.	Dzēsts 1. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 7423, 1997). Pamats: 2010.gada 27. maija Nomaksas pirkuma līgums Nr. RD-10-830-lī, 2010.gada 6. jūlija pašvaldības lēmums Nr. 1718, 2008.gada 16. decembra pašvaldības lēmums Nr. 4600. <i>Spēkā esošs</i>	
3.1.	Dzēsts 1. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 6627, 1998). Pamats: 2010.gada 27. maija Nomaksas pirkuma līgums Nr. RD-10-830-lī, 2010.gada 6. jūlija pašvaldības lēmums Nr. 1718, 2008.gada 16. decembra pašvaldības lēmums Nr. 4600. <i>Spēkā esošs</i>	
4.1.	Dzēsts 2. iedaļas Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 1322, 1998). Pamats: 2010.gada 27. maija Nomaksas pirkuma līgums Nr. RD-10-830-lī, 2010.gada 6. jūlija pašvaldības lēmums Nr. 1718, 2008.gada 16. decembra pašvaldības lēmums Nr. 4600. <i>Spēkā esošs</i>	
	Žurn. Nr. 300002888322, lēmums 09.08.2010, tiesnese Smaida Grava	
Ieraksta Nr.	IV daļas 1-2.iedaļa Ķīlas tiesība un tā pamats	Summa
1.1.	Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 9 450 000,00. Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR + 4,5% gadā. Līgumsods: 0,2% dienā no laikā nenomaksātās summas. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: procentiem - attiecīgā maksājuma perioda pēdējā dienā; līgumsodam - pēc bankas pieprasījuma. Kreditors: NORDEA BANK FINLAND PLC. Aktualizēts Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 1.-2.iedaļa 1.1 (300004437454); IV daļas 3.iedaļa 1.1 (300004262723), 3.1 (300004437454) <i>Aktualizēts</i>	12,285,000.00EUR
	Žurn. Nr. 300003606632, lēmums 17.03.2014, tiesnese Gita Līlo	
1.1.	Nostiprināta hipotēka. Kreditors: NORDEA BANK AB. <i>Spēkā esošs</i>	12,285,000.00EUR
	Žurn. Nr. 300004437454, lēmums 27.09.2017, tiesnese Ilze Freimane	
1.2.	Pamats: 2014.gada 26.februāra aizdevuma (kredīta) līgums Nr. 2013-351-A, 2014.gada 13.marta hipotēkas līgums. <i>Spēkā esošs</i>	
1.3.	Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļījumā Nr. 100000523542 <i>Spēkā esošs</i>	
	Žurn. Nr. 300003606632, lēmums 17.03.2014, tiesnese Gita Līlo	
2.1.	Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa EUR 1000000. Procentu likme: EONIA +2,3% gadā. Līgumsods: 0,2% dienā no laikā nenomaksātās summas. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - procentiem - attiecīgā maksājuma perioda pēdējā dienā; līgumsodam - pēc bankas pieprasījuma. Kreditors: NORDEA BANK AB. Aktualizēts Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 1.-2.iedaļa 2.1 (300004391697); IV daļas 3.iedaļa 2.1 (300004391697) <i>Aktualizēts</i>	1,300,000.00EUR
	Žurn. Nr. 300004145596, lēmums 22.07.2016, tiesnese Ineta Škutāne	
2.1.	Nostiprināta hipotēka. Kreditors: NORDEA BANK AB. <i>Spēkā esošs</i>	2,600,000.00EUR
	Žurn. Nr. 300004391697, lēmums 20.07.2017, tiesnese Inguna Helmane	
2.2.	Pamats: 2016.gada 8.jūlija hipotēkas līgums, 2016.gada 8.jūlija overdrafta līgums Nr.2016-85-OD. <i>Spēkā esošs</i>	

	Žurn. Nr. 300004145596, lēmums 22.07.2016, tiesnese Ineta Škutāne		
Ieraksta Nr.	IV daļas 3.iedaļa Pārgrozījumi ķīlas tiesībās, pārgrozījumu dzēsumi		Summa
1.1.	Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300003606632, 13.03.2014) daļā: Kredits: NORDEA BANK AB. Pamats: 2016.gada 19.decembra vienošanās Nr.124 par ķīlas tiesības pāreju. Aktualizēts Saistīts ar ierakstu: IV daļas 1.-2.iedaļa 1.1 (300004437454) <i>Aktualizēts</i>		
	Žurn. Nr. 300004262723, lēmums 28.12.2016, tiesnese Mairīta Zadiņa		
2.1.	Grozīts 4. daļas 1.,2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300004145596, 22.07.2016), izsakot to jaunā redakcijā. Grozīta nodrošināmā prasījuma summa un galvenais prasījums tiek palielināts par EUR 1000000.00. Pamats: 2017.gada 12.jūlija līgums par grozījumiem overdrafta līgumā Nr.2016-85-OD, 2017.gada 12.jūlija līgums par grozījumiem hipotēkas līgumā. Aktualizēts Saistīts ar ierakstu: IV daļas 1.-2.iedaļa 2.1 (300004391697) <i>Aktualizēts</i>		
	Žurn. Nr. 300004391697, lēmums 20.07.2017, tiesnese Inguna Helmane		
3.1.	Grozīts 4. daļas 1.,2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300003606632, 17.03.2014), izsakot to jaunā redakcijā. Pamats: Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja Bolagsverket 2017.gada 2.janvāra izziņa par Nordea Bank Finland Plc pievienošanu Nordea Bank AB. Aktualizēts Saistīts ar ierakstu: IV daļas 1.-2.iedaļa 1.1 (300004437454) <i>Aktualizēts</i>		
	Žurn. Nr. 300004437454, lēmums 27.09.2017, tiesnese Ize Freimane		
Ieraksta Nr.	IV daļas 4-5.iedaļa Ķīlu dzēsumi pilnībā vai daļēji		Summa
	Nav ierakstu		


Datu apstrādes pakalpojuma cena: 5.60 EUR

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2017 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.




Maiņa iela 8 | Rīga, LV-1001 | www.lursoft.lv | Tālr.: 67844300 | Fakss: 67315315 | E-pasts: info@lursoft.lv

7. Zemes robežu plāns

LATVIJAS REPUBLIKA ZEMES ROBEŽU PLĀNS Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0100 038 0135 Adrese: Vietalvas iela 5A, Rīga Plāns izgatavots, pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 2017.gada 6.janvāra administratīvo aktu Nr. BV-17-263-nd "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Vietalvas ielā 5A, Rīgā". Zemes vienība izveidota, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 01000380077 Robežas uzmērītas 2017.gada 23.janvārī un 2017.gada 20.martā Plāna mērogs 1:1000 Zemes vienības platība 1.2421 ha 			
SIA "Delta kompānija" valdes loceklis		Juris Vītols	12.04.2017.
Ierosinātais ir informēts par Zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā veiktajām darbībām, to rezultātiem.		SIA "Clean R" valdes priekšsēdētājs Jānis Leimanis	18.05.2017.
		SIA "Clean R" valdes loceklis Guntars Levis	18.05.2017.

ZEMES VIENĪBA DAĻA UZMĒRĪTA
LKS-92 TM
Mēroga koeficients: 0.999601

ZEMES VIENĪBAS
IZVIETOJUMA SHĒMA



Robežojošo zemes vienību saraksts:
no A līdz B: 01000380129 - Vietalvas iela 58
no B līdz C: 01000380239 - Vietalvas iela 5
no C līdz D: 01000380211
no D līdz A: 01000382023 - Vietalvas iela 2

Plāna mērogs 1: 1000
Zemes vienības platība 1.2421 ha

SIA "Delta kompānija" mērnieks Juris Binders (sert.BB Nr.84, derīgs no 15.11.2010. līdz 14.11.2020.) apliecina, ka plāns izgatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Juris Binders

12.04.2017.

8. Apgrūtinājumu plāns

LATVIJAS REPUBLIKA

APGRŪTINĀJUMU PLĀNS

Uz deviņām caurauklotām lapām

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0100 038 0135

Adrese: Vietalvas iela 5A, Rīga

Apgrūtinājumu saraksts:

1.	7312030501 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus pilsētās un ciemos - 0.6013 ha
2.	7312030601 - drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus - 0.1744 ha
3.	7312080101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāļiem - 0.0058 ha
4.	7312060100 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi - 0.0427 ha
5.	7312050601 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.0327 ha
6.	7312050601 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.0124 ha
7.	7312040200 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju - 0.0118 ha
8.	7316080100 - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu - 1.1356 ha
9.	7312010101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam - 0.0367 ha
10.	7312010101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam - 0.0624 ha
11.	7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0065 ha
12.	7312010300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteses kanalizācijas vadu - 0.0169 ha
13.	7312010300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteses kanalizācijas vadu - 0.1417 ha



Apgrūtinājumu plāns izgatavots 2017.gada 12.aprīlī


Plāna mērogs 1:1000


Zemes vienības platība 1.2421 ha





1.lapa no 9


Saskaņoja: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvieses attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvieses attīstības jautājumos	paraksts	I.Purmale	11.05.2017.
SIA "Delta kompānija" valdes loceklis		Juris Vītols	12.04.2017.
lerosinātais ir informēts par Zemes kadastrālās uzmēršanas laikā veiktajām darbībām, to rezultātiem.		SIA "Clean R" valdes priekšsēdētājs Jānis Leimanis	18.05.2017.
		SIA "Clean R" valdes loceklis Guntars Levics	18.05.2017.



















Cauršūtas

(delins) lapas
SIA „Delta kompānija”
mērnīks *F. Būds*

18.05.2017

9. Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta projekta akceptēšanas vēstule

[Handwritten signature]


RĪGAS DOME
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Amatu ielā 4, Rīgā, L.V-1050, reģ. Nr.90000056484, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

18.09.2010 Nr. 2A-10-4290-nd

Uz 05.08.2010. Nr. 5-4/2599


Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Rūpniecības iela 23, Rīga, L.V-1045

Par priekšlikumiem atļaujas B kategorijas
piesārņojošai darbībai izsniegšanu un tās
nosacījumiem SIA „L&T”

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) ir
saņēmis un saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām izskatījis Lielrīgas
reģionālās vides pārvaldes 2010.gada 5.augusta vēstuli Nr.5-4/2599 un klāt pievienoto
SIA „L&T” iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai esošai piesārņojošai darbībai
Rīgā, Vietalvas ielā 5 (zemes kadastra Nr.0100 038 0239).

Uzņēmums SIA “L&T” ir Latvijas lielākais cieta sadzīves atkritumu savākšanas,
uzglabāšanas, pārkraušanas un pārvadāšanas uzņēmums. Uzņēmuma apsaimniekojamie
atkritumi ir sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi (atstrādātā minerāleļļa, eļļas filtri,
akumulatori, pārtvērēju nogulsnes, naftas produkti, nolietotas riepas un antifrīza
šķidrumi). Atkritumu apsaimniekošanai uzņēmuma teritorijā atrodas atklāts laukums,
kur glabājas liela gabarīta atkritumi, stikla atkritumi, metāllūžņi, autoriepas, plastmasa,
papīrs, koksne un citi atkritumi. Laukums ir izbetonēts un asfaltēts, kas novērš augsnes
un gruntsūdeņu piesārņojumu. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti speciālos konteineros,
speciāli aprīkotā atkritumu savākšanas vietā – noliktavā. Uzņēmums SIA „L&T”
sadzīves atkritumus izved uz SIA “GETLIŅI EKO” poligonu, bet bīstamos atkritumus -
eļļas, atstrādātās minerāleļļas, akumulatorus, nolietotas riepas uzņēmums nogādā
uzņēmumam SIA “Corvus Company”.

Uzņēmuma teritorijā atrodas degvielas uzpildes stacija (turpmāk tekstā - DUS),
kur tiek uzglabāta un uzpildīta dīzeļdegviela. DUS tiek izmantoti 4 pazemes rezervuāri
ar kopējo tilpumu 150m³. Degviela degvielas uzpildes stacijā tiek piegādāta ar
autotransportu autocisternās un ar autocisternas sūkņa palīdzību tiek iesūkņēta
rezervuāros. 2007.gadā tika veikta DUS rekonstrukcija, kuras laikā tika uzstādīti jauni
degvielas sūkņi, kā arī izbūvēti pamati, kas novērš degvielas nokļūšanu augsnē.



Uzņēmuma esošo piesārņojošo darbību reglamentē Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RIT-R-B-0317, kas izsniegta 2005.gada 16.decembrī. B kategorijas atļaujas saņemšana uzņēmumam SIA „L&T” ir nepieciešama sakarā ar atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai derīguma termiņa izbeigšanos 2010.gada 15.decembrī. Atļauja ir nepieciešama cieto sadzīves atkritumu savākšanai un transportēšanai līdz to noglabāšanas vietai līdz 320096 tonnas gadā un siltumenerģijas ražošanai (katlumāju ekspluatācijai).

Uzņēmuma SIA „L&T” piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 “Kārta, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 1.pielikuma 1.1.punktam „sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles)”, 5.10.punktam „iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk”, 2.pielikuma 1.1.punktam „sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati”, 1.3.punktam „degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā”, 2.2.punktam „citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m² līdz 1000 m²”, 6.1.punktam „visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.apriļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības”, 6.5.punktam „iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos”.

Uzņēmuma SIA „L&T” plānotā jauda: mešķirotie sadzīves atkritumi 200301 800 000 tonnas gadā, tirgus atkritumi 200302 40 000 tonnas gadā, ielu tīrīšanas atkritumi 200303 1 000 tonnas gadā, liela izmēra atkritumi 200307 70 000 tonnas gadā, papīra un kartona iepakojums 150101 80 000 tonnas gadā, plastmasas iepakojums 150102 10 000 tonnas gadā, koka iepakojums 150103 80 000 tonnas gadā, stikla iepakojums 150107 10 000 tonnas gadā, nolietotas riepas 160103 10 000 tonnas gadā, betons 170101 100 000 tonnas gadā, ķieģeļi 170102 50 000 tonnas gadā, papīrs un kartons 200101 30 000 tonnas gadā, stikls 200102 10 000 tonnas gadā, koksne 200138 100 000 tonnas gadā, plastmasa 200139 5 000 tonnas gadā, metāli 200140 50 000 tonnas gadā, kompostējamie atkritumi 200201 50 000 tonnas gadā, augsne un akmeņi 200202 100 000 tonnas gadā.

Departaments informē, ka atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (ar grozījumiem Rīgas domes 2009.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” redakcijā) (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals Rīgā, Vietalvas ielā 5 (zemes kadastra Nr.0100 038 0239) atrodas „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”, kur primārā izmantošana ir publiskās un privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju,

satiksmes infrastruktūras objektu un publiski pieejamu transportlīdzekļu novietņu būvniecība, kā arī transportlīdzekļu novietņu kā dzīvojamās apbūves infrastruktūras objekta būvniecība. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.7.apakšnodaļas prasībām.

Departaments informē, ka uzņēmuma SIA "L&T" esošā piesārņojošā darbība – atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļautā zemes gabala izmantošana „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”.

Izvērtējot piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Departaments neiebilst atļaujas izsniegšanai uzņēmumam SIA "L&T" esošai B kategorijas piesārņojošai darbībai, ja uzņēmums savā turpmākajā darbībā nodrošina Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasību izpildi, kā arī ņemot vērā, ka uzņēmuma teritorijā atrodas vietējā dīzeļdegvielas uzpildes stacija, uzņēmumam savā turpmākajā darbībā jānodrošina vides aizsardzības prasību ievērošana saskaņā ar 2006.gada 16.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”.

Direktora vietnieka
pilsētas plānošanas jautājumos p.i.



I.Purmale

Jankovska-Galzone 67105934

10. VVD tehniskie noteikumi



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts: ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. AP22TN1186

Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 13. punktu un pielikuma 10.1. apakšpunktu.

Tehniskie noteikumi derīgi piecus gadus

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Clean R”, reģistrācijas Nr. 40003682818, Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.

Paredzētās darbības nosaukums:

Šķirotu atkritumu savākšanas laukums.

Objektā plānots paplašināt un pārveidot šķirotu atkritumu savākšanas laukumu, kurā iedzīvotāji nogādātu sašķirotus atkritumus - plastmasas iepakojums, PET, papīrs/kartons, skārdenes, bundžas, stikls, bioloģiski noārdāmie atkritumi, liela izmēra atkritumi, māsasaimniecībā radušies būvniecības atkritumi, riepas, elektronika, tekstila atkritumi, citi māsasaimniecībā radušies atkritumi un sadzīves bīstamie atkritumi - eļļa, eļļas filtri, laku un krāsu atkritumi, dzīvsudraba atkritumi, luminiscētās spuldzes, organiskie šķīdinātāji, neizlietoti ārstnieciskie preparāti, ķīmikālijas, izlietotas baterijas, printeru un kopētāju izlietotās kasetes, piesārņotā tara, kā arī tam nepieciešamo infrastruktūru. Visu teritoriju paredzēts pārklāt ar ūdensnecaurlaidīgu segumu. Veicot darbību paredzēts, ka savākti tiks tikai lietusi ūdeņi ar potenciāli iespējamu vāju piesāņojumu ar naftas produktiem vai smiltīm, jo šķirotie atkritumi tiks savākti konteineros. Lietusi ūdeņi tiks savākti un novadīti pilsētas lietusi ūdens tīklā. Piesāņojošo vielu emisijas daudzums būs minimizēts, jo visi atkritumi tiks savākti aizveramos konteineros līdz ar to smaku un piesāņojošo vielu nonākšana atmosfērā tiks novērsta. Šķirotu atkritumu savākšanas laukums ~1024 m² platībā, no kuriem ~965 m² asfaltēts laukums, kā arī savākšanas laukumu funkcionēšanai nepieciešamā infrastruktūra. Laukuma izveides ietvaros tiks izvietoti konteineri šķirotu atkritumu savākšanai lielākoties virszemē, bet četriem no tiem novietojums paredzēts to augšējai malai atrodoties zemes virsmas līmenī. Kopumā paredzēts izvietot dažāda

tilpuma ~20 konteinerus ar kopējo aptuveno apjomu
~60 m³.

Paredzētās darbības norises vieta: **Vietalvas iela 5A (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 038 0135), Rīga.**

Pamatojums: 2022. gada 3. novembrī Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS) iesniegtais iesniegums un 2022. gada 28. novembrī saņemtā papildus informācija BSI Nr. BIS-BV-6.18-2022-49539 tehnisko noteikumu saņemšanai.
2022. gada 3. novembrī veikta valsts nodevas nomaksa.

Vides aizsardzības prasības:

Valsts vides Dienesta Atļauju pārvalde (turpmāk – Dienests) papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izvirza sekojošas vides aizsardzības prasības:

1. Atkritumu apsaimniekošanas vietā nodrošināt Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķīrošanas vietām" atkritumu apsaimniekošanas vietām izvirzītās prasības, tai skaitā nodrošināt ūdens necaurlaidīgu segumu, lietus notekūdeņu savākšanu no atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas laukumiem, to novadīšanu uz lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (naftas produktu atdalītāju un smilšu uztvērēju), nodrošināt svaru atrašanos uzņēmuma teritorijā (lai veiktu ienākošās un izejošās atkritumu plūsmas uzskaiti), teritorijas nožogojumu (lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi uzņēmuma teritorijai), apgaismojumu u.c. prasības.
2. Atšķirot bīstamo atkritumu un atšķirot bioloģiski noārdāmo atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai nodrošināt aizveramus konteinerus / tvertnes.
3. Būvniecības laikā radušos atkritumus ar savākt un nodot atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja un kurš veic atkritumu uzskaiti Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumos Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" noteikto kārtību. Būvniecības laikā ir aizliegta dažādu atkritumu, tai skaitā bīstamo un sadzīves atkritumu, sajaukšana.
4. Paredzēt, ka būvdarbos drīkst izmantot tādus derīgos izrakteņus, kas iegūti atradnē, kur derīgo izrakteņu ieguvei ir saņemta vietējās pašvaldības izsniegta atļauja vai Valsts vides dienesta izsniegta licence, vai dabas resursus, kas iegūti pazemes un virszemes būvju būvniecības, virszemes ūdensobjektu (dāņu) ierīkošanas, to gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas procesā, ja persona, kas iesaista dabas resursus saimnieciskajā darbībā, Valsts vides dienestā ir saņēmusi dabas resursu lietošanas atļauju. Būvniecībā izmantoto materiālu izcelsmes dokumentus uzrādīt Dienesta pārstāvim pie objekta nodošanas ekspluatācijā.
5. Veicot būvniecības darbus nepieļaut virszemes ūdensobjektu, grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu (naftas produkti no darbos izmantojamās tehnikas, būvgruži un atkritumi). Paredzēt absorbenta materiāla atrašanos būvdarbu vietā, kā arī paredzēt nepieciešamo aprīkojumu iespējamā ūdens vai augsnes piesārņojuma savākšanai un lokalizēšanai. Ja darbu procesā ir ticis lietots absorbents, tad izlietotais absorbents jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Iesniedzējas pilnvarotās personas 2022. gada 3. novembrī Dienestā reģistrētais pieprasījums no BIS tehnisko noteikumu saņemšanai (BIS Nr. BIS-BV-6.18-2022-49539).
2. Iesniedzēja pilnvarotās personas 2022. gada 28. novembrī BIS iesniegtā papildus informācija (BIS Nr. BIS-BV-6.18-2022-49539).
3. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „OZOLS” (dati skatīti 15.11.2022.).
4. Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls (dati skatīti 15.11.2022.).
5. *Google Earth* karšu slāņi (dati skatīti 15.11.2022.).
6. Būvniecības informācijas sistēma.
7. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesāpoto un potenciāli piesāpoto vietu reģistrs (dati skatīti 15.11.2022.).
8. Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 1.punkts, 64. panta pirmā daļa, 65. panta pirmā daļa, 76. panta otrā daļa, 79. panta pirmā daļa.
2. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
3. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 21.-29. punkts, pielikuma 10.1.apakšpunkts.
4. Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, tai skaitā šo noteikumu 16. un 22. punkts.
5. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
6. Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārveidojumu uzskaites kārtība”. 13. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 174. punkts.
7. Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti:

Sagatavojot šos tehniskos noteikumus, Dienestā citi viedokļi netika saņemti.

Šķiroto pieņemšanas atkritumu laukumā tiks pieņemti gan sadzīves, gan bioloģiskie, gan bīstamie atkritumi. Lai gan atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 11. punkta 11) apakšpunktam bīstamo atkritumu šķirošanas laukuma izveidei būtu nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūru, Dienesta ieskatā to nav nepieciešams veikt, jo tikai neliela daļa šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā būs bīstamie atkritumi, kuri laukumā netiks pārstrādāti, neradīs nekāda veida ietekmes, bet tikai tiks ievesti pagaidu uzglabāšanai konteinerā.

Dienests informē, ka vismaz 60 dienas pirms atkritumu apsaimniekošanas vietas ekspluatācijas uzsākšanas Dienestā nepieciešams iesniegt iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas grozīšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4.2. apakšpunktu un 3. pielikuma 5.10. un 5.13. punktu.

Tehnisko noteikumu Nr. AP22TN1186 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26. un 27. punktu.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā). Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, e-pasts: ap@vvd.gov.lv.


Atļauju pārvaldes
Būvniecības un attīstības departamenta direktore

D. Rudusa

Rīga, 2022. gada 19. decembrī

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Caune 67084267
solvita.caune@vvd.gov.lv



11. A/S Sadales tīkls tehniskie noteikumi



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Reģ. Nr. 40003857687

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Rīga

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā Nr.

30AT00-03/TN-46699

Uz 03.11.2022 Nr.

Par tehniskajiem noteikumiem, ja teritorijā neatrodas ST īpašumā esošas elektroietaisies

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Objekta atrašanās vieta: *Vietaļvas iela 5A, Rīga (01000380135)*;
- 1.2. Objekta nosaukums: *Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide.*

2. NORĀDĪJUMI, JA TERITORIJĀ NEATRODAS ST ĪPAŠUMĀ ESOŠAS ELEKTROIETAISES

- 2.1. Īpašumā *Vietaļvas iela 5A, Rīga (01000380135)* norādītajā vietā, neatrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaisies, tāpēc īpašas tehniskās prasības AS "Sadales tīkls" neizvirza;
- 2.2. Ja nepieciešams jauns elektroenerģijas pieslēgums, vai slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot sadaļu *Pieteikumi*. Klientu servisa tālrunis uzzinām 8403.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Elektroinženieris (TN): Vladislavs Marčenko

Sagatavoja: *Vladislavs Marčenko*
Tel. 8403

12. A/S Gaso tehniskie noteikumi



Akciju sabiedrība "Gaso"
Vienotais reģ. Nr. 40203108921
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Tālr. 155, info@gaso.lv, www.gaso.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

07.11.2022 Nr.11082/15.2-2

Uz 03.11.2022 Nr.174

Pieteikums Nr.6306-2022

GEO CONSULTANTS SIA

Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004

gc@geoconsultants.lv

Objekta "Šķīroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide Vietalvas ielā 5, Rīgā", būvprojekta izstrādei

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot objekta "Šķīroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide Vietalvas ielā 5, Rīgā" būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos zemā ($P < 0,005$ MPa) spiediena gāzesvadus.
Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Rīgas iecirknī.
2. Nepieciešamības gadījumā projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju, lai izvērtētu gāzesvadu aizsardzības pasākumus.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jāsaņem; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrāda GASO Rīgas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz būvprojekta tāmē.
5. Ja šķīroto atkritumu laukuma paplašināšanas risinājums paredz veikt esošo gāzesvadu pārbūvi, nepieciešams saņemt atsevišķus tehniskos noteikumus gāzesvadu pārbūves būvniecības dokumentācijas izstrādei, aizpildot pieteikumu vietnē pieteikums.gaso.lv vai nosūtot atkārtotu/precizētu pieteikumu BIS sistēmā.
6. Topogrāfija jāsaņem GASO Rīgas iecirknī.
7. Izstrādāto būvprojektu jāsaņem GASO:

- Rīgas iecirknī.
- Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jāiesniedz būvprojekta ģenplāna lapas kopiju un būvprojektu digitālā veidā (DWG)

8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.


Komerpcilvēks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs

T.Strazdiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

L.Ozoliņa
gazapgades.departaments@gaso.lv

Pielikums Vietalvas iela 5, Rīga



4.11.2022. 11:44:58

Nosaukumi

- konkrete krāsa
- līdzveida krāsa
- palēmtērtāja krāsa
- slābdrāis
- hidroslāis
- burtyvāns
- sedu uzdeva ar slābdrāis


- frāze-slābdrāis
- Likvidāta armatūra
- Nav zināms
- Cauruļvada ierīces
- potenciāla mērīšanas punkts
- konkrēta servīcija
- kontrolsauri
- Izplūsmas vairo

- pievadotā kabuļa izveide
- kontrolvadītājs
- likvidāta armatūra
- Kontrolvadītājs ar kontrolerīdi
- Kontrolsauri ar kontrolvadītāju
- Kontrolsauri ar kontrolvadītāju un kontrolerīdi
- Nav zināms

Savienojumi

- metnāta šuve
- gala noslēgts

1:564



Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2022.gads. Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri | Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2022.gads |

13. SIA "Rīgas ūdens" tehniskie noteikumi



Rīgā

Dokumenta datums ir
elektroniskā parakstīšanas datums.

Nr.
skatīt pievienotajā datnē.

Uz 03.11.2022. iesniegumu BIS-BV-6.18-2022-49564

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R"
paziņošanai BIS

Tehniskie noteikumi

šķīrto atkritumu savākšanas laukuma paplašināšanai
zemes gabalā Vietalvas ielā 5A

Informējam, ka saskaņā ar tehnisko noteikumu pieprasījumam pievienoto plānu šķīrto atkritumu savākšanas laukuma, zemes gabalā Vietalvas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 038 01354), darbu robežās izbūvēts centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkls.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus skatīt 1. pielikumā "Ūdensapgādes tīklu shēma".

Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk – RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot SIA "Rīgas ūdens".

Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas režīmu. Gadījumā, ja būvdarbu veikšana nav iespējama bez centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas režīma ietekmēšanas, būvdarbu veikšanas grafiku saskaņot ar SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu, zvanot pa tālruni 67088453 vai 67088430, un, ja nepieciešams, ar attiecīgajām valsts institūcijām.

Ja būvdarbu ietvaros ir nepieciešams pārvietot centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklus, pieprasīt SIA "Rīgas ūdens" papildus tehniskos noteikumus.

Aizliegts izvietot būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 48. pantu un RD SN 17 70. punktu.

Aizliegts ierīkot stāvvietas uz ugunsdzēsības hidrantu akām, kā arī ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no tām.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 45. punkta prasības, izvērtēt skatrakumu veikšanas nepieciešamību centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu aizsargjoslās, šķērsošanas vietās, lai precizētu to izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes.

Gadījumā, ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējamo remontu. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklu bojāto vietu darbības atjaunošanu veikt izvēloties atbilstošāko remonta metodi, iepriekš saskaņojot to ar SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SIA „Rīgas ūdens”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035
Zigfrīda Annas Meierovica buļvārs 1, Rīga, LV-1495, Latvija

Vienotais informatīvais tālrunis 8000 2122
tālr. 67088555, fakss 67323917, e-pasts office@rigasudens.lv
www.rigasudens.lv

Ja BID tiek mainīta seguma augstuma atzīme, paredzēt pacelt vai nolaist SIA "Rīgas ūdens" valdījumā un apkopes zonā esošās aku lūkas un kapes saskaņā ar ielas seguma augstuma atzīmi un aku lūku un kapju nomaiņu atbilstoši seguma veidam. Izstrādājot būvuzstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā Būvniecības ierosinājumiem – Projektētājiem - Prasības: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvuzstrādājumiem un materiāliem. BID iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus būvuzstrādājumus un materiālus.

Novadāmo lietus notekūdeņu daudzums no zemes gabaliem Vietalvas ielā 5, Vietalvas 5A un Vietalvas 5B nedrīkst pārsniegt 5860,3 m³/gadā. Ja paredzēts mainīt virsmu tipu vai to platību, kā rezultātā mainīsies centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu daudzums, būvniecības ieceres dokumentācijai pievienot attiecīgo aprēķinu (m³/gadā) saskaņā ar [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 29. punkta](#) prasībām.

Informējam, ka saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu](#) lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Gadījumā, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā no minētā objekta netiks novadīti lietus notekūdeņi vai to apjoms tiks samazināts, novadot lietus ūdeņus zaļajā zonā, SIA "Rīgas ūdens" tiks pārskatīta līguma daļa (rēķins) par lietus notekūdeņu novadīšanu, respektīvi, tiks samazināts vai rēķinā netiks iekļauts.

Vairāk informācijas par alternatīvām lietus ūdens apsaimniekošanas iespējām pieejama šeit: <https://www.rigasudens.lv/lv/lietus-notekudenu-apsaimniekosanas-iespejas>.

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.


Pielikumā: Ūdensapgādes tīklu shēma uz 1 lapas.

Tehniskā departamenta direktora vietnieks
Tehniskās daļas vadītājs

A. Vecvērdirģis

Baumann 67088352

Ūdensapgādes tīklu shēma



Apzīmējumi:

- SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie;
- Ūdensapgādes cauruļvads

Piezīmes:

- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adrešu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati (Autors: © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks, izstrādājot [topogrāfisko plānu](#) saskaņā ar [MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"](#).
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SIA „Rīgas ūdens”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035
 Zīgfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija

Vienotais informatīvais tālrunis 8000 2122
 tālr. 67088555, fakss 67323917, e-pasts office@rigasudens.lv
www.rigasudens.lv

14. Skaidrojošais apraksts

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

Būvprojekts "Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide" Rīgā, Vietalvas ielā 5 izstrādāts, saskaņā ar SIA "Clean R" projektēšanas uzdevumu.

Teritorija atrodas Rīgas Latgales priekšpilsētas teritorijā, Vietalvas ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000380077). Teritorijas platība 1.2421 ha. Teritorijā atrodas darbojošs šķiroto atkritumu laukums. Būvprojekts minimālā sastāvā izstrādāts pamatojoties uz LR spēkā esošo likumdošanu, ievērojot atbilstošos LR normatīvus un Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumus Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām".

2. ĢENPLĀNA KONCEPCIJA

Projekta ietvaros ir paredzēts pilnveidot šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kurā no iedzīvotājiem tiks pieņemti dažāda veida iepriekš sašķiroti atkritumi (plastmasas iepakojums, PET, papīrs/kartons, skārdenes, bundžas, stikls, bioloģiski noārdāmie atkritumi, liela izmēra atkritumi, mājstaimniecībā radušies būvniecības atkritumi, riepas, elektronika, tekstila atkritumi, citi mājstaimniecībā radušies atkritumi un sadzīves bīstamie atkritumi - eļļa, eļļas filtri, laku un krāsu atkritumi, dzīvsudraba atkritumi, luminiscētās spuldzes, organiskie šķīdinātāji, neizlietoti ārstnieciskie preparāti, ķīmikālijas, izlietotas baterijas, printeru un kopētāju izlietotās kasetes, piesārņotā tara) un tam nepieciešamo infrastruktūru. Teritoriju projektējot, ievērots Aizsargjoslu likums u.c. LR esošie normatīvi, veidojot atkāpes no kaimiņu gruntsgabala. Teritorijā izvietots laukums, iebraucamais ceļš, specializētie konteineri atkritumu šķirošanai. Izvietojumu skatīt lapā GP-2. Teritoriju paredzēts nožogot, ierīkot divus iebraukšanas/izbraukšanas vārtus. Paredzēts ierīkot arī teritorijas apgaismojumu, video novērošanas kameras tādā daudzumā, lai spētu fiksēt gan neatļautu iekļūšanu teritorijā, gan neatļautu atkritumu atstāšanu pie šķiroto atkritumu savākšanas laukumu teritorijas. Projektā paredzēti elektroniski tablo katra atkritumu veida konteineru grupām, pie iebraukšanas vārtiem atrodas interaktīvs gids ar norādēm par konteineru atrašanās vietām u.c. nepieciešamo informāciju. Teritorijā paredzēta autostāvvietu piecām automašīnām, viena no kurām paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nodrošinot Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" atkritumu apsaimniekošanas vietām izvirzītās prasības, tai skaitā nodrošināt ūdens necaurīdīgu segumu, teritorijā paredzēts ieklāt asfaltbetona segumu. Uzklājot asfalta segumu, pazemes gāzesvadu kapju kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri) jāuzrāda GASO Rīgas iecirkņa pārstāvjiem. Gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa.

Pie iebrauktuves teritorijā paredzēts novietot rūpnieciski ražotu konteinerēku sarga-operatora un noliktavas vajadzībām, un pārvietojamu biotualeti. Sarga - operatora vajadzībām tiek nodrošināts ar fasētais dzerramais ūdens no sertificēta ūdens piegādātāja. Pie konteineru tipa darbinieka ēkas paredzēts novietot ugunsdzēsības aprīkojumu. Blakus šai ēkai paredzēts novietot arī rūpnieciski ražotu konteineru – taromātu, ar ieeju no Vietalvas ielas, ārpus nožogojuma. Teritorija tiek dalīta divās daļās – atkritumu nodošanas zona, par kuriem ir jāveic apmaksa un zonā, kurā nodod atkritumus bez maksas. Maksas zonā iebraukšana un izbraukšana notiek, izmantojot automātiskās barjeras, ar auto numura nolasīšanas sistēmu. Maksa par atkritumiem tiek veikta "interaktīvajā kioskā", kurš atrodas blakus attiecīgajiem konteineriem. Šajā teritorijas daļā paredzēts novietot divus platformu svarus, ar elektrības pieslēgumu tiem, paredzētus liela izmēra un būvniecības atkritumu konteineriem, lai veiktu ienākošās un izejošās atkritumu plūsmas uzskaiti.

Projektā paredzēts, ka būvdarbos drīkst izmantot tādus derīgos izrakteņus, kas iegūti atradnē, kur derīgo izrakteņu ieguvei ir saņemta vietējās pašvaldības izsniegta atļauja vai Valsts vides dienesta izsniegta licence, vai dabas resursus, kas iegūti pazemes un virszemes būvju būvniecības, virszemes ūdensobjektu (dīķu) ierīkošanas, to gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas procesā, ja persona, kas iesaista dabas resursus saimnieciskajā darbībā,

Valsts vides dienestā ir saņēmusi dabas resursu lietošanas atļauju. Būvniecībā izmantoto materiālu izcelsmes dokumentus uzrādīt dienesta pārstāvim pie objekta nodošanas ekspluatācijā.

3. UKT RISINĀJUMI

Esošā situācija pirms projekta realizācijas - teritorijā atradās dažas lietusūdens savākšanas gūlijas, bet daļa lietusūdens aiztecēja uz kaimiņu teritoriju un tad tika novadīti esošās akās, kopējā pilsētas sistēmā. Smilšu-eļļas atdalītājs neatrodas teritorijā. Projektā paredzēts risinājums, dažās zonās novietojot betona bortakmeņus, lai lietusūdens netecētu kaimiņu teritorijā, bet tiktu novadīts un savākts gūlijās. Lietusūdens novadīšanai pa perimetru laukumam paredzēts izvietot lietusūdens novadīšanas gūlijas, lietusūdeni novadot kopējā lietusūdens sistēmā, esošajā akā. Netiek izbūvēts smilšu-eļļas uztvērējs, jo lietusūdens tiek novadīts esošā pilsētas lietus kanalizācijas tīklā. Neiek paplašināta vai samazināta esošā teritorija, tikai nomainīts asfalta segums, attiecīgi novadāmo lietus notekūdeņu daudzums no zemes gabala paliek esošajā apjomā kopējā sistēmā. Būvniecības gaitā precizēt un pie nepieciešamības pacelt vai nolaist SIA "Rīgas ūdens" valdījumā un apkalpes zonā esošās aku lūkas un kapes saskaņā ar ielas seguma augstuma atzīmi un aku lūku un kapju nomaiņu atbilstoši seguma veidam. Materiālus un būvizstrādājumus paredzēt atbilstošus saistošiem normatīviem aktiem, standartiem un citām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus.

4. ŽOGI, VĀRTI, LABIEKĀRTOJUMS

Apkārt teritorijai paredzēts ierīkot metāla žogu ar metāla stabiem apkārt laukumam 2 m augstumā un divus metāla vārtus iebraukšanai laukumā teritorijā. Vārtu platums ir 4 m, vieni vārti ir bīdāmi, otri – uz divām pusēm verami. Teritorijas vidū tiek novietotas divas elektromehāniskas barjeras, sadalot teritoriju divās daļās. Sīkāk skat. Lapā GP-5. Pie vārtiem tiek novietota izkārtne, kurā norādīta informācija par atkritumu apsaimniekotāju, darba laiku, atkritumu veidiem, kurus pieņem laukumā. Teritorijā tiek izvietoti 10 augi pārvietojamos augu konteineros/podos. Stādījumos tiek izmantots Zviedrijas pīlādzis, kas ir gan ziemcietīgs, gan izturīgs augs pilsētvidei.

IZEJAS DATI

Projektētā iežogotā laukuma platība	1029m ²
Asfalta seguma platība laukumam	975 m ²
Rūpnieciski izgatavota konteinertipa ēka /darbinieka telpa/	24 m ²
Rūpnieciski izgatavota konteinertipa ēka / taromāts/	36 m ²
Žogs	129 m
Elektromehāniskas barjeras	2 kompl.
Vārti (4 m platumā)	2 kompl.
Galvenais lietošanas veids, būves klasifikācija	2420

5. APBŪVES RISINĀJUMI AIZSARGJOSLU TERITORIJĀS

Projekta ģenerālplāna lapā uzrādītas visas aizsargjoslas, projekta ietvaros netiek skartas Zemesgrāmatā reģistrētās aizsargjoslas un apgrūtinājumi. Jaukta apbūve ar ražošanas un komerc-darbības funkciju (Jr).

6. VIDES AIZSARDZĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMI

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi: gaistošo organisko savienojumu emisiju robežsliekšņi tiek noteikti atbilstoši materiālus apliecinošiem dokumentiem un deklarācijām:

- ūdens taupīšanas pasākumi.
- trokšņu mazināšanas pasākumi būvdarbu laikā.
- būvniecības materiālu transportēšanas nosacījumi.

- atkritumu samazināšana un apsaimniekošana.

Objektā izmantot iekārtas, kuru radītais trokšņu līmenis nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos (pieļaujamos) vides trokšņa robežlielumus. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. Būvniecības laikā radušies atkritumi tiek savākti, sašķiroti. Teritorijā tiek novietoti aizverami atkritumu konteineri atšķīrto bīstamo atkritumu un atšķīrto bioloģiski noārdāmo atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai, tiek slēgts līgums ar attiecīgajā teritorijā darbojošos atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja un kurš veic atkritumu uzskati Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumos Nr.113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" noteikto kārtību. Būvniecības laikā ir aizliegta dažādu atkritumu, tai skaitā bīstamo un sadzīves atkritumu, sajaukšana. Būvdarbu veicējam jānodrošina absorbenta materiāla atrašanās būvdarbu vietā, kā arī paredzēt nepieciešamo aprīkojumu iespējamā ūdens vai augsnes piesārņojuma savākšanai un lokalizēšanai. Ja darbu procesā ir ticis lietots absorbents, tad izlietotais absorbents jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

7. ELEKTROAPGĀDES RISINĀJUMI

Elektroapgādes teritorijas tīklu projekta daļā risināti:

Teritorijas elektroapgādes spēka tīkls; teritorijas videonovērošanas un datu tīkls; teritorijas apgaismojuma tīkls
Teritorijas tīklu EL barošanu paredzēts nodrošināt no esošās sadalnes. Teritorijas apgaismojumam paredzēts izbūvēt 8m augstus apgaismojuma balstus. Teritorijas videonovērošanas tīklam paredzēts izbūvēt datu kabeli no sarga ēkas līdz katram apgaismojuma balstam, kuros tiks uzstādītas videonovērošanas kameras. Videonovērošanas iekārtas nav paredzētas šajā projekta sadaļā. Teritorijas datu tīklam paredzēts izbūvēt datu kabeli no sarga ēkas līdz tablo un interaktīvajam kioskam, paredzēti kabeli līdz tablo katrai konteineru grupai, pieslēgumi konteineru svariem, pieslēgumi un datu kabeli elektromehāniskajām barjerām. Datu tīkla iekārtas nav paredzētas šajā projekta sadaļā.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Z.Gutāns

15. Projekta pielikumi

15.1. *Būvkomersanta reģ. apliecība*



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

GEO CONSULTANTS

vienotais reģistrācijas numurs : 40003340949

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2006.gada 02.jūnijā
(lēmums Nr. 2992) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2874-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums :2.jūnijs

Atbildīgā amatpersona -

Būvniecības stratēģijas nodaļas vadītājs

Dz.Grasmanis



KOMERCREGISTRA IESTĀDE
LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REGISTRS
**KOMERSANTA
REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA**

Nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS"

Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003340949

Reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 08.05.1997

Reģistrācijas datums komercreģistrā: 02.09.2004

Reģistrācijas vieta: Rīgā

Apliecības izdošanas datums: 02.09.2004

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra

Valsts notārs



Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija. Tālr. 7031703, Fakss (371) 7031793, e-pasts: riga@ur.gov.lv, internets: http://www.ur.gov.lv

C 041812

15.3. *Sertifikāti*




**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

ZIGURDAM GUTĀNAM
PK 220380-10317

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2016. gada 20. jūlija lēmumu Nr. 422,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Zigurdam Gutānam, p.k. 220380-10317 būvprakses sertifikātu:*

1) ceļu projektēšanā Nr. 3-00871
(sertifikāts iegūts 17.11.2010. ar Nr. 20-6693)

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

*Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume

ANDRIS TOMSONS

Personas pamatdati

Vārds Andris

Uzvārds Tomsons

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 1-00442

Sertifikāts piešķirts 25.09.2018

Specialitāte Arhitekta prakse

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss	Izglītība atzīta
1-00442	Arhitekta prakse	25.09.2018	Beztermiņa	<u>LAS SC ()</u>	Aktīvs	Nē

➤ Statusa izmaiņu vēsture

➤ Pārreģistrācijas vēsture

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

15.4. Apdrošināšanas polise

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas POLISE NR. 785603478



Līguma darbības periods

No **24.10.2022** plkst. 00:00 līdz **23.10.2023** plkst. 23:59
 Noslēgšanas datums: 12.10.2022
 Retroaktīvais datums: **24.10.2020**
 Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: **GEO CONSULTANTS, SIA**
 Reģ. Nr.: **40003340949**
 Adrese: **Olivu iela 9, Rīga, LV-1004**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 2 944.64 EUR (Divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro un 64 centi)
Prēmija apmaksai: 2 666.93 EUR (Divi tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 93 centi)
Apmaksas termiņš: 03.11.2022
Bankas rekvizīti: Luminor Bank AS Latvijas filiāle LV93RIK00002013051362 **Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!**
 AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708 Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.
 AS Swedbank LV13HABA0551008461190
 AS Citadele banka LV03PARX0000231821015
 VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 2 500 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 2 500 000 EUR
Pašrīks: 1 000 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Inženierizpēte;
 Projektēšana;
 Būvdarbu vadīšana;
 Būvuzraudzība;
 Būvekspertīze;
 Arhitekta prakse;
 Būvinženieri;
 Autoruzraudzība;
 Būvprojektu vadīšana.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
 Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 06
 Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
[Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"](#)
[Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"](#)
[Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"](#)
[Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"](#)

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atfildzināti	Pamata segums / Apakšlimits
☒ tiek apdrošināts	
Tiešie finansiālie zaudējumi	☒
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu	☒
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi	☒
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju	☒

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
 Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

Lappuse 1 no 4

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	Pamata segums / Apakšlimits
☒ tiek apdrošināts	
Tiesāšanas izdevumi	☒
Glābšanas izdevumi	☒
Ekspertīzes izdevumi	☒
Juridisko pakalpojumu izdevumi	10% no viena gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	☒
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses	☒
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu	25% no viena gadījuma limita
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi	☒
Izmaiņas būvprojektā	30 000
Nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbi	☒
Morālais kaitējums	30 000
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana	30 000
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa	☒

Polises īpašie nosacījumi

1. Izmaiņas būvprojektā

Tiek atlīdzināti izdevumi par izmaiņām būvprojektā.

2. Nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbi

Tiek apdrošināta apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbu rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.

3. Sliežu objekti, funikulieri

AAS „BALTA” Klausulas Nr.BP1 “Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība” 11.punkta 11.8.2. apakšpunkts nav spēkā.

4. Sliežu transporta līdzekļi

AAS „BALTA” Klausulas Nr.BP1 “Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība” 11.punkta 11.8.2. apakšpunkts nav spēkā.

5. Ostas

No AAS „BALTA” Klausulas Nr.BP1 “Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība” 11.punkta 11.8.3. apakšpunkta tiek izslēgti vārdi “ostas”.

6. Krastmalas

No AAS „BALTA” Klausulas Nr.BP1 “Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība” 11.punkta 11.8.3. apakšpunkta tiek izslēgts vārds “krastmalas”.

7. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

8. Tiek noteikti šādi atbildības limiti:

8.1 EUR 2 500 000.00 par katru apdrošināšanas gadījumu un periodā kopā attiecībā uz arhitekta, projektētāja, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga, būvexperta, būvinženiera, autoruzrauga profesionālo pakalpojumu sniegšanu;

8.2 EUR 150 000.00 par katru apdrošināšanas gadījumu un periodā kopā attiecībā uz ģeologa, hidroģeologa profesionālo pakalpojumu sniegšanu.

9. Tiek noteikti šādi apakšlimiti:

9.1 EUR 625 000.00 par katru apdrošināšanas gadījumu un periodā kopā attiecībā uz atbildību par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu, ko radījis arhitekta, projektētāja, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga, būvexperta, būvinženiera, autoruzrauga profesionālās darbības pakalpojumu sniegšana;

9.2 EUR 37 500.00 par katru apdrošināšanas gadījumu un periodā kopā attiecībā uz atbildību par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu, ko radījis ģeologa, hidroģeologa profesionālo pakalpojumu sniegšana.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku**Apdrošinātie**

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs
1.	GEO CONSULTANTS, SIA	40003340949
5.	Zigurds Gutāns	220380-10317
17.	Andris Tomsons	100478-10860
21.	Līva Tomsone	180279-11927
22.	Galina Ivanova	141056-12765
31.	Māris Vītoliņš	040778-12057
32.	Andra Dīnvieta	230170-10806

Par apdrošinātajiem tiek uzskatīti apdrošinātā darbinieki, kuri nodarbināti pie apdrošinātā uz darba vai uzņēmuma līguma pamata un veic apdrošināto profesionālo darbību.

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Apdrošinātā profesija - Arhitekts, projektētājs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, būvinženieris, būveksperts, ģeologs, hidroģeologs, autoruzraugs
Apdrošinātā darbība - Ģeoloģiskā izpēte, projektēšanas un topogrāfiskie darbi, būvinženieru, būvuzraugu pakalpojumu, ekspertu atzinumu
sniegšana un autoruzraudzība, būvdarbu vadīšana

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: Gaisa transportlīdzekļi, Lidostas, Lidlauki, Ūdens
transportlīdzekļi, Doki, sausie doki, Kuģu būvētavas.

Apgrozījuma / Ieņēmumu prognoze šim gadam EUR: 2 500 000
Būvdarbu Apgrozījuma / Ieņēmumu prognoze šim gadam EUR: 2 500 000

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

Lappuse 3 no 4

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II, III iekļaujot 3. grupas jaunbūves.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

- ☒ Jā ☐ Nē
- ☒ Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā
- ☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde

Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas legītīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazīties un apspriedis apdrošināšanas polisi norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinātāja pārstāvis nesāņem komisijas atbildību par šī apdrošināšanas līguma noslēgšanu.

Šis dokuments ir sagatavots balstoties uz apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju un izdarīto izvēli, tas nav sagatavots kā apdrošinātāja pārstāvja individuāls ieteikums.

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: GEO CONSULTANTS, SIA
Reģ. Nr.: 40003340949
E-pasts: gc@geoconsultants.lv
Korespondences adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004

Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Māris Matisons
Tālrunis: 20015243
E-pasts:
Struktūrvienība: AAS "BALTA" filiāle "Teikas nodaļa"

Atbildības pieteikšana:

- balta.lv
- BALTA mobilaajā lietotnē
- +37167533375

15.5. Projektā izmantojamo konteineru piemēri./zemē iedziļināto/ elektronikas/

Pielikums Nr.1

Dažādu ražotāju daļēji zemē iedziļinātie konteineru piemēri, kādi var tikt izmantoti projektā (K.11). Visiem jau sākotnēji ir paredzēti rūpnieciski ražoti nosegvāki, līdz ar ko konteineri ir hermētiski noslēgti .



Šāds vai analogs K.7 konteiners sadzīvē radušāties bīstamajiem atkritumiem ar slēdzamām durvīm



15.6. Rūpnieciski izgatavota pārvietojama biotualetes



Kabīne TOI FRESH VIP

Pateicoties vieglajai, modernajai formai, oriģinālajai krāsai un augstajam kabīnes TOI FRESH funkcionalitātes līmenim, tā ir lieliska izvēle masu pasākumos gan celtniecības objektos, kad jānodrošina augstu sanitāro kvalitāti.



Tehniskie dati

Gabariiti: 1200mm x 1200mm
Augstums: 2150mm
Svars: 129kg
Rezervuāra tilpums: 250l

Lietotāju skaits

Līdz 6 cilvēkiem



Standarta aprīkojums

- priekšvārs
- rezervuārs ar ventilāciju
- izlaidne ar integrētu ūdens tverti
- ziepju dozators
- papīra dvieļu turētājs
- turētājs 2 tualetu papīra ruļļiem
- spraudņi
- drošs pakaramais
- grīda ar pretrīces paklājumu
- rokturi, kas palielina tualetes funkcionalitāti
- iekšējā atslēga
- divkārtēji ventilācijas sistēma
- cilpas rokturam augstumā
- ārēja sliekšņa/virslu

Papildaprīkojums

- ārēja atslēga
- higiēniskie paklāji
- dezinfekcijas līdzekļa dozators
- apgaismojums (soliālais)



15.7. Rūpnieciski izgatavota konteinerēka sargam/ noliktavai




Mob: + 371 29990992
info@roamodul.lv
www.roamodul.lv

Specifikācija Nr. 1646

Rūpnieciski ražots modulis

1. Izmēri – 8000mm x 3000mm x 2700mm
2. Krāsa:
 - 2.1. ārpuse – balta ar baltu apdare;
 - 2.2. iekšā – ozols sonoma.
3. Izmantotie materiāli:
 - 3.1. metāla durvis (860mm x 2050mm x 70mm) – 2 gab.;
 - 3.2. PVC logs, verams, balts (800mm x 1200mm x 70mm) – 2 gab.;
 - 3.3. ventilācijas reste – 2 gab.;
4. Uz grīdas linolejs, OSB/3 (18mm), siltinājums (100mm) un OSB/3 (9mm). LKSP griesti (16mm), siltinājums (100mm), OSB/3 (9mm) un 2 slāņi bikroelasti. Sienas apšūtas ar tērauda loksnēm ar PVC pārklājumu (0.5mm), siltinājums no putoplasta (75mm) un LKSP (16mm).



Cena : 7300.00 EUR + PVN
Transporta izdevumi iekļauti cenā.
Cenas spēkā līdz: 10.08.2022. g.

1. Ar līgumu: 50% priekšapmaksa, 50% 5 dienu laikā pēc piegādes.
 2. Bez līguma: 100% priekšapmaksa.
- Pasūtījumu izpildes un piegādes termiņš: 60 darba diena pēc priekšapmaksas saņemšanas.



15.8. Taromāta konteīnera specifikācija



Mob: +371 29990992

info@roamodul.lv


www.roamodul.lv

Specifikācija Nr. 1646

Rūpnieciski ražots modulis

1. Izmēri – 9000mm x 4000mm x 2700mm
2. Krāsa:
 - 2.1. ārpusē – balta ar baltu apdare;
 - 2.2. iekšā – ozols sanoma.
3. Izmantotie materiāli:
 - 3.1. metāla durvis (860mm x 2050mm x 70mm) – 4 gab.;
 - 3.2. PVC logs, verams, balts (800mm x 1200mm x 70mm) – 1 gab.;
 - 3.3. ventilācijas reste – 2 gab.;
4. Uz grīdas linolejs, OSB/3 (18mm), siltinājums (100mm) un OSB/3 (9mm). LKSP griesti (16mm), siltinājums (100mm), OSB/3 (9mm) un 2 slāņi bīkroelasti. Sienas apšūtas ar tērauda loksnēm ar PVC pārklājumu (0.5mm), siltinājums no putoplasta (75mm) un LKSP (16mm).

wingo



1. Ar līgumu: 50% priekšapmaksa, 50% 5 dienu laikā pēc piegādes.
 2. Bez līguma: 100% priekšapmaksa.
- Pasūtījumu izpildes un piegādes termiņš: 60 darba diena pēc priekšapmaksas saņemšanas.

15.9. *Taromāta konteiners ražošanas procesā*



15.10. Taromāta iekārtas WINGO apraksts

1. PRIEKŠVārds

Šis dokuments satur informācijas kopsavilkumu par WINGO tukšās taras depozīta iekārtām. Šis vadlīnijas satur informāciju par tukšās taras iepakojuma iekārtu uzstādīšanu, palaišanu un apkalpošanu, kā arī rekomendācijas par nepieciešamo aprīkojumu visā WINGO iekārtu lietošanas ciklā. Dokumentā parādīti elektriskie parametri, iekārtas tehniskā uzbūve, kā arī būvniecības un transportēšanas nosacījumi.

Visi attēli un informācija ir informatīva un var mainīties pēc pasūtītāja prasībām vai tehniskā dizaina izmaiņām vai labojumiem.

2. IEKĀRTAS SASTĀVS


2.2.

WINGO tukšās taras depozīta iekārta, kas atpazīst objektus izmantojot datorredzes un neironu tīklu risinājumus. Tā spēj identificēt dažāda veida iepakojumus. Atpazīst deformētus (saspiestus, saplacinātus) iepakojumus. Standarta komplektācijā: PET, alumīnija skārdenes, stikla pudeles.

WINGO Ozols paredzēts iebūvēšanai sienā ar servisu no iekārtas aizmugures daļas. Attēlos 2.2 un 2.3, un tabulā 2.2 parādīta iekārtas uzbūve, telpas izkārtojums un galvenās komponentes.



Attēls 2.2 Wingo Ozols iebūvēts sienā



Attēls 2.3 Wingo Ozols izvietojums telpā

Tabula 2.1 Komponentes		
Poz	Komponente	Apraksts
1	Kustību sensors	Fiksē kustību pie iekārtas
2	Skārienjūtīgs displejs	Paredzēts saziņai ar lietotāju
3	Magnētisko karšu lasītājs	Autorizēšanās ierīce
4	Bezkontakta karšu lasītājs	Autorizēšanās ierīce
5	360 kamera	Atpazīst ievietotos objektus pēc svītru koda un depozīta sistēmas simbolu
6	Svara sensors	Svara parametra noteikšanai ievietotajam objektam
7	Datorredzes kamera	Vizuāli atpazīst ievietotos objektus
8	Konveijers	Objektu transportēšanai uz šķirošanas zonu.
9	Kompaktors	Šķīrotās frakcijas kompaktēšana
10	Šķirošanas mehānisms	Objektu nogāde atbilstošajā šķīrotāja frakcijā
11	Lineārais akuators	Šķirošanas ierīces piedziņa
12	Šķīrotā frakcija	Šķīroto objektu uzglabāšanai
13	Šķīrotā frakcija	Šķīroto objektu uzglabāšanai
14	Šķīrotā frakcija	Šķīroto objektu uzglabāšanai
15	Traps	Stikla pudeļu aizsardzībai pret sasišanu
16	Elektro sadale	Iekārtas elektriskās vadības bloks



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

**ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI
NR. RI10IB0122**

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Clean R”**

Juridiskā adrese: **Vietalvas iela 5, Rīga, LV1009**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003682818**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **31.05.2004.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **31.05.2004.**

Iekārta, operators: **SIA „Clean R”**

Adrese: **Vietalvas iela 5, Vietalvas iela 5A, Vietalvas iela 5B, Vietalvas iela 5C, Vietalvas iela 5 k-1,
Vietalvas iela 5 k-2, Vietalvas iela 5 k-3, Vietalvas iela 5 k-4 Rīga, LV-1009**

Tālruņa numurs: **67111001**

Elektroniskā pasta adrese: **kc@cleanr.lv**

Teritorijas kods: **Rīga 0001000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1.pielikumam

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās;

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

2. pielikumam:

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo;

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā;

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **04.08.2010.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 17.10.2017., 26.11.2021.

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: 01.10.2010. Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 17.10.2017., 07.01.2022.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	7
7. Resursu izmantošana	8
7.1. ūdens	8
7.2. enerģija	8
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	8
8. Gaisa aizsardzība	12
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	12
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	15
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	15
8.4. smakas	15
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	15
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	16
8.7. gaisa monitorings	16
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	17
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
9. Notekūdeņi	17
9.1. izplūdes, emisijas limiti	17
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	18
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	19
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	19
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	19
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19
10. Troksnis	20
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	20
10.2. trokšņa emisijas limiti	20
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	20
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	21
11. Atkritumi	21
11.1. atkritumu veidošanās	21
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	52
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	54
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	54
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	54
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu	

veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	54
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	54
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	56
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	56
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	56
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	56
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	57
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	57

Pielikumi:

1. SIA „Clean R” iesniegums ar novērtējumu.
2. Veselības inspekcijas 10.08.2010. vēstule Nr.4.10-25/10971/6566 Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai;
3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 08.09.2010. vēstule Nr.DMV-10-3359-nd;
4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 10.09.2010. vēstule Nr.DA-10-1290-nd;
5. Veselības inspekcijas 06.12.2021. vēstule Nr.4.5.-20./10217;
6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr.DA21-14090-nd;
7. Atkritumu izvietojuma shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums "Par piesārņojumu";
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI10IB0122 (turpmāk – Atļauja) izsniegta 2010. gada 1. oktobrī uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai;
- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja aizstāj Dienesta16.12.2005. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. RIT-R-B-0317 un Atkritumu pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju Nr. S-370.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju, Veselības inspekcijas un pašvaldības viedokli, kā arī atļaujas izsniegšanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Clean R” darbībai Vietalvas ielā 5, Vietalvas ielā 5A, Vietalvas ielā 5B, Vietalvas ielā 5C, Vietalvas ielā 5k-1, Vietalvas ielā 5k-2, Vietalvas ielā 5k-3, Vietalvas ielā 5k-4, Rīgā:

- plastmasas, papīra un kartona atkritumu šķirošanai, presēšanai, ķīpošanai, sagatavošanai tālākai reģenerācijai;
- atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas darbībai ar apsaimniekojamo apjomu līdz 50100 t/gadā (t.sk. plastmasas, papīra un kartona atkritumu šķirošanai, presēšanai, ķīpošanai, sagatavošanai tālākai reģenerācijai);
- šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai ar apsaimniekojamo atkritumu apjomu līdz 722,45 t/gadā;
- atkritumu savākšanai un uzglabāšanai ar apjomu līdz 89186,02 t/gadā;
- degvielas uzpildes stacijai ar degvielas apjomu 1152 m³ gadā;
- koksnes atkritumu šķeltošanai 3000 tonnu gadā;
- autoservisa darbībai;
- katlumājai ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 2,01 MW (1,67 MW un 0,34 MW) – katls Junkers K306-8 ar jaudu 0,31 MW, kurina ar gāzi, katls KVTs-1 ar jaudu 1,0 MW (ievadītā jauda 1,67 MW) darbojas kā rezerves katls, nepieciešamības gadījumā tiek kurināts ar koksnī.

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.3. Rakstiski informēt Valsts vides dienestu (turpmāk – Dienests) par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.4. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. *Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma*

termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.

6.1.5. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.6. Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (turpmāk — pārskats) par iepriekšējo ceturksni, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20. janvārim.

6.1.7. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.8. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.9. Autoservisa vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības par vides prasībām mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību izveidei un darbībai.

6.1.10. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

6.1.11. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepakojumu.

6.1.12. Ja apstājas iekārtās saražoto otrreizējo izejvielu realizācija vai, ja iekārtas, ka tiek izmantotas atkritumu apstrādei dažādu iemeslu dēļ nevar tikt izmantotas, nedrīkst ievest jaunus atkritumus. Lai neveidotos apsaimniekojamo atkritumu uzkrājumi, vienlaicīgi uzglabājama izejvielu apjoms tieši proporcionāli atkarīgs no saražoto izejvielu pieprasījuma.

6.2. darba stundas

Atbilstoši aprakstam Atļaujas 1.pielikumā.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens apgāde saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” un tā izmantošana saskaņā ar šīs Atļaujas 11.tabulu.

11.tabula. Ūdens lietošana.

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	10600		6600	4000	

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.2.2. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā, vai elektroniski, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

7.3.2. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un maisījumiem. Uzglabāšanas tvertnes izmantot atbilstoši Atļaujas 5.tabulai.

7.3.4. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

7.3.5. Degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt atbilstoši normatīvajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām.

2.tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
oglekļa dioksīds	neorganiskās vielas	transporta līdzekļu remonts	0,001	0.06
agamix	neorganiskās vielas	transporta līdzekļu remonts	0,005	0.05
metināšanas stieple	metāls	remontdarbi	0,02	0.25
autoriepas	organiskās vielas	transporta līdzekļu remonts	0,3	0.94
smilts	smilts	ziemas periodā teritorijas uzkopšanai	0,60	500
sāls	neorganiskās vielas	ziemas periodā teritorijas uzkopšanai	59,4	400
metāla stieple	metāls	ķīpošanai	0,05	39.5
plastmasa	plastmasa	iepakošanai	0,040	0.55

3.tabula. izejmateriāli, paligmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai produkta veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums ar burtu	Riska iedarbības raksturojums (R-frāze)	Drošības prasību apzīmējums (S-frāze)	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Skābeklis	Gāze	Transporta līdzekļu remonts	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 Press. Gas	GHS03 GHS04	H270 H280	P244, P220, P370+P376 P403	0,01 Nolikt avā. Metāla baloni	0.05
2.	Dīzeļdegviela	Naftas produkts	Transporta līdzekļu apkalpošana	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq.3., Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	H226 H304 H315 H332 H373 H351 H411	P261, P280, P301+P310, P331, P501, S17, 33; 36/37/38; 61	5,8 tvertnēs nolikt vā	1152 m2
3.	Acetilēns	Gāze	Transporta līdzekļu remonts, metināšana	200-816-9	74-86-2	Flam.Gas 1; Press.Gas; Expl. EUH006	GHS02 GHS04	H220 H280 EUH006	P210, P377, P381, P403	0,002 nolikt vā metāla baloni	0.025

4.	Dzesēšanas šķidrums, antifrīzs	Organiskās vielas	Transporta līdzekļu apkalpošana	203-473-3	107-21-1	Akūts toksiskums 4.kat.	GHS07 Brīdinājums	H302	P264, P270, P301+P312, P330, P501	0,03 nolikta vā	1.65
5.	Bremžu šķidrums	Organiskās vielas	Transporta līdzekļu apkalpošana	-	111-46-6	Akūts toksiskums 4.kat.	GHS07 H302	R22	S2, S46	0,01 nolikta vā	0.07
6.	Eļļas	Naftas produkti	Transporta līdzekļu, iekārtu apkalpošana	276-38-4 272-028-3 291-829-9	72623-87-1 68649-42-9 90480-91-4	Eye Irrit 1	GHS07 Brīdinājums	H319	P101, P305+P351+P338, P337+P313	0,05 nolikta vā	14.9

5.tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts*

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B 1	Dīzeļdegviela	50	24	Zem zemes	2020.gada maijs	2022.gada jūnijs
B 2	Dīzeļdegviela	50	24	Zem zemes	2020.gada maijs	2022.gada jūnijs
B 3	Dīzeļdegviela	25	24	Zem zemes	2020.gada maijs	2022.gada jūnijs
B 4	Dīzeļdegviela	25	24	Zem zemes	2020.gada maijs	2022.gada jūnijs

*pārskatīta 07.01.2022.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem atļautas atbilstoši izstrādātajam Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam, un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13. tabulai.

12.tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Katlu māja ar jaudu 1.0 MW, katls:KV TS-1, malka	56°56'56"	24°09'39"	32	800	634	250	24	4392
A2	Administratīvais korpuss. Katlu māja ar jaudu	56°56'51"	24°09'35"	11	350	502	150	24	5232

	0,31 MW, gāze								
A3	DUS	56°56'56 ,,	24°09'34 ,,	1,20	20000x40 000	0	0	24	8760
A4	Šķeldotāj s	56°56'51 ,,	24°09'39 ,,	2,0	1000 x 3000	0	20	4	1040
A7	Kravas un vieglo aut. tehniskās apkopes iecirknis	56°56' 53	24°09'37	11	500	14472	20	16	260

15.tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/gadā	O ₂ %
Katlu māja ar jaudu 1.0 MW, katls:KVTS-1, malka. Avārijas gadījumos.	56°56'56''	24°09'39''	020029 Oglekļa oksīds	**	2000 (1000) ⁽¹⁾	**	6
			020038 Slāpekļa dioksīds	**	600 (650) ⁽¹⁾	**	
			200001 Cietās izkaldētās daļiņas	**	1000 (50) ⁽¹⁾	**	

			200002 PM ₁₀	**	466.0	**	
			200003 PM _{2,5}	**	350.0	**	
Administratīvais korpus, katlu māja (gāze) Junkers K306-8	56°56'51"	24°09'35"	020028 Oglekļa dioksīds			200.73	3
			020029 Oglekļa oksīds	**	150	**	
			020038 Slāpekļa dioksīds	**	350 (250) ⁽²⁾	**	
DUS	56°56'56"	24°09'34"	210008 Petroleja	0.00919		0.0609	
Šķeldotājs	56°56'51"	24°09'39"	200001 Cietās izklīdētās daļiņas	1.66		2.08	
			200002 PM ₁₀	0.0108		0.0135	
			200003 PM _{2,5}	0.0108		0.0135	
Kravas un vieglo aut. tehniskās apkopes iecirknis	56°56' 53	24°09'37	020029 Oglekļa oksīds	0.0402	10.0	0.0602	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.00868	2.16	0.013	
			210010 Piesātinātie ogļūdeņraži ar C ₁₂ - C ₁₉	0.101	25.1	0.151	

*pārskatīta 07.01.2022.

**saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

(1) no 01.01.2030. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikuma III. tabulu

(2) no 01.01.2027. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7. pielikuma IV. tabulu

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no difūziem emisijas avotiem atļautas atbilstoši izstrādātajam Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam, un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.2.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13. tabulai.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ievērot sadedzināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, uzturēt sadedzināšanas procesu optimālā režīmā.

8.3.2. Nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zālveida izmetes un veikt atbilstošu procesu kontroli.

8.3.3. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtu normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības.

8.4. smakas

8.4.1. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Emisiju mērījumus veikt atbilstoši šīs Atļaujas 24. tabulā noteiktajiem emisijas avotiem un parametriem.

8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.

8.5.3. Līdz 01.01.2028. iesniegt pasākumu plānu, kā tiks nodrošinātas sadedzināšanas iekārtā (emisijas avots A1) cieto daļiņu atbilstība robežvērtībām (50 mg/Nm^3), kas noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.

24. tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode**	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes***
A1	Slāpekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, cietās daļiņas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 x trijos gados (pirmos mērījumus veikt 4 mēnešu laikā pēc iekārtas darbības uzsākšanas)	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija
A2	Slāpekļa dioksīds, oglekļa monoksīds	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 x piecos gados. pirmos mērījumus veikt līdz 07.01.2023.	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija

Piezīmes

*Pārskatīta 07.01.2022.

**Vismaz trīs secīgi mērījumi. Atkāpes no 30 minūšu paraugu ņemšanas nosacījuma pieļaujamas, ja iekārtas tehniskie parametri to nespēj nodrošināt, respektīvi, ja iekārta ieslēdzas un atslēdzas automātiski. Šādos gadījumos operatoram tas ir jāpamato un jāpierāda.

*** Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektos izmantotās metodikas.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Uztādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu).

8.9.2. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves un ražošanas (mazgāšanas) notekūdeņus novadīt SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgtā līguma prasībām atbilstoši 18.tabulai.

9.1.2. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.1.3. Lietus un sniega kušanas notekūdeņus no teritorijas *pēc attīrīšanas* novadīt Rīgas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā atbilstoši 18.tabulai.

9.1.4. Pilsētas lietus kanalizācijas tīkla izplūdē nodrošināt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas:

- suspendētās vielas – līdz 35 mg/l;
- naftas ogļūdeņraži – 1 mg/l.

18.tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums,	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
----------------------------------	--	--	---	---	---	---	---

				pieslēgšanās kontrolakas numurs	attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	
Ražošanas un sadzīves notekūdeņi	-	56°56'81"	24°09'71"	SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēma	29.0	10600	24 stundas dienā/365 dienas gadā
Lietus notekūdeņi	-	56°57'81"	24°06'71"	Rīgas pilsētas lietus kanalizācijas sistēma	-	1000	nevienmērīgs 365 dienas gadā

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē.

9.2.2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.2.3. Ražošanas notekūdeņus pirms novadīšanas SIA „Rīgas ūdens” centralizētajos kanalizācijas tīklos attīrīt naftas un smilšu atdalītājā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides prasībām mehānisko transportlīdzekļu remontdarbību un automazgātavu izveidei un darbībai.

9.2.4. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par degvielas uzpildes stacijām.

9.2.5. Ūdeni no DUS laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums, novadīt uz naftas produktu attīrīšanas iekārtām atbilstoši ar normatīvajiem aktiem par degvielas uzpildes stacijām.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Ūdeņu paraugus ņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteiktajam.

9.3.2. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši normatīvo aktu par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai prasībām.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Lietus notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši 24.a.tabulai. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Dienestu. Informēt par veiktajām rīcībām.

9.6.2. Lietus notekūdeņu testēšanas rezultāti (testēšanas pārskatu kopijas) un to izvērtējums jāiesniedz Dienestā kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

9.6.3. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, veikt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi (tīrīšanas darbus reģistrējot žurnālā) un veikt atkārtotus mērījumus.

9.6.4. ***Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi*** attīrītajos lietus notekūdeņos ***vērojami arī pēc attīrīšanas*** iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

24.a.Tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
				Izplūde	
Lietu notekūdeņi					
230026	Suspendētās vielas	LVS ISO5667-10:2000 vai līdzvērtīga	LVS EN 872:2005 vai līdzvērtīga	Reizi pusgadā	Akreditēta laboratorija**
230025	Naftas produkti		LVS EN ISO 9377-2001 vai līdzvērtīga		

** Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.2. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Veselības inspekciju un Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22.tabulai.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/gadā) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā)
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	2	saimnieciskā darbība	4	-	4	-	R13	-	-	4	4
150202 Absorbenti, filtru materiāli	Bīstami	0,2	saimnieciskā darbība	0,8	-	0,8	-	R13	-	-	0,8	0,8

(tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām												
160103 Nolietotas riepas	Nav bīstami	0,5	saimnieci skā darbība	0,94	-	0,94	-	R13	-	-	0,94	0,94
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Bīstami	2	saimnieci skā darbība	5	-	5	-	R13	-	-	5	5
160107 Eļļas filtri	Bīstami	0,2	saimnieci skā darbība	0,5	-	0,5	-	R13	-	-	0,5	0,5
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Nav bīstami	0,1	saimnieci skā darbība	0,14	-	0,14	-	R13	-	-	0,14	0,14
160113 Bremžu šķidrums	Bīstami	0,05	saimnieci skā	0,10	-	0,10	-	R13	-	-	0,10	0,10

			darbība									
160115 Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei	Nav bīstami	1,0	Saimnieci skā darbība	1,48	-	1,48	-	R13	-	-	1,48	1,48
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus nekā 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētie	Bīstami	1	saimnieci skā darbība	2	-	2	-	R13	-	-	2	2
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nav bīstami	0,1	saimnieci skā darbība	0,14	-	0,14	-	R13	-	-	0,14	0,14
200121 Luminiscentās spuldzes	Bīstami	0,05	saimnieci skā darbība	0,1	-	0,1	-	R13	-	-	0,1	0,1
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	saimnieci skā darbība	100	-	100	-	R13	-	-	100	100

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā apsaimniekotie atkritumi												
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā	0.1	Atkritum u pieņemša na	0	1	1	-	R13	-	-	1	1
200111 Tekstilizstrādāj umi	Nē	0.5	Atkritum u pieņemša na	0	45	45	-	R13	-	-	45	45
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	0,05	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	100	100	-	R12B, R13	-	-	100	100
200101 Papīrs un kartons	Nav bīstami	0,05	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	100	100	-	R12B, R13	-	-	100	100
150102 Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	0,05	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	100	100	-	R12B, R13	-	-	100	100

200139 Plastmasa	Nav bīstami	0,05	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	100	100	-	R13	-	-	100	100
150107 Stikla iepakojums	Nav bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	25	25	-	R13	-	-	25	25
200102 Stikls	Nav bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	25	25	-	R13	-	-	25	25
150104 Metāla iepakojums	Nav bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	25	25	-	R13	-	-	25	25
200140 Metāli	Nav bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	25	25	-	R13	-	-	25	25
200121 Luminiscentās	Bīstami	0,01	Saņemts no	-	0,5	0,5	-	R13	-	-	0,5	0,5

spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi			atkritumu radītājiem									
200123 Hlorfluorūdeņraža saturošas nederīgas iekārtas	Bīstami	0,5	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	3	3	-	R13	-	-	3	3
200133 Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kuri satur iepriekš minētās baterijas un akumulatorus	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2
200134 Baterijas un akumulatori, kas neatbilst	Nav bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,5	0,5	-	R13	-	-	0,5	0,5

200133 klasei			m									
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstami	1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
150103 Koka iepakojums	Nav bīstami	0.7	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	50	50	-	R13	-	-	50	50
200138 Koksne, kas	Nav bīstami		Saņemts no	-	50	50	-	R13	-	-	50	50

neatbilst 200137 klasei			atkritumu radītājie m									
160103 Nolietotas riepas	Nav bīstami	1.05	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	50	50	-	R13	-	-	50	50
160107 Eļļas filtri	Bīstami	**	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	0.05	0.05	-		-	-	0.05	0.05
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami		Saņemts no atkritumu radītājie m	-	0.1	0.1	-		-	-	0.1	0.1
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami		Saņemts no atkritumu radītājie m	-	0.1	0.1	-		-	-	0.1	0.1
200201 Bioloģiski	Nav bīstami	0,5	Saņemts no	-	18	18	-		-	-	18	18

noārdāmi atkritumi			atkritumu radītājie m									
Šķirošanas pārkraušanas stacijā apsaimniekotie atkritumi												
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	-	No šķiroto atkritumu savākšan as laukuma	100	-	100	100***	R12B, R13	-	-	0	100
150106 Jauktais iepakojums	Nav bīstami	1500	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	46720	46720	46720	R12B, R13	-	-	0	46720
200101 Papīrs un kartons	Nav bīstami	500	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	2980	2980	2980	R12B, R13	-	-	0	2980
150102 Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	-	No šķiroto atkritumu savākšan as laukuma	100	-	100	100	R12B, R13	-	-	0	100
200101 Papīrs	Nav bīstami	-	No					R12B,	-	-	0	100

un kartons			šķirotu atkritumu savākšanas laukuma	100	-	100	100	R13				
191201 Papīrs un kartons	Nav bīstami	200	šķirošanas rezultāts	7200	-	7200	-	R13	-	-	7200	7200
191204 Plastmasa un gumija	Nav bīstami	20	šķirošanas rezultāts	1400	-	1400	-	R13	-	-	1400	1400
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	400	šķirošanas rezultāts	28800	-	28800	-	R13	-	-	28800	28800
150102 Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	80	šķirošanas rezultāts	5600	-	5600	-	R13	-	-	5600	5600
150104 Metāla iepakojums	Nav bīstami	8	šķirošanas rezultāts	400	400	400	-	R13	-	-	400	400
150107 Stikla iepakojums	Nav bīstami	50	šķirošanas rezultāts	1400	-	1400	-	R13	-	-	1400	1400
191202 Melnie metāli	Nav bīstami	38	šķirošanas rezultāts	1850	-	1850	-	R13	-	-	1850	1850
191203 Krāsainie metāli	Nav bīstami	4	šķirošanas rezultāts	250	-	250	-	R13	-	-	250	500
191212	Nav bīstami	50	šķirošana	3000	-		-		-	-		

Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi			s rezultāts			3000		R13			3000	3000
Uzglabājamie apsaimniekotie atkritumi												
090107 Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs	Nav bīstami	0,5	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	1	1	-	R13	-	-	1	1
150103 Koka iepakojums	Nav bīstami	300	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	20000	20000	-	R13	-	-	20000	20000
150104 Metāla iepakojums	Nav bīstami	50	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	75	75	-	R13	-	-	75	75

150107 Stikla iepakojums	Nav bīstami	199,7	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	13000	13000	-	R13	-	-	13000	13000
160103 Nolietotas riepas	Nav bīstami	50	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	600	600	-	R13	-	-	600	600
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 260210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nav bīstami	5	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	50	50	-	R13	-	-	50	50
160604 Sārnu sāturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)	Nav bīstami	1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	20	20	-	R13	-	-	20	20
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nav bīstami	0,86	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	20	20	-	R13	-	-	20	20

			m									
170107 Betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstami	50	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	4800	4800	-	R13	-	-	4800	4800
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	50	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	4000	4000	-	R13	-	-	4000	4000
200102 Stikls	Nav bīstami	99,7	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2900	2900	-	R13	-	-	2900	2900
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nav bīstami	5	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	10	10	-	R13	-	-	10	10
200134	Nav bīstami	0,9	Saņemts	-	19,5	19,5	-	R13	-	-	19,5	19,5

Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei			no atkritumu radītājiem									
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	9	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	498	498	-	R13	-	-	498	498
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nav bīstami	50	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	20000	20000	-	R13	-	-	20000	20000
200139 Plastmasa	Nav bīstami	25	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	4900	4900	-	R13	-	-	4900	4900
200140 Metāli	Nav bīstami	100	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	4975	4975	-	R13	-	-	4975	4975

200199 Citi šīs grupas atkritumi	Nav bīstami	10	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	29	29	-	R13	-	-	29	29
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nav bīstami	20	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	100	100	-	R13	-	-	100	100
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	100	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2000	2000	-	R13	-	-	2000	2000
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi	Nav bīstami	20	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	1000	1000	-	R13	-	-	1000	1000
200307 Liela izmēra atkritumi	Nav bīstami	100	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	10000	10000	-	R13	-	-	10000	10000
050103 Nogulsnes	Bīstami	0,1	Saņemts no	-	2	2	-	R13	-	-	2	2

tvertņu dibenā			atkritumu radītājie m									
050105 Izlijuši naftas produkti, naftas noplūdes	Bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
050106 Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus	Bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
060404 Dzīvsudrabu saturīgi atkritumi	Bīstami	0,02	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	0,02	0,02	-	R13	-	-	0,02	0,02
070703 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsāļņi	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājie m	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2

090101 Ūdens šķīdumi attīstīšanas plašu jutības paaugstināšana i	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2
090102 Ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2
090103 Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2
090104 Fiksēšanas šķīdumi	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2
090105 Balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2

130105 Nehlorētas emulsijas	Bīstami	0,2	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	Bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,8	0,8	-	R13	-	-	0,8	0,8
130208 Citas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	Bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	10	10	-	R13	-	-	10	10
130506 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	Bīstami	0,2	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	5	5	-	R13	-	-	5	5
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	0,2	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	1	1	-	R13	-	-	1	1

130508 Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	1	1	-	R13	-	-	1	1
140604 Nogulsnes vai cieti atkritumi, kuri satur halogenētos šķīdinātājus	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	0,2	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	5	5	-	R13	-	-	5	5
160107 Eļļas filtri	Bīstami	0,2	Saņemts no atkritumu	-	1	1	-	R13	-	-	1	1

			radītājiem									
160113 Bremžu šķidrums	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Bīstami	0,2	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņra žus, HCFC, HFC	Bīstami	3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	20	20	-	R13	-	-	20	20
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus nekā 160209, 160210, 160211 un	Bīstami	3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	20	20	-	R13	-	-	20	20

160212 klasē minētie												
160215 No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti	Bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	2	2	-	R13	-	-	2	2
160601 Svina akumulatori	Bīstami	0,8	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	1	1	-	R13	-	-	1	1
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Bīstami	0,8	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	1	1	-	R13	-	-	1	1
160603 Dzīvsudrabu saturošas baterijas	Bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	1	1	-	R13	-	-	1	1
170503 Bīstamas vielas saturoša augsne un	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	5	5	-	R13	-	-	5	5

akmeņi			m									
170605 Azbestu saturuši būvmateriāli	Bīstami	3,00	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	5	5	-	R13	-	-	5	5
200117 Fotografēšanā izmantotās ķīmiskās vielas	Bīstami	0,05	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,1	0,1	-	R13	-	-	0,1	0,1
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturuši atkritumi	Bīstami	0,3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	6	6	-	R13	-	-	6	6
200123 Hlorfluorūdeņr ažus saturošas nederīgas iekārtas	Bīstami	1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	10	10	-	R13	-	-	10	10
200127 Bīstamas vielas saturušas krāsas, tintes, saistvielas un	Bīstami	0,1	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	0,2	0,2	-	R13	-	-	0,2	0,2

sveķi												
200133 Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur iepriekš minētās baterijas un akumulatorus	Bīstami	0,5	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	10	10	-	R13	-	-	10	10
200135 Bīstamus komponentus s aturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstami	3	Saņemts no atkritumu radītājiem	-	15	15	-	R13	-	-	15	15
150110		1	Saņemts	-			-	R13	-	-		

Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots			no atkritumu radītājiem		10	10					10	10
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	0.5	Saņemts no atkritumu radītājiem	0	45	45	0	R-13	-	-	45	45

*pārskatīta 07.01.2022.

** uzglabāšanas apjoms un veids atbilstoši tabulai (Atļaujas 1.pielikumā) par pieņemtajiem atkritumu veidiem savākšanas laukumā.

***100 t/gadā vēl tiek pieņemtas no iedzīvotājiem, kas pēc tam tiek apsaimniekotas (šķīrotas) kopā ar pārējiem pieņemtajiem atkritumiem.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana*


Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
050103 Nogulsnes tvertņu dibenā	Bīstams	konteineri, mucas	2	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
050105 Izlijuši naftas produkti, naftas noplūdes	Bīstams	konteineri, mucas	2	Autotransports		
050106 Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās	Bīstams	konteineri	2	Autotransports		

apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus						
060404 Dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstams	konteineri	0.02	Autotransports		
070703 Halogenāvi bīstamsti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķīdumi un atsāļņi	Bīstams	konteineri, mucas	0.2	Autotransports		
090101 Ūdens šķīdumi attīstīšanas plašu jutības paaugstināšanai	Bīstams	konteineri, mucas	0.2	Autotransports		
090102 Ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi	Bīstams	konteineri, mucas	0.2	Autotransports		
090103 Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi	Bīstams	konteineri, mucas	0.2	Autotransports		
090104 Fiksēšanas šķīdumi	Bīstams	konteineri, mucas	0.2	Autotransports		
090105 Balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi	Bīstams	konteineri, mucas	0.2	Autotransports		
090107 Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs	Nav bīstams	konteineri	1	Autotransports		
130105	Bīstams	konteineri,	2	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis	Uzņēmums, kas

Nehlorētas emulsijas		mucas			atkritumu apsaimniekošanas atļaujas	saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstams	konteineri, mucas	2	Autotransports		
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstams	konteineri, mucas	10	Autotransports		
130506 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	Bīstams	konteineri, mucas	5	Autotransports		
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstams	konteineri, mucas	1	Autotransports		
130508 Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstams	konteineri, mucas	1	Autotransports		
140604 Nogulsnes vai cietie atkritumi, kuri satur halogēn bīstamstos šķīdinātājus	Nav bīstams	konteineri	0.2	Autotransports		
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur nemiNav bīstamsti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Nav bīstams	konteineri	5	Autotransports		
160104	Nav bīstams	-	5	Autotransports		

Nolietoti transportlīdzekļi						
160107 Eļļas filtri	Bīstams	konteineri	5	Autotransports		
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Bīstams	konteineri	0.14	Autotransports		
160113 Bremžu šķidrums	Nav bīstams	mucas	2	Autotransports		
160103 Nolietotas riepas	Bīstams	konteineri	650.94	Autotransports		
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Nav bīstams	mucas	2	Autotransports		
160115 Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei	Bīstams	mucas	1.48	Autotransports		
160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC	Bīstams	konteineri	20	Autotransports		
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē miNav bīstamstos	Nav bīstams	konteineri	20	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst	Bīstams	konteineri	50	Autotransports		

160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei				
160215 No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti	Bīstams	konteineri	2	Autotransports
160601 Svina akumulatori	Bīstams	konteineri	1	Autotransports
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Nav bīstams	konteineri	1	Autotransports
160603 Dzīvsudrabu saturošas baterijas	Nav bīstams	konteineri	1	Autotransports
160604 Sārnu saturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)	Nav bīstams	konteineri	20	Autotransports
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nav bīstams	konteineri	20.14	Autotransports
170503 Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi	Bīstams	konteineri	5	Autotransports
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli	Nav bīstams	konteineri	5	Autotransports
200117 Fotografēšanā izmantotās ķīmiskās vielas	Nav bīstams	konteineri	0.1	Autotransports



200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Nav bīstams	konteineri	6.6	Autotransports		
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Nav bīstams	konteineri	10	Autotransports		
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nav bīstams	Konteineri, mucas	10	Autotransports		
200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi	Nav bīstams	Konteineri, mucas	0.2	Autotransports		
200133 Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kuri satur miNav bīstamstās baterijas un akumulatorus	Nav bīstams	konteineri	10	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nav bīstams	konteineri	20	Autotransports		
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Nav bīstams	konteineri	15	Autotransports		
200136	Bīstams	konteineri	500	Autotransports		

Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei				
200199 Citi šīs grupas atkritumi	Bīstams	konteineri	29	Autotransports
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Bīstams	konteineri	2100	Autotransports
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi	Bīstams	konteineri	1000	Autotransports
191201 Papīrs un kartons	Nav bīstami	kontainers	36000	Autotransports
191204 Plastmasa un gumija	Nav bīstami	kontainers	7000	Autotransports
150104 Metāla iepakojums	Bīstams	konteineri	100	Autotransports
150107 Stikla iepakojums	Nav bīstams	konteineri	14425	Autotransports
191202 Melnie metāli	Nav bīstams	konteineri	2000	Autotransports
191203 Krāsainie metāli	Nav bīstams	konteineri	500	Autotransports
191205 Stikls	Nav bīstams	konteineri	1400	Autotransports
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes	Nav bīstams	konteineri	3000	Autotransports

(piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi						
200102 Stikls	Nav bīstams	konteineri	3000	Autotransports		
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nav bīstams	konteineri	20050	Autotransports		
200139 Plastmasa	Nav bīstams	konteineri	5000	Autotransports		
200140 Metāli	Nav bīstams	konteineri	5000	Autotransports		
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nav bīstams	konteineri	118	Autotransports		
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Bīstams	konteineri	5	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstams	konteineri	4800	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstams	konteineri	4000	Autotransports		
200307	Nav bīstams	konteineri	10000	Autotransports		

Liela izmēra atkritumi						
150103 Koka iepakojums	Nav bīstams	Konteineri	2050	Autotransports		
200111 Tekstilizstrādājumi	Nav bīstams	Konteineri	90	Autotransports		
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Nav bīstams	Konteineri	1	Autotransports		

*pārskatīta 07.01.2022.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma darbības vietā, tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās saskaņā ar aprakstu B sadaļā un 7.pielikuma shēmu – ievērojot, ka darbības vietā jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu apriti un nepieļaujot ilgstošu uzglabāšanu, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.

11.2.2. Atkritumu uzglabāšanas vietā nodrošināt normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktās prasības.

11.2.3. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasības.

11.2.4. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts Atļaujas 21.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, lai neveidotos atkritumu uzkrājumi.

11.2.5. Piecu darba dienu laikā informēt Dienestu, ja ir traucēta atkritumu apsaimniekošanas iekārtu darbība uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Ja iekārta uz laiku ilgāku kā 3 mēneši nestrādā, atkritumus apsaimniekošanai šajās iekārtās pieņemt nav atļauts.

11.2.6. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas iesniegumā neminētas atkritumu klases, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši atkritumu klasifikatoram.

11.2.7. Darbības vietā nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai.

11.2.8. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

- 11.2.9. Bioloģiski noārdāmos atkritumus uzglabāt telpās, slēgtās tvertnēs atbilstoši aprakstam atļaujas B sadaļā ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) izvedot visus bioloģiski noārdāmos atkritumus.
- 11.2.10. Atkritumu ievēšana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas piegružošanu.
- 11.2.11. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 11.2.12. Atkritumus, kas satur polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošus atkritumus to apsaimniekotājs vai valdītājs glabā atsevišķi no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, lai novērstu ugunsgrēka rašanās draudus.
- 11.2.13. Bateriju un akumulatoru uzglabāšanas vietās nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās prasības.
- 11.2.14. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un finanšu nodrošinājumu un, kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.
- 11.2.15. Veicot darbības ar sadzīves atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
- 11.2.16. Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).
- 11.2.17. Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar noteikumiem par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību.
- 11.2.18. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
- 11.2.19. Nodrošināt visu atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R13, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā.
- 11.2.20. Uzturēt kārtībā laukumus – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu.
- 11.2.21. Plānot atkritumu ievēšanu un izvešanu iekārtā tā, lai samazinātu materiālu daudzumu uz vietas līdz minimumam.
- 11.2.22. Azbesta atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar normatīvo aktu par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu prasībām.
- 11.2.23. Atkritumi, kas pieņemti/savākti no iedzīvotājiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, jāuzskaita atsevišķi no citiem savāktajiem atkritumiem.
- 11.2.24. Nodrošināt dūmu un karstuma detektorus objektā vietās, kur tiek uzglabāti atkritumi, kas tiek pakļauti vieglam uguns riskam.

- 11.2.25. Visiem frontālajiem iekrāvējiem jābūt aprīkoti ar gumijas sloksnēm, lai novērstu dzirksteļu rašanos kraujot vai pārvietojot atkritumus.
- 11.2.26. Ja pastāv atkritumu pašaiizdeģšanās iespēja, veikt reprezentatīvus temperatūras rādījumus no ķīpu krāvuma vai kaudzes centra.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt SIA „Clean R” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, šķiroto –sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma –uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā vai elektroniski. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam (tālrunis: 26338800 (24/7)).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Pazemes ūdeņu kvalitātes kontroli DUS teritorijā veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un 24.b tabulai.

12.2. DUS pazemes ūdeņu aizsardzību un pazemes ūdeņu novērošanas sistēmas darbību nodrošināt atbilstoši normatīvajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām.

12.3. Pazemes ūdeņu paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un akreditētiem komersantiem.

12.4. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Dienestā ūdeņu novērošanas rezultātus par iepriekšējo gadu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām.

12.5. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem un normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

12.6. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes norāda, ka piesārņotājvielu koncentrācija pārsniedz normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus, nekavējoties nodrošināt atkārtotas pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes, atbilstoši degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām.

12.7. Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās, nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurīdīgu pretinfiltrācijas segumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām.

12.8. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

24.b tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums**	Laboratorija, kas veic analīzes*
230002 (Gruntsūdens)	Benzols, toluols, etilbenzols, m-ksilols, p-ksilols, o-ksilols	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Reizi gadā	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija
230025 (Gruntsūdens)	Kopējie naftas ogļūdeņraži	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Reizi gadā	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija

*Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā.

**Ja pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti divus gadus pēc kārtas nepārsniedz normatīvajos aktos par pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus, turpmāk pazemes ūdeņu kvalitātes kontroli veikt reizi divos gados.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, novērst traucējuma cēloni.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.