

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)

Z.v.

.gada .:

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: **Angāra piebūve**

Objekta nosaukums: **Gaļas pārstrādes cehs**

Objekta adrese: **" Grīvas ", Nakotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads**

Pasūtījuma Nr: **SIA " Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne"**

Nr. P.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	Ceha piebūve	0.00
	Kopā:	0.00
PVN (0%) *Pēc PVN likuma 142. pamatnodokļa apgrieztā maksāšana		
KOPĀ AR PVN		0.00

Sastādīja

(paraksts un tā atsifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2023. gada 24. oktobris

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Angāra piebūve

Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs

Objekta adrese: " Grīvas ", Nakotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Pasūtījuma Nr. SIA " Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne"

Par kopejo summu, EUR

Kopējā darbietilpība, c/h

Nr.p.k.	kods; tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
1	1	Darbu organizācija					
2	2	Demontāžas darbi					
3	3	Pamatu izbūve					
4	4	Angāra izbūve					
5	5	Citi darbi					
6	6	Laukums					
7	7	Aukstumapgādes iekārta					
Kopā							
Virsziedvumi							
t.sk.darba aizsardzība							
Peļņa							
Pavisam kopā							

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

I

Lokālā tāme Nr. 1

Darbu organizācija

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Angāra piebūve

Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs

Objekta adrese: " Grīvas ", Nakotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Pasūtījuma Nr. SIA " Gaļas pārstrādes uzņēmums Nakotne"

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (oh)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (oh)	Darba alga (EUR)	Būvstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA													
2		Sadzīves telpu piegāde un pieslēgums komunikācijām, aizvesšana pēc būvdarbu veikšanas	kompl.	1.00											
3		Strādnieku vagoniņa nomas izmaksas	kompl.	1.00											
4		Noliktava konteineru nomas izmaksas	kompl.	1.00											
5		WC apkalpošana un noma	kompl.	1.00											
6		Būvtafele un tās uzstādīšana	kompl.	1.00											
7		Ugunsdzēsēju stends, tā uzstādīšana	kompl.	1.00											
8		Pagaidu pieslēgums - elektroapgādei un ūdensapgādei	kompl.	1.00											
9		Būvgružu savākšana un izvešana	kompl.	1.00											
					Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%										

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

I

Lokālā tāme Nr. 2

Demontāžas darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Angāra piebūve
Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs
Objekta adrese: " Grīvas ", Nakotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
Pasūtītāja Nr. SIA " Gaļas pārstrādes uzņēmums Nakotne"

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiemTāmes izmaksas EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Nojauc tērauda kāpnes ar 2,65 m garu, 2,25 m augstu kāpņu laidu ar 180 x 10 mm līdzenu atgāzni, 6 mm rievota metāla pakāpiena plati, balustrādi un rokturiem, divu puskāpņu laidus ar atbalsta metāla konstrukciju ugunsdzēsības kāpnēm, platums 1200 mm. Konstrukciju	kompl	1.00											
2		Esošo betona pakāpienu demontāža	kompl	1.00											
3		Gāzes balonu uzglabāšanas skapja pārvietošana būvlaukuma robežās	kompl	1.00											
4		Esošā betona seguma demontāža h-200	m2	500.00											
5		Būvgružu utilizācija pārvietojot būvgružus uz šķirošanas laukumu k-1,5	m3	150.00											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja (paraksts un tā atšifrējums, datums)

I

Būves nosaukums: Angāra piebūve

Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs

Objekta adrese: "Grīvas", Nakotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Pasūtītāja Nr.: SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nakotne"

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rēķinumiem

Tāmes izmaksas EUR _____

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas līme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvzstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvzstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
		Zemes darbi													
1		Būvasu nospraušana:	m2	500.00											
5		Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, pārvietojot uz atbērtni būvlaukuma robežās:	m3	322.00											
6		-traktortehnika	m/h	85.00											
7		-grunts promvešana	m3	322.00											
8		Grunts pierakšana (roku darbs), nepārvietojot grunti:	m3	10.00											
9		Būvbedres aizbēšana un priemētra līmeņa uzbēšana blīvējot uz projekta h- (+0.040) atzīmi:	m3	301.00											
10		-drenējoša smiltis pamatu piebēšanai	m3	301.00											
16		Pamatne pamatiem													
19		Ieklāt šķembu slāni pamatu plātnei ar blīvēšanu:	m3	28.10											
20		-šķembas fr 5-20mm (b-200mm), k-1,2	m3	35.00											
48		Monolīta betona stabveida pamati													
51		Veidņu uzstādīšana/izjaukšana:	kpl	8.00											
52		-veidņi stabveida pamatiem un lieveņiem	kpl	8.00											
53		-veidņu papildelementi (stabveida pamatiem un lieveņiem)	kpl	2.00											
54		Monolītu pamatu armēšana:	t	2.10											
55		-armatūras stiegras B500B no AIII Ø8 ... Ø12	t	2.40											
56		-ieliekamās detaļas	gab	94.00											
57		-papild elementi (distanceri, sienāmā stieple)	kpl	2.00											
58		Monolītu stabveida pamatu betonēšana:	m3	28.00											
59		-betons C30/37, XC2	m3	31.00											
60		-transports betonam	reisi	6.00											
61		-mikseris	m/st	6.00											
62		-izstrāde ar sūkni	m/st	7.00											
35		Lentveida pamatu pēda													
36		Veidņu uzstādīšana lent veida pamatiem:	m	88.32											
37		-veidņu līre 450x300mm	m2	285.00											
38		-papildelementi (stieples, atsaites)	kpl	5.00											
39		Lent veida pamatu armēšana:	t	3.60											
40		-armatūras stiegras B500B no AIII Ø6 ... Ø12	t	3.90											
41		-papild elementi (distanceri, sienāmā stieple, šķersojumi)	kpl	2.00											
42		Lent veida pamatu pēdas betonēšana:	m3	44.80											
43		-betons C20/25	m3	48.30											
44		-transports betonam	reisi	8.00											
45		-mikseris	m/st	8.00											
46		-izstrāde ar sūkni	m/st	8.00											
25		Grīdu pamatnes													
25.1		Grīdas smiltis pamatnes ieklāšana:	m2	477.00											
25.2		-smiltis b-50mm k-1,1	m3	30.00											
25.3		Grīdas šķembu pamatnes ieklāšana:	m2	477.00											
25.4		-šķembas fr. 5...40mm, b-100mm k-1,2	m3	80.00											
25.6		Malu lentu ierīkošana:	m	120.00											
25.7		-deformācijas malu lentā	m	120.00											
25.8		Pamatkārtas betonēšana 60-70mm	m2	477.00											
25.9		Betons C25-30	m3	63.00											
25.10		Siltumizolācijas ieklāšana grīdas plātnei uz grunts:	m2	477.00											
25.11		Siltumizolācija ESP100mm	m2	524.70											
25.12		-plēve ISOVER (UV stabilizēta)	m2	477.00											
25.13		hidroizolācija WEBER TEC 2kg/m2	m2	477.00											
25.14		-papildelementi (skavas, līmlenta)	kpl	1.00											
25.15		Grīdu plātnes uz grunts armēšana:	m2	477.00											
25.16		- stiegrojuma siets Ø6 AIII, s.200x200mm	m2	524.70											
25.17		Flīzēšana 1,5mm industriālās	m2	477.00											
25.21		Deformācijas šuvju ierīkošana:	m2	477.00											
25.22		-mastika deformācijas šuvēm	kg	36.00											
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

!

Lokālā tāme Nr. 4

Angāra izbūve

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Angāra piebūve
Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs
Objekta adrese: "Grīvas", Nakolne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
Pasūtītāja Nr. SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne"

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (ch)	Darba samaksas līme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvzstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (ch)	Darba alga (EUR)	Būvzstrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Metāla konstrukcijas montāža													
2		Tērauda konstrukciju montē angāra tipa ēkām, atbūris metāla konstrukcijām 2,5%, nolietojums - 0,7 % no DA	t												
3		HEA 220	t												
4		HEA 200	t												
5		HEA 160	t												
6		120x4	t												
7		80x4	t												
8		LP-Z200x72x64	t												
9		papildmateriāli (būvskrūves)	kpl												
10		Durvju montāža													
11		PVC durvis ar stiprinājumiem, kuri iekļauti durvju cenā, atbūris stiprinājumiem ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m2												
12		PVC 900x2200	gb												
13		Metāla durvis ar stiprinājumiem, kuri iekļauti durvju cenā, atbūris stiprinājumiem ieskaitīts 5 %, nolietojums - 0,6 % no DA	m2												
14		metāla(nerūsējošā metāla) 1600x2100	gb												
15		Vārtu montāža													
16		Uzstāda sekcijveida aukstos garāžas vārtus2400 x 2200 mm ar elektro pacelšanas mehānismu un atslēgu ('Hormann'EPU 40 mehānisms ProMatic vai ekvivalents), nolietojums - 0,6 % no DA	gb												
17		pacelamie vārti ar lodziniem 2200x2400	gb												
18		Sienu apdare													
19		Sendviča paneļus (b = 100 mm, putupolisti-rols) vai ekvivalentus montē vienkāršām konstrukcijām, atbūris paneļiem ieskaitīts 3 %, dībejiem -10%, nolietojums - 0,6 % no DA	m2												
20		poliuritāna sendvičpanelis 100mm	m2												
21		papildmateriāli (stiprinājumi, montāžas lentas, nasegstūrī0	kompl												
22		Griestu apdare													
23		Siltumizolācijas ieklāšana jumta plātnei :	m ²												
24		Paroc akmens vate UNS37	m3												
25		pretvēja izolācijas membrāna	m ²												
26		papildmateriāli	kpl												
27		Sendviča paneļus (b = 100 mm, putupolisti-rols) vai ekvivalentus montē vienkāršām konstrukcijām, atbūris paneļiem ieskaitīts 3 %, dībejiem -10%, nolietojums - 0,6 % no DA	m ²												
28		poliuritāna sendvičpanelis 100mm	m ²												
29		papildmateriāli (stiprinājumi, montāžas lentas, nasegstūrī0	kompl												
30		Jumta seguma montāža													
31		Profilēto lokšņu ar PVDF pārklājumu T45-30-905 vai ekvivalentu segumu (0,7 mm biezumā ar 905 mm sedzošo platumu) ierīko ar pārklaidumu sarežģītam jumtam, pie gatava latojuma nostiprina ar urbjskrūvēm vīlņu ieļējā, atbūris loksnēm ieskaitīts 15 %, skrūvēm -10%, nolietojums -1,0 % no DA	m ²												
32		T45-30-905, 0,7mm Ruukki	m ²												
33		papildmateriāli (stiprinājumi, montāžas lentas, nasegstūrī0	kompl												
34		Kāpņu montāža													
35		Montē tērauda kāpnes ar 2,65 m garu, 2,25 m augstu kāpņu laidu ar 180 x 10 mm līdzenu atgāzni, 6 mm rievota metāla pakāpiena plati, balustrādi un rokturiem, divu puskāpņu laidu ar atbalsta metāla konstrukciju ugunsdzēsības kāpnēm, platums 1200 mm. Konstrukciju	kompl												
36		Savienojuma šuvju vhermetizācija ar sanitāro hermētiku													
37		Šuvju savienojumu hermetizācija	m												
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

I

Lokālā tāme Nr. 5

Citi darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Angāra piebūve

Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs

Objekta adrese: " Grīvas ", Nakotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Pasūtījuma Nr. SIA " Gaļas pārstrādes uzņēmums Nakotne"

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksa s likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvuzstrā dājumi (EUR)	Mehānis m (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvuzstrā dājumi (EUR)	Mehānis m (EUR)	Kopā (EUR)
1		Ūdensvada pārvietošana	kpl											0	
2		Piebraucamā ceļa izbūve	m2											0	
4		Teritorijas labiekārtošana	m2											0	
6		Projekta izstrādāšana	kpl											0	
7		Palīgdarbi	kpl											0	
8		Palīgmateriāli	kpl											0	
9		Transporta izmaksas	kpl											0	
10		Tehnisko iekārtu aprīkošana. Uden, Kanalizācija, Pārtikas gāze.	t/m											0	
11		Kanalizācijas izbūve ar trapiem	t/m											0	
12		Elektrības pievads	t/m											0	
13		Apgaismojums	gb											0	
14		Kājlikses adures	t/m											0	
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

|

Laukums

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Kontēnera parvietošana laukuma izbūve labiekārtošana

Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs

Objekta adrese: "Grīvas", Nakotne, Glūdas pagasts, Jeļgavas novads

Pasūtītāja Nr.: SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nakotne"

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (gh)	Darba samaksa s.k. (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvzātrā dāumi (EUR)	Mehānisms (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (gh)	Darba alga (EUR)	Būvzātrā dāumi (EUR)	Mehānisms (EUR)	Kopā (EUR)	
1		Piebraucamā ceļa izbūve	m2											0		
2		Laukuma pie konteineriem asfaltēšana	m2											0		
3		Teritorijas labiekārtošana	m2											0		
4		Žoga montāža	m											0		
5		Projekta izstrādāšana	kpl											0		
6		Pamatu izbūve konteinerim	kpl											0		
7		Saldēšanas konteineru pārvietošana	kpl											0		
8		Automašīnas nomas izmaksas	diena													
9		Autoceltā nomas izmaksas	diena													
		Sadale elektrības pieslēgums	gb											0		
10		Jumtņu izbūve virs konteineriem	kpl													
11																
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%																

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Aukstumapgādes iekārta

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Kontēnera parvietošana laukuma izbūvē labiekārtošana

Objekta nosaukums: Gaļas pārstrādes cehs

Objekta adrese: "Grīvas", Nakotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Pasūtītāja Nr. SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nakotne"

Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās,

Tāmes izmaksas EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Laika norma (c/h)	Darba alga (EUR)	Būvizrādājumi (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)
1		Climaveneta NX2-G02-Y EC_0182. Ar gaisu dzesējams šķidrums dzesētājs, 2 scroll kompresori, freons R 410 . Jauda dota pie 35% propilēnglikola -8/-3C, gaisa T=+32C , 10 m attālumā - 521 dB Q=105kW. Izmēri 3980 x 1195 x h1980. 1170kg vai analogs	gb											0	
2		Etilēnglikols 30%,	ltr											0	
3		Caurulvadu sistēmas izveide	kom											0	
4		Regulējoša un noslēgarmatūra	kom											0	
5		Caurulvasu sistēmas izolēšana	kom											0	
6		Alfa Laval Dzesēšanas kameru izvaukotāji vai analogs Q=20kW Izmēri 32675 x 2170 x h700. 358kg. AISI Tube and body	gb											0	
7		cirkulācijas suknis 17m3. H=20m	gb											0	
8		Izolēta bufertvertne 1000l	gb											0	
9		Elektro instalācijas ar suknju vadību - izejmateriāli	gb											0	
		Elektro instalācijas ar suknju vadību - montāža	kom											0	
10		Instalācijas un palaišanas darbi	kom											0	
11															
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%															

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)