

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Demontāžas darbi (pa asīm 1 un 10)	betona aizsargapmale demontāža	m2	16.52	
2		ārejas logu palodžu noņēšana	t.m	12.50*	
3		Zemes atrakšana no pamatiem	m3	10.00*	
4	Cokola montāžas darbi (pa asīm 1 un 10)	Vertikāla bitūmena apziešanas hidroizolācija par divām režēm	m2	26.40	
5		Līnjava			
6		Cokola siltumizolācija - ekstrudēts putupoli- stirols, sītespes izturība 300kPa, λ=0.037W/mK, ūdens absorbcija 0.1% -100mm			
7		āreļa apdare - struktūrapmetums uz sieta			
8		Armējošā java šķiedras siets			
9	Zemapnetuma grunts	m2	12.6		
10	Cokola apmetums				
11		Hidroizolācija	m2	9.84	
12	Aizsargapmales montāžas darbi (pa asīm 1 un 10)	Vidēji rupja smiltis b=250mm	m3	4.13	
13		Šķembas fr.0-45 b=100mm	m3	1.65	
14		Betona bruģis h=60mm	m2	14.4	
15		Betona bortakmens	m	24.00	
16		cokola metāla profils	m	23.55	
17		dībelis	gab.	88.0	
18		lāstekas (cokola līste) skārds	m	24.40	
19		Fasādes virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm b=150mm pielīmējot un papildus stiprinot ar dībelnagliem ar sienu virsmas izlīdzināšanu nepieciešamības gadījumā:		322.80	
		akmens vates siltumizolācija -150mm (p=130kg/m3, λ=0.0360W/mK, T5 tolerances klase)	m2	322.80	
		līnjava	kg	2006.4	
		dībeļi siltumizolācijai	gab.	2006.0	
20		izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līnjavu	m2	322.80	
		līnjava	kg	2006.4	
		stiklašķiedras siets	m2	378.4	
		dažādi stūra profili un citi materiāli ("Sakret" tehnoloģija) vai ekvivalents	m2	322.80	
21		Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu (reljefs un smalkgraudains apmetums)	m2	325.00	
		dekoratīvais apmetums	kg	1504.8	
		grunts	l	83.60	
22		Fasādes virsmu gruntēšana un krāsošana (reljefs un smalkgraudains apmetums)	m2	325.00	
		krāsa	kg	133.76	

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
23		Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati	m2	6.55	
		grunts	l	1.64	
		akmens vates siltumizolācija -60mm (p=120kg/m3, λ=0.0360W/mK, T5 tolerances klase)	m2	1.50	
		akmens vates siltumizolācija -20-30mm (p<105kg/m3, λ=0.0330W/mK, T5 tolerances klase)	m2	8.12	
		līmjava	m2	26.20	
		dībeļi siltumizolācijai	gab	26.20	
		papildmateriāli -elastīga starplika	kpl	1.00	
24		Logu ailsānu izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu	m2	12.60	
		līmjava	m2	75.60	
		stiklašķiedras siets	m2	13.86	
		dažādi stūra profili un citi materiāli ("Sakret" tehnoloģija) vai ekvivalents	m2	12.60	
25		Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu (reljefs un smalkgraudains apmetums)	m2	6.55	
		dekoratīvais apmetums	kg	29.48	
		grunts	l	1.64	
26		Fasādes virsmu gruntēšana un krāsošana (reljefs un smalkgraudains apmetums)	m2	6.55	
		krāsa	l	1.97	
27		ārējās logu palodžu montāža	t.m	12.50*	
28		0.5mm biežumā jumta skārda apdare L-1 t=0.6mm ar PUR parklājum	m2	9.42	
29		D-1 balsteni	gab.	48.00	
30		Būvgružu savākšana un utilizācija	kompl.	1.00	

PIEZĪMES.

1. Doto lapu apskatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
2. Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt noapaļināti SIA „DMP” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
3. Stiprinājuma elementiem jā atbilst ES standartiem un prasībām.

*-Precizēt uz vietas.

		KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa		BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R	
Būvobjekta nosaukums		Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana, bēniņu pārseguma siltināšana un gala sienu siltināšana			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	3. kārtā	Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī, gala sienu siltināšana .
				Lapas saturs	Darbu apjomu specifikācija
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	23-31-016
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pasūtītājs:	SIA "DMP"
Arh. reg.Nr.	9942				
				Mērogs	Stadija
					Lapu sk.
					BK-8