

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skats	Standarts	Piezīmes
1	Demontāžas darbi	Esošā jumta nožogojuma demontāža	t.m.	134.00		
2		Ventilācijas kanālu uzgalvju esošo cepuru demontāža (ieskaitot stiprinājumus)	kpl	24.0		
3		Esošās parapetu skārda apdares demontāža	m2	10.80		
4		Esošos bitumena (vai citu) segumu klājumus līdz betona paneļa virsmas demontāža	m2	75.00*		
5		Esošo pieklāvlumu no cementa javas demontāža	m3	2.60*		
6		Esošo neizmantojamo antenu turētāju demontāža	kpl	1.00		
7	Montāžas darbi: jumta segums	Jumta paneļu, parapetu, teknes utt. virsmu attīrīšana no netīrumiem un visām abrazīvām daļiņām (t.sk. smiltis, sūnas, atslāņojušies betona atlikumi, jumta seguma atlikumi)	m2	750.00*		
8		Parapetu nepieciešamo slīpumu izveidošana ar cementa smilšu javu M10	m2	7.60	LVS EN 197-1	
9		Slīpumu izveidošana pie pieklāvlumiem (parapets, KPN panelis, ventilācijas kanālu uzgalvi, kanalizācijas uzgalvi, tekne utt.) ar cementa javu M10	m3	1.50	LVS EN 197-1	
10		Esošās dzelzsbetona seglīstēs stiprināšanas aijaunošana pēc esošās tehnoloģijas (ar cementa javu M10), ja nepieciešams	m3	0.50	LVS EN 197-1	
11		Ugunsdrošas, cietas akmens vates, b=30mm, p~100kg/m3 (λ=0.036W/mK), izveidošana pie dzelzsbetona seglīstēm, ūdens novadēknēm	m3	2.60	LVS EN 13162	
12		Ugunsdrošas, cietas akmens vates ar armējošā javu SAKRET BAK (vai ekvivalents) un armējošo stikla šķiedras sietu pie seglīstēm	m2	29.50	Jāabilst ES prasībām	
13		Ūdens novadēkņu iekļāšana ar kausējamo bitumena rullju materiāliem (divas kārtas:"UNIFLEKS EKP 5.0", p=5.0kg/m2 virsklājs,"UNIFLEKS EPP 4.0" apakšējasklājs,p=4.0kg/m2)	m2	92.00	LVS EN 1848-1	
14		Ūdensizolācijas klājuma divas papildkārtas (pieklāvlumi kanalizācijas cauruļu, parapetiem u.c).	m2	25.54	LVS EN 1848-1	
15		Līmēšana ar kausējamo bitumena rullju materiālu, p=5.0kg/m2 iekatot bitumena mastiku	m2	1020.00	LVS EN 1848-1	
16		Pieklāvlumu līmēšana ar kausējamo bitumena rullju materiālu, "UNIFLEKS EKP 5.0" p=5.0kg/m2 virsklājs iekatot bitumena mastiku (papildus viena.kārta)	m2	140.00	LVS EN 1848-1	

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaitis	Standarts	Piezīmes
17	Apdarināšanas cinkotā tērauda izstrādājumi	Dzegas lasēnis (L-1) cinkota skārda apdare t=0,6mm	m2	44.24	LVS EN 14783	
18		Parapeta lasēnis (L-2) cinkota skārda apdare, t=0.6mm	m2	16.64	LVS EN 14783	
19		skārda cepures D-1,D-2 ar režģu uzstādīšana	gb	24.00	LVS EN 14783	
20.		Esošas kanalizācijas cauruļu pagarināšana Ø150mm	gb	12.0		
21		Cinkota skārda metāla apvalka uzstādīšana (pie kanalizācijas stāvvadiem) ar cinkotu skavu (40x4)	gb	12.00	LVS EN 14783	
22		kanalizācijas stāvvadu nojumu uzstādīšana ar cinkotu skavu (40x4)				
23		Jumta lūku remonts ar skārda nomaiņu un ūdens ūdens novadīšanas lāseņa ierīkošanu (bīdāma lūka)	komp	1.00	LVS EN 14783	
24		Jumta nožogojuma atjaunošana	t.m.	148.20		
25	Ūdensnoteku sistēma:	esošo lietusūdens izvadu tīrīšana	gb	8.00		
26		Teknes izlīdzināšanas apjoms puse no teknes	m2	14.00		
27		Būvgružu savākšana un utilizācija	kompl.	1.00		

PIEZĪMES.

1. Doto lapu apskatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
2. Darbu apjomu daudzumi, doti pēc ūriem laukumiem un garumiem, bez papildus koeficientiem uz būvmateriāliem, kā arī bez būvdarbiem saistītiem ar noteikta būvniecības procesa realizāciju.
3. Visi cinkotā skārda elementi DX51D, aizsargāklājumam ir jābūt nemazākam par Zn 275kg/m² skārda biezumam 0.6mm. Skārda izstrādājumiem savienot ar valžu (ieloku) vai kniedēm, kā arī ar hermētiķa pielietošanu.

[illegible]