

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Jumta starp asīm 1-20 Demontāžas darbi	Esošos bitumena (vai citu) segumu klājumus demontāža	m2	810.00	jumta
2		cinka skārda seguma (parapars un c.) noņēmšana	m2	55.00	
3		Ventilācijas nojumes noņēmšana	gb	15	
4		Esošās ķieģeļu ventkanalu uzgalvi nojaukšana	m3	2.98	
5		Es. deflektori demontēti	gb	4	
6		Es. jumta lūkas demontāža	komp.	1	
7		Antenās un iekārtas demontāža (neizmatojamas)	komp.	1	
8		Lietusdrens, kanalizācijas caurules DN100mm ar esošo plūsmes demontāža	komp.	4	
9		Ķieģeļu ventkanalu uzgalvi atjaunošana, H=400*mm	m3	5.96	
10		Projektējamais silīkāķieģeļu parapeta mūris, H=460* 600*mm, 250mm biezumā	m3	13.42	
11		Projektējamais silīkāķieģeļu parapeta mūris, H=200*mm, 380mm biezumā	m3	2.79	
12		Esošās izlīdzinošās kārtas renovācija -100%	m2	665.00	LVS EN 197-1
13	Jumta starp asīm 1-20	Esošā seguma plātņu virsmas attīršana	m2	810.00	
14	Montāžas darbi:	Koka ieliktni	m3	1.40	LVS EN 14081-1 brusa
15	Jumta segums	Projekt. jumta rullu segums 2. kārtas:			
16		uzkausējamā rullu materiāla " UNIFLEKS EKP 5.0", p=5.0kg/m2 virsklājs (vai ekvivalents)	m2	810.00	LVS EN 1848-1
17		uzkausējamā rullu materiāla " UNIFLEKS EPP 4.0", p=4.0kg/m2 apakšējasklājs			
18		Siltuizolācija virskārta ROOFROCK 50 - 40mm	m2	655.00	LVS EN 13162
19		Siltuizolācija apakšējā kārtā ROOFROCK 30E -100mm	m2	640.00	
20		Siltuizolācija apakšējā kārtā ROOFROCK 30E -160mm			
21		Siltuizolācija apakšējā kārtā ROOFROCK 50E -30mm	m2	50.00	
		Stūris akmens vate, (λd<0.038W/mk)	m3	1.46	LVS EN 13162 Kamīzes mezgals
22		Jumta seguma papildkārtā (kamīzēs un parapetas)	m2	160.00	LVS EN 1848-1
23		Jumta seguma papildkārtā (kanalizācijas cauruļu)	m2	10.00	
24		Jumta seguma papildkārtā (ventšahats)	m2	44.22	
25		Jumta seguma papildkārtā (jumta vidū)	m2	113.60	

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaitis	Piezīmes
26	Jumta starp asīm 1-20	Parapets un karnizēs L-1...L-5	m2	81.00	
27	Aptarināšanas cinkotā tērauda izstrādājumi	Skārda balsts	gb	34.00	
28		Pieslēgumu apstrāde (venšahtas)	m2	18.45	
29		Esošas kanalizācijas cauruļu pagarināšana Ø150mm	gb	10.00	
30		Cinkota skārda metāla apvalka uzstādīšana (pie kanalizācijas stāvvadiem) ar cinkotu skavu (40x4)	gb	10.00	LVS EN 14783
31		kanalizācijas stavvadu nojumu uzstādīšana ar cinkotu skavu (40x4)			
32		Jumta lūku remonts ar skārda nomainīu un ūdens ūdens novadīšanas lāseņa ierīkošanu (bidāma lūka)	komp	1.00	
33		Cilvēku drošības barjera uzstādīšana :	m	115.00	
34		-4x60 solis ~700 mm			
35		-100x12 solis ~700 mm	gb	164.00	
36		L125x80,l=100mm ~700 mm			
37	Jumta starp asīm 1-20 Ūdensnoteku sistēma:	esošo lietussēdus izvadu tīrīšana	gb	4.00	
38		Jauna lietussēdus kanalizācijas cauruļu DN100, piltuves ar sietiņu uzstādīšana ar dobumu aizmūrēšanu un pieslēgšana pie esošiem lietussēdus kanalizācijas tīkliem un trakana	komp.	4.00	
39		Esošo ventilācijas kanalu tīrīšana	gb	15.00	
40		Ventilācijas nojumes uzstādīšana	gb	15.00	
41		bēniņu lūka nojaukšana un ugunsdrošā bēniņu lūka EI 30, bxl=660x700mm*(amortizācija) uzstādīšana	gb	1.00	
42		Deflektors ALIPAI-110 uzstādīšana	gb	4.00	
44		Būvgružu savākšana un utilizācija	komp.	1.00	

Piezīmes:

1. Doto lapu apskatīt kopā ar BK projekta lapām skaidrojošo aprakstu
2. **Tāmes sastādīšanas laikā, obligāti veikt materiālu apjomu pārbaudi!**
3. Materiālu apjomu daudzumi, doti pēc šīfem laukumiem un garumiem, bez papildus koeficientiem uz būvmateriāliem, kā arī bez būvdarbiem saistītiem ar noteikta būvniecības procesa realizāciju. Doti apjomi materiālu specifiskācijā var būt nomaļināti iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
4. Visi cinkotā skārda elementi DX51D, aizsargārkāļamam ir jābūt nemazākam par Zn 275g/m², skārda biezumam 0,6 mm. Skārda izstrādājumus savienot ar valču (leluku) vai kniedēm, kā arī ar hermētiķa pielietošanu

*-Precizēt uz vietas.

	KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REģISTR.Nr.2687 - R	Būvobjekta nosaukums			
		Dzīvojamās mājas Lauska ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu, gala sienu siltināšana un logu bloku koka ieliktnu nomaiņa ar siltināšanu.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	1. kārtā	Dzīvojamās mājas Lauska ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu
				Lapas saturs	Darbu apjomu specifikācija
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	23-31-015
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pastūftājs:	SIA "DMP"
Arh. reg.Nr.	9941				-
					Lapas Nr.
					Lapu sk.
					BK-6