

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Jumta starp asīm 1-10 Demontāžas darbi	pakļāseguma demontāža	m2	700.00	jumta
2		esoša seguma plātņu līmeņa attīrīšana	m2	700.00	
3		cinka skārda seguma noņemšana	m2	76.00	
4		Ventilācijas nojumes - virsmu attīrīšana no rūsas, gruntsēšana un krāsosana	gb	12	
5		Antenās un iekārtas demontāža (neizmatojamas)	komp.	1	
6		Lietuūdens kanalizācijas caurules DN100mm ar esošo piltuves demontāža	komp.	4	
7	Jumta starp asīm 1-10	Esošās izlīdzinošās kārtas renovācija -100%	m2	700.00	LVS EN 197-1
8	Montāžas darbi:	Esošā seguma plātņu virsmas attīrīšana	m2	700.00	
9	Jumta segums	Koka ieliktni	m3	4.50	LVS EN 14081-1 brusa
10		Projekt. jumta rullu segums 2. kārtas			
11		uzkausējamā rullu materiāla " UNIFLEKS EKP 5.0" , p=5.0kg/m2 virsklājs (vai ekvivalents)	m2	720.20	LVS EN 1848-1
12		uzkausējamā rullu materiāla " UNIFLEKS EKP 4.0" , p=4.0kg/m2 apakšējasklājs			
13		Siltuizolācija virskārta ROOFROCK 50 - 40mm	m2	610.00	LVS EN 13162
14		Siltuizolācija apakšējā kārtā ROOFROCK 30E - 160mm			
15		Stūris akmens vate, (λd<0,038W/mK)	m3	0.60	LVS EN 13162 Kamīzes mezgls
16		Jumta seguma papildkārtā (kamīzēs un parapetas)	m2	105.00	LVS EN 1848-1
17		Jumta seguma papildkārtā (kanalizācijas cauruļu)	m2	2.40	
18		Jumta seguma papildkārtā (ventišahtas)	m2	45.40	
19		Jumta seguma papildkārtā (jumta vidū)	m2	130.00	
20		Līmejaiva			
21		Dzegas siltumizolācija - ekstrudēts putupoli- stīrols, stiprpes izturība 300kPa, λ=0.037W/mK, ūdens absorbcija 0.1% -50mm	m2	59.30	
22		āreja apdare - struktūrapmetums uz sieta,pelekā toni			
23	Jumta starp asīm 1-10	Parapets un kamīzēs	m2	97.50	
24	Apdašināšanas cinkotā tērauda izstrādājumi	Pieslēgumu apstrāde (ventišahtas)	m2	22.80	LVS EN 14783
25		Cinkota skārda metāla apvalka uzstādīšana (pie kanalizācijas stāvvadiem) ar cinkotu skavu (40x4)	gb	9.00	
26		kanalizācijas stāvvadu nojumu uzstādīšana ar cinkotu skavu (40x4)			
27		Jumta lūku remonts ar skārda nomainīu un ūdens ūdens novadīšanas lāseņa teriķošanu (bidāma lūka)	komp	1.00	

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaitis	Piezīmes
28	Jumta starp asīm 1-10 Ūdensnoteku sistēma:	esošo lietusūdens izvadu tīrīšana	gb	4.00	
29		Jauna lietusūdens kanalizācijas cauruļu DN100, piltuves ar sietiņu uzstādīšana ar dobumu aizmūrēšanu un pieslēgšana pie esošiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem.	kompl.	4.00	
30		Esošo ventilācijas kanalu tīrīšana un režģu	gb	12.00	
31		3600x650 mm (3B500B, 20x20mm) uzstādīšana			
32		Cilvēku drošības barjera uzstādīšana	m	150.00	
33		bēniņu lūka nojaukšana un ugunsdrošā bēniņu	gb	1.00	
34	Jumta starp asīm C-D Demontāžas darbi	lūka EI 30, bxl=650x520mm* uzstādīšana	gb	6.00	
35		Deflektors ALIPAI-110 nojaukšana un uzstādīšana	m2	20.20	
36		pakļājsseguma demontāža	m2	4.50	
37		cinka skārda seguma noņemšana	gb	1.00	
38		Deflektors nojaukšana	m2	20.20	
39	Jumta starp asīm C-D Montāžas darbi:	esoša seguma plātņu līmeņa attīrīšana	m2	20.20	
40		Jumta virsmas sagatavošana, izlīdzināšana ar cementa javu M100 (slīpumu veidojošs slānis)	m2	20.20	
41		Projekta jumta rullu segums 2. kārtas	m2	20.20	LVS EN 1848-1
42		Cinkota skārda lāsenis t±0,6m	m2	16.50	LVS EN 14783
43		Jumta nožogojuma uzstādīšana	m	11.20	
44		Metāla kāpnes MK-1, h=0.8*m	gb.	1.00	
45		Deflektors ALIPAI-110 uzstādīšana	gb.	1.00	LVS EN 771-2
46	Jumta starp asīm C-D Ūdensnoteku sistēma:	0.6mm biežumā cinkota skārda tekne, Ø 150mm	m	5.60	LVS EN 14783
47		0.6mm biežumā cinkota skārda caurule, Ø 150mm	m	15.00	LVS EN 14783
48		ūdensstveres piltuve, Ø300mm	gb	1.00	LVS EN 14783
49		teknes turetais	gb	6.00	LVS EN 10025
50		Būvgružu savākšana un utilizācija	kompl.	1.00	

Piezīmes:

1. Doto lapu apskatīt kopā ar BK projekta lapām skaidrojošo aprakstu
2. **Tāmes sastādīšanas laikā, obligāti veikt materiālu apjomu pārbaudi!**
3. Materiālu apjomu daudzumi, doti pēc šīfem laukumiem un garumiem, bez papildus koeficientiem uz būvmateriāliem, kā arī bez būvdarbiem saistītiem ar noteikta būvniecības procesa realizāciju. Doti apjomi materiālu specifiskācijā var būt nomaļināti iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
4. Visi cinkotā skārda elementi DX51D, aizsargāklājumam ir jābūt nemazākam par Zn 275g/m², skārda biezumam 0,6 mm. Skārda izstrādājumus savienot ar valču (leluku) vai kniedēm, kā arī ar hermētiķa pielietošanu

*-Precizēt uz vietas.

		KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa		BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R		Būvobjekta nosaukums Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpils, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu, gala sienu siltināšana un logu bloku koka ieliktnu nomainīšana ar siltināšanu.	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	1. kārtā	Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpils, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu.		
				Lapas saturs	Darbu apjomu specifikācija		
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		10.2023	Pasūtījuma Nr.	23-31-010	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		10.2023	Pasūtītājs:	SIA "DMP"	1:20	
Arh. reg.Nr.	9935					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-5	

		KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa		BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R		Būvobjekta nosaukums Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpils, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu, gala sienu siltināšana un logu bloku koka ieliktnu nomainīšana ar siltināšanu.	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	1. kārtā	Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpils, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu.		
				Lapas saturs	Darbu apjomu specifikācija		
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		10.2023	Pasūtījuma Nr.	23-31-010	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		10.2023	Pasūtītājs:	SIA "DMP"	1:20	
Arh. reg.Nr.	9935					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-5	