

M 1:10

[illegible]

S1	Ārsmērs siltinājums ar akmensvati Paroc, b=150 mm un Cladboard fasāžu apdares plāksni ar 9mm (λ≤0.033 W/mK)
----	--

1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Cinkota sruves ar koka vītņi un paplatinājuma spārņiem paredzēt ar rūpniecisku krāsojumu atbilstoši lokšņu krāsai.
3. Koka konstrukcijas izgatavot no ī šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.
4. Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju uguns aizsardzību. Paredzēts kokmateriālus apstrādāt ar antiseptiķu un antipīrēnu saturošu sastāvu, apstrādi veikt zem spiediena.
5. Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.

pasūtītāja: SIA "Jumis SP", reģ.nr. 44103058391, Adrese Rīgas iela 12, Limbaži, LV-4001		
projekstītāja: SIA „EIROPRO”, Reģ. Nr. 40103584392. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV – 1014		
ēdūprojekta nosaukums un adrese: Zāles iela 7, Limbaži energoefektivitātes paaugstināšana (paskaidrojuma raksts) Adrese: Zāles iela 7, Limbaži, LV – 4001		Figūras nr.: EIRO120623001 projekta stadija: PS
resalējuma nosaukums: Sienas siltinājuma izbūves mezgls		resalējuma nr.: AR - 14
Sadalījuma Vārds: D. Vīksne		datums: 14.08.2023
Izstrādātāja: D. Vīksne		mērogs: 1:10
		caur. lpp.nr.: