

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

	Apz.	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Durvju izmēri augstums/platums mm	Skaitis		Piezīmes
				Jauktā	Esot	
Ēkas ārdurvis	D 1		1360 x 2230	01	00	Blīvas un hermētisks siltinātas PVC durvju bloks ar stiklojumu, aprīkotas ar aizvērēj mehānismu. Nodrošināt jauno durvju U vērtību $U \leq 1.8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Pirms durvju pasūtīšanas precizēt durvju ailu izmērus un vēršanas virzienus, un izbūvējamo durvju skaitu.
Ēkas vējvērsē durvis	D 2		1000 x 2050	01	00	Blīvas un hermētisks masīvoka durvju bloks ar stiklojumu, aprīkotas ar aizvērēj mehānismu. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Stiklojums ar plēvi pret izbīršanu. Pirms durvju pasūtīšanas precizēt durvju ailu izmērus un vēršanas virzienus, un izbūvējamo durvju skaitu. Krāsa: RAL 8017 pēc RAL krāsu kartes
Ēkas pēgrābe durvis	D 3		1000 x 2050	01	00	Blīvas un hermētisks siltinātas PVC durvju bloks aprīkotas ar aizvērēj mehānismu. Nodrošināt jauno durvju U vērtību $U \leq 1.8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Nodrošināt EI - 30 ugunsdrošības pakāpi Pirms durvju pasūtīšanas precizēt durvju ailu izmērus un vēršanas virzienus, un izbūvējamo durvju skaitu.

Prasības durvju izgatavotājiem:

1. Durvju siltumcaurlaidības koeficienta mērvienība $U_w \leq 1.8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
2. Durvju vēja slodzes noturība PN - EN 12210:2001 C2/B3
3. Durvju gaisa caurlaidības PN - EN 12207:2001, Klase 3
4. Durvju ūdens necaurlaidības koeficienta mērvienība izturība pret stipru lietu PN - EN 12208:2001, Klase 7A.
5. Rāmja vērtēm jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērša grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai.
6. Pirms durvju pasūtīšanas veikt ailu izmēru pārbaudīšanu nepieciešamo izmēru precizēšanai.
7. Iesniegt durvju ražošanas procesa kontroles sertifikātu vai durvju ražošanas procesa kontroles aprakstu.
8. Durvju bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai.
9. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba zonu.
10. Durvis izgatavot ar domofonu magnētisko atslēgu. (kāpņu telpas ārdurvis)

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros. Visus izmērus precizēt uz vietas objektā.
2. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Pirms durvju izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu izmērus, vēršanas virzienus un durvju izbūves skaitu.
5. Durvju specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
6. Pirms durvju izbūves uz vietas nepieciešamības gadījumā nokait esošo ailes apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas sastāvu.
7. Durvju blokus montējot jālieto. Vertikālās un horizontālās novirzes nevar pārsniegt 1.5 mm uz 1 m.
8. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā.
9. Durvju izbūves darbus uzsākt tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

pasūtītāja: SIA "Jumis SP", reģ.nr. 44103058391, Adrese Rīgas iela 12, Limbaži, LV-4001		projekta štāps: SIA „EIROPRO”, Reģ. Nr. 40103584392. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV – 1014	
būvprojekta nosaukums un adrese: Zāles iela 7, Limbaži energoefektivitātes paaugstināšana (paskaidrojuma raksts) Adrese: Zāles iela 7, Limbaži, LV – 4001		līguma nr.: EIRO120623001	projekta štāps: PS
reālizācijas nosaukums: Durvju specifikācija		reālizācijas nr.: AR - 20	
Shēmas aut.: D. Vīksne			datums: 14.08.2023
Izstrādāja: D. Vīksne			mērogs: 1:100
			caur. lpp.nr.: