

1. Jumta koka konstrukcijas apstrādājamas ar antipirēnu.
2. Bēniņu laipu novietojums precīzējams;
3. Nodrošināt esošo optisko un elektrības kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas nodrošināšanu kā būvdarbu laikā, tā arī pēc tam.
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom");
5. Paredzēt pārvietošanas laipu līdž SIA „Baltcom” ESS skapim (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).

1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt Baltcom pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo Baltcom tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar Baltcom pārstāvi).
3. Paredzēt pārvietošanas laipu līdz Baltcom ESS skapiem (izvietojumu precizēt Baltcom pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).

Būvniecības ierosinātājs:						A/S "Olaimes ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdrazas iela 27, Olaime, LV-2114
Būvprojekta nosaukums:						Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese:						Zemgales iela 16, Olaime, Olaines novads
Lapas nosaukums:						BĒŅIŅU PLĀNS
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reg. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:100	07122022	07122022	-	AR-5	-	