

TĀME

Par Būvniecības pakalpojumu sniegšanu vietējās attīstības stratēģijas ietvaros, rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakojšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Projekta Nr. 23- 04-AL02-A019.2102-000008 "Vīna darītavas attīstība"

Pasūtītājs: Sia "Lauski", reģ.nr 40203071633

Izpildītājs:

Tāmes sastādītājs:

Ojekts: "Vīna darītavas attīstība"

Adrese: "Lauski", Lēdmanes pagasts, Ogres novads

			Vien.izmaksas				Kopējās	izmaksas		
N.p.k.	Darbu , izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Darbaspēka	Materiāli	Mehanismi	Darbaspēka	Materiāli	Mehanismi	PAVISAM
1	Šķūņa hidroizolācijas izveide									
	Pamatu atrakšana h=0,65m, 0,7m platumā	m3	14,70							
	Izraktās grunts izlīdzināšana pa teritriju	m3	14,70							
	Traktortehnika	d/st	12,00							
	Drenāžas tīkla izveide	tm	32,50							
	Geomembrānas GXP Plus 500 montāža	tm	32,50							
	Atrakto pamatu aizbēršana ar drenējošu smilti	m3	14,70							
2	Grīdas betonēšana									
	Šķembu blietēšana	m2	72,00							
	Plēves ieklāšana	m2	72,00							
	Plēve 200Mikr	m2	80,00							
	Betona stiegrošana ar sietu 150x150 x6	m2	72,00							
	Armatūras siets 150x150x6mm	m2	76,00							
	Palīgmateriāli (sieta ierobežotāji, sienamā stieple, abrazīvi)	kompl	1,00							
	Betona grīdas iestrāde 100mm	m2	72,00							
	Betons ar piegādi	m3	7,20							
	Betona sūknis	d/st	5,00							
	Grīdas virsmas slīpēšana	m2	72,00							
	Virsmas cietinātājs	m2	72,00							
3	Elektrība									
	Spēka kabeļa montāža	t.m	45,00							
	Kabelis	t.m	45,00							
	Ekskavatora darbs	d/st	24,00							
	Elekrtos instalācijas montāža	t/m	230,00							
	Kabelis NYM 1,5	t/m	110,00							
	Kabelis NYM 2,5	t/m	120,00							

	Ligzdu montāža	gb	16,00						
	Montāžas ligzda	gb	16,00						
	Sadales montāža	gb	1,00						
	Sadale	gb	1,00						
	Drošības slēdži	gb	4,00						
	Rozešu un slēdžu montāža	gb	16,00						
	Rozete	gb	12,00						
	Slēdzis	gb	4,00						
	Palīgmateriāli	kompl	1,00						
4	Iekšējā apdare								
	Siltumizolācijas iestrāde griestos 250mm	m2	72,00						
	Tvaika izolācijas montāža	m2	72,00						
	Tvaika izolācija 200mikr	m2	72,00						
	Akmens vate 250mm	m2	72,00						
	Siltinājuma seguma izveide no OSB	m2	86,00						
	Siltinājuma seguma līmeņošana	m2	86,00						
	Siltinājuma seguma šuvju aizpildīšana ar silikonu	m2	86,00						
	Lāgas 100x50	m2	86,00						
	Saplāksnis OSB3 22mm	m2	86,00						
	Stiprinājumi	kompl	1,00						
	Sienu pamatu stiprināšana ar betonu	m2	5,00						
	Koka starpsienas izveide	m2	9,00						
	Siltumizolācijas iestrāde starpsienā 150mm	m2	9,00						
	Tvaika izolācijas montāža	m2	72,00						
	Tvaika izolācija 200mikr	m2	72,00						
	Akmens vate 150mm	m2	72,00						
	Sienas lāgu līmeņošana saimniecības telpā 1. un 2.	m2	260,00						
	Lāgas 100x30	m2	260,00						
	Sienu apšuvuma izveide saimniecības telpā nr. 1 un 2.	m2	260,00						
	Saplāksnis OSB3 18 mm	m2	260,00						
	Stiprinājumi	kompl	1,00						
	Sienas un šuvju aizpildīšana ar silikonu	m2	260,00						
	Sienu un griestu gruntēšana	m2	332,00						
	Grunts	litri	60,00						
	Sienu un griestu krāsošana	m2	332,00						
	Krāsa	litri	120,00						
5	telpu labiekārtošana								
	virtuves darba virsmas ar izietni un krānu uzstādīšana	kmpl.	1,00						
	videonovērošanas sistēmas izveide ar 6 novērošanas kamerām	gb	6,00						
	apgaismojuma uzstādīšana telpās un pie ieejas	gb	12,00						
6	logi un durvis								
	koka durvju un kārbu izgatavošana un uzstādīšana (kārbas izmēri 1500x2000)	gab	3,00						
	PVC logs un montāža 90x70 cm	gab	1,00						
	PVC logs un montāža 150x105 cm	gab	1,00						

