

LABIEKĀRTOŠANAS DARBU SPECIFIKĀCIJAS		
Darba nosaukums	Mērvienība	Darba
Esošā a/b frēzēšana 4cm biezumā segumu salaidumu vietās un esošajā laukumā	m2	10
Jaunu brauktuves ar asfaltbetona segumu izbūvēšana, t.sk. pārraktas esošās brauktuves		
Karsta asfaltbetons AC11 surf (S III klase, AADT j.pievestā<500) diluma kārta 4cm	m2	145
Karsta asfaltbetons AC16 base (S IV klase, AADT j.smagie<100) apakškārta 6cm	m2	145
Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība (N-III klase, AADT j.smagie<100) 10cm	m2	140
Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība (N-IV klase, AADT j.smagie<100) 15cm	m2	140
Salizturīgās drenējošā kārta 30cm (tikai pārraktajās vietās, ja iespējama esošo laukumu konstrukcijas saglabāšana)	m2	140
esoša vai uzbērtā grunts, profilēta, noblīvēta	m2	145
Brauktuves iegremdētas apmales 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 pamata	m	40
700mm platas ēkas apmales izbūve ar kritumu 3%, C25 100mm, siets AIII d6 150x150, pa 2m gariem posmiem	m2	25
zālāja atjaunošana -	m2	250
esošās augsnes uzbēršana, izlīdzināšana		
auglīgas augsnes pievešana un uzbēršana 10cm		
zālāja sēja		

PIEZĪMES -
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienības, apjoms materiāliem ir dots blīvā veidā un bez rezerves. Būvdarbu veicējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
Visi darbi un materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām.
Konstruktīvo kārtu laukumi (m²) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsriezuma laukumu.
Atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" izejas lielumi materiālu izvēlei projektā noteikti AADT_{j,smagie} ≤100 (A/24h) un AADT_{j,pievestā} ≤500 (A/24h). Prasības materiāliem un konstruktīvo kārtu nestspējai uzrādītas rasējumā TS-1.
Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un brauktuves konstrukcijas, un aprīkojuma izbūve un funkcionēšana.
Veicot būvizmaksu aprēķinus būvdarbu veicējam būvizmaksu aprēķinu izmaksās jāievērtē satiksmes un gājēju kustības organizācija būvdarbu laikā, tai skaitā mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana/demobilizācija, pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvi un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža un uzturēšana būvdarbu laikā, DVP izstrādāšana un saskaņošana ar ieinteresētajām institūcijām, būvtafeles uzstādīšana un visu nepieciešamo atļauju saņemšana.
Veicot būvizmaksu aprēķinus (tāmes sastādīšanu), ņemt vērā galveno darbu apjomus, būvniecības ieceres dokumentācijas plānus - rasējumus un tehnisko noteikumu prasības un citas lietas, bez kurām nav iespējams veikt būvdarbus.
Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un Projektētāju iespējams izmantot ekvivalentus citu ražotāju izstrādājumus
Vietās, kur būvniecības laikā tiek sabojāts esošais segums, apmales u.c., atjaunot to sākotnējā stāvoklī.

JUMTA SPECIFIKĀCIJA			
jumta elementi	sastāvs	slāņu biezums	daudzums
J-1	*elastīgs slodzi nesošs bitumena rulmateriāla segums 2 kārtās PAROC ROB 60 ar stiprinājumiem vai analogs PAROC ROS 30g ar stiprinājumiem vai analogs tvaika izolācija 200mc metāla profilēta loksne T45-30L-905 jumta konstrukcija (sk.BK)	8 40 180 0.2 45	60 m2
Dzegas konstrukcija	pa asīm B - imprignēti (2.klase) skujukoku dēļi 50mm ar stiprinājumiem pie tērauda konstrukcijām, atbilstoši mezglam M-07		8.5 m
skārda apdare	parapets - skārds Ral7016, parapeta sienas biezums 10cm, pārlocījums 10cm, ar lāseni dzegas - skārds Ral7016, pārlocījums 10cm, ar lāseni vismaz 30mm no sienas cokola lāsenis starp paneli un pamatiem - skārds Ral7016, pieslēguma šuvju hermetizācija logu un durvju aillas uzlikas ārpusē un iekšpusē, skārda Ral7016 **ārsienas panelu stūru, salaidumu, pieslēgumu uzlikas un stūri, skārda Ral7016		25 m 8.5 m 29 m 75 m 21 m
lietusūdeņu ārējās novadīšanas sistēma	notekrenes - Zn, d100, stiprinājumi notekcaurules - Zn, d100, ar snīpi, stiprinājumi		8.5 m 11 m
PIEZĪMES: * papildus ierēķināt uzlocījumus un pieslēgumus, nodrošināt vates aerāciju, gaisa izvadi no kanāliem minētie būvizstrādājumi minēti kā analogi. ievērot TechnoNicol vai analogu jumta montāžas tehnoloģiju, nodrošinot tā vēdināšanu un mitruma izvadišanu, hidroaizsardzību utml.			

DEMONTĀŽAS UN SAGATAVOŠANAS DARBU SPECIFIKĀCIJA			
NOSAUKUMS	APRAKSTS	PARAMETRI	DAUDZUMS
Betona/mūra daļas (atkr.klasif.1701)	betona konstrukciju demontāža, izcelšana, būvgružu novākšana.	dz/b panelis/atbalstsiena betona segums	25 m2 60 m2
Koka daļas (atkr.klasif.170201)	koku un krūmu ciršana, sagarināšana, celmu frēzēšana, izvešana		1 gb
augšne un akmeņi (170504)	grunts noraksana piebrauktuves un laukumu izbūve.	augšnes 30cm pilnīga norakšana nākamā grunts slāņa norakšana, līdz brauktuves u.c. konstrukcijas izbūvei nepieciešamajam dziļumam	220 m2 210 m2
citi būvniecības atkritumi (atkr.klasif.1709)	esošo asfaltēto laukumu seguma safrēzēšana esošo kanalizācijas un ūdensapgādes aku likvidēšana	zem brauktuves caurulvadu tamponēšana, aku aizbēršana ar rupjgraudainu smilti, blīvēšana	15 m2 1 kmpl

VĀRTU SPECIFIKĀCIJAS						
apzīmējums	tips	skaits	aillas plat.mm	aillas H mm	U	konstr./ apdare
V1	divīru verami ārdurvis/vārti	1	3000	3000	1,8	metāla Ral-7035
iebūvētas uz āru veramas durvis 2050x900 ar kustīgiem rokturiem un mehānisko slēdzeni, pašaizveres meh.durvim, vārti vēlams ar plakandzelzs sliekšni, fiksatori augšā un apakšā aizvērtam stāvoklīm						
PIEZĪMES: specifikācija pirms izgatavošanas atkārtoti jāsaskaņo ar pasūtītāju, t.sk. par aprīkojumu; pirms durvju pasūtīšanas veikt ailu kontrolmērījumus. uzstādot durvis ievērot ražotāja montāžas instrukciju.						

LOGU SPECIFIKĀCIJAS						
Loga marka	aillas platums	aillas H	U	konstr.	apraksts	skaits
L-1	5800	1100	<1,3	PVC, balts	var būt salikts, viena verama-gāžama daļa, stiprināšana sendvičpaneļos, standarta furnitūra, iznestais rokturis, logi ir VIEGLI ATDALĀMA konstrukcija telpas sprādzienbīstamības aspektā - to stiprinājumi jāveido atbilstoši šim principam!	2 kmpl
PIEZĪMES: logu zīmējumu skatīt fasāžu rasējumos. logus montēt piesaistot ārsienas paneļa ārējai virsmai. uzstādot logus ievērot Rehau vai analogu logu montāžas instrukciju.						

SIENU SPECIFIKĀCIJA			
sienas tips	sienas sastāvs	slāņu biezums	m2
S-1	sienas panelis KS1150 TL IPN 9010/9010 PES/PES 0.5/0.5 vai analogs, Ral 7016	100	135
PIEZĪMES: apjomi doti bez rezerves. S-1 ievērot Kingspan (vai analogu) tehnoloģisko sistēmu montāžas norādījumus un mezglus, blīvējuma lenta šuvēs, paredzēt tehnoloģiskos atvērumus.			

ARHITEKTŪRAS DETAĻU SPECIFIKĀCIJAS		
NOSAUKUMS	APRAKSTS	DAUDZUMS
ugunsdzēsāmie aparāti	ar kopējo dzēstspēju 24A 129B	1 kmpl
brīdinājuma uzlīmes	ugunsdrošības uzlīmes atbilstoši MK not.nr.238 (2016)	1 kmpl

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SPECIFIKĀCIJA		
NOSAUKUMS	DAUDZUMS	
Pārvietojamā BIO tualete 1gb.	1	mēn.
Instrumentu un materiālu glabāšanas modulis 1gb	1	mēn.
Ugunsdzēsības stends, aptieciņa	1	kmpl
Drošības zīmju uzstādīšana	1	kmpl
Būvlaukuma pagaidu nožogojums ar vārtiem	60	m
Būvgružu konteiners 10m3	2	gb
telpu uzkopšana pēc būvdarbu pabeigšanas	56	m2
PIEZĪMES: Būvlaukuma organizāciju un aprīkojumu precizēt DVP.		

 arhitekts				
Būvk.nr. 5568-R, K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV1004, m.29493050, kk@kkarhitekts.lv				
OBJEKTS: 1.grupas ražošanas palīgēkas (gāzes katlumājas) ar inženiertīklu pievadiem jaunbūve				
ADRESE: Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov. kad.nr. 9615 001 0401				
PASŪTĪTĀJS: SIA "Rūjienas saldējums"				
PASŪTĪJUMA Nr.: 230213RS				
Specifikācijas				
				stadija
				BP
BPDV	Kaspars KAUPE		2023	lapa
				AR-2
				mērogs
				1:500
				caurej.nr.
Rasējuma arhīva nr. - 31/10/2023				