

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

DT materiālu un darbu specifikācija

№	Nosaukums, aprīkojums	Izmēri, marka	Daudz.	Mērvienība	Piezīmes
1	Drenāžas caurule ar kokosa pārklājumu	Ø160/145	15	m.	
2	Uzmavu caurule RIGID MULTI PP-3 PP SN8	OD200	5	m.	
3	Drenāžas aka	SOK315/110	2	gab.	
4	Teleskopiskā kanalizācijas skataka D400/315 (pamatne/teleskops); h 2,00-2,50m komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn rāmi un vāku	400/315	1	gab.	
5	Esošās drenāžas caurules demontāža	D150	15	m.	
6	Esošās lietus kanalizācijas caurules demontāža	D200	3	m.	
7	Esošās drenāžas akas demontāža		2	gab.	
8	Esošās lietus kanalizācijas akas demontāža		1	gab.	
9	Cauruļvadu fasondaļas		1	kompl.	
10	Montāžas komplekts		1	kompl.	

Piezīmes:

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, būvprojekta vadītāju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

Proj. DT sadaļas vad.: J. Zemītis
Sastādīja: J. Zemītis