

DT MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪME
DT-01	Vispārīgie rādītāji	
DT-02	Ģenerālplāns ar drenāžas tīkliem	
DT-03	Drenāžas tīkli. Garenprofils	

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

Projekts izstrādāts pēc pasūtījuma atbilstoši normatīvo dokumentu LBN 202-18; LBN 223-15; MK. not. Nr.281; MK. not. Nr.714 prasībām un balstoties uz SIA "Baltex Group" izstrādāto tehniskās apsekošanas atzinumu "Daudzīvokļu dzīvojamā ēka; Aleksandra Grīna bulvāris 9, Rīga".

Projektā uzrādītie iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas piekrišanas.

Atkāpes no projektā norādītajiem iekārtu un citu izstrādājumu gabarītu izmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras-konstrukcijas un citām inženiertīklu projektu sadaļām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Drenāžas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

PASKAIDROJUMA RAKSTS:

Projekta ietvaros paredzēt rekonstruēt drenāžas tīklus ēkai Aleksandra Grīna bulvāris 9, Rīga, pamatu stiprināšanas zonā. Projektētās drenāžas caurules tiek ieguldītas, lai ūdens plūstu paštecē un pieslēgtos esošajai lietusskanalizācijas sistēmai. Darbu izpildes laikā, veikt tīklu atšurfešanu, veco tīklu un norādīto aku demontāžu un to vietās uzstādīt jauno tīklu un akas. Tīklu cauruļvadu izmēru saglabāt esošo, kā arī iebūves augstumu un slīpumu saglabāt. Ja vertikālie attālumi no citām komunikācijām neatbilst normatīvajiem, tad paredzēt drenāžas tīklu citā augstumā.

Visi drenāžas tīkli paredzēti no drenāžas caurulēm ar izmēru Ø160/145 mm ar kokosa šķiedru apvelku. Ap drenāžas cauruļvadiem 15-20 cm biežumā ieklāt mazgātus oļus izmērā Ø7 - 10 mm. Drenāžas caurules ieguldīt ar minimālo slīpumu 5mm/m. Drenāžas sistēmā tiek paredzētas SOK315/110 drenāžas akas (skat. DT-02), akas nosēdēdaļa 0,2 m, akas kopējais augstums ir 1m, kuru ir iespējams pagarināt ar 0,5m garām D315 caurulēm ar uzmaivām. Lietusskanalizācijai paredzēta plastmasas skataka DN400 ar teleskopisko kātu DN315. Lietusskanalizācijas caurules paredzētas no PVC caurulēm ar stiprības klasi T8.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

	Drenāžas aka
	Drenāžas caurule
	Attālums, metros
	Drenāžas sakumpunkts
	Drenāžas akas nummūrējums
	Drenāžas posma nummurs
	Caurules izmērs
	Tecēšanas virziens
	Caurules slīpums
	Demontāžas apzīmējums

Ģenerālprojektētājs:  Siltie Nami Silti un Energoefektīvi			Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Viestura prospekts 12 - 44, Rīga, LV-1034 info@siltienami.lv, +371 27787861			Atbildīgais projektētājs: SIA "MEP solutions" Reģ.40103740050 Būvkomersanta Nr. 11251 Rūpnicas iela 4-4, Rīga LV-1015 solutions@mep.lv www.mep.lv						Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju pastiprināšana, Aleksandra Grīna bulvāris 7 un 9, Rīga.		
Dat.	29.09.2021.		Būvprojekta ierosinātājs: SIA "Selectum home", Reģ.nr. 40203175903						Stadija	Lapa	Lapas			
	V. Uzvārds	Paraksts							BP	DT-01	3			
B.p.v.	I. Veiss		Rasējums: Vispārīgie rādītāji						Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs			
B.p.d.v.	J.Zemītis								26/05/2021-4	26/05/2021-4	B/M			
Izstrādāja	J.Zemītis													