

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA (ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTE)

**OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2
(BŪVES KAD. NR. 8009 002 0708 001)**



**STADIJA – ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
SĒJUMS 1**

**VISPĀRĪGĀ DAĻA,
ARHITEKTŪRAS DAĻA (AR),
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)**

PROJEKTA VAD.: SIA "US ARHITEKTI", REĢ.NR. 40203020228, BŪVKOM.NR.:13303
ARHITEKTS – OSKARS SALPUTRA (SERT.NR. 1-00345)

PASŪTĪTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001

RĪGA 2019

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "US ARHITEKTI", REG. NR. 40203020228, BŪVKOM.NR.:13303
ADRESE: RĪGA, KALNCIEMA IELA 20-25, LV-1046
TĀLR.: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
ARHITEKTS – OSKARS SALPUTRA (SERT.NR. 1-00345)

PASŪTĪJUMA NR.:

US/P-01-10.05.19

PASŪTĪTĀJS:

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001
ADRESE: OLAINES NOV., OLAINĒ, KŪDRAS IELA 27, LV-2114
TĀLR.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA (ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTE)

**OLAINĒ, OLAINES NOVADS,
ZEMGALES IELA 2, LV-2114
(BŪVES KAD. NR. 8009 002 0708 001)**

BŪVES VEIDS:

DZĪVOJAMĀ ĒKA, CC 1122

ĒKAS GRUPA:

III GRUPA

STADIJA – FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
SĒJUMS 1

VISPĀRĪGĀ DAĻA,
ARHITEKTŪRAS DAĻA (AR),
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)

**SIA "US ARHITEKTI"
VALDES LOCEKLIS:**

SALVIS STAFECKIS

**PROJEKTA AR, DOP
DAĻAS VADĪTĀJS:**

OSKARS SALPUTRA

AUTORS, ARHITEKTS:

SALVIS STAFECKIS

AUTORS, ARHITEKTS:

EGONS UPMALIS



DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

PROJEKTA SASTĀVS

SĒJUMA NR. / MARKA	NOSAUKUMS	ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS
SĒJUMS 1		
VISPĀRĪGĀ DAĻA		
	PROJEKTA VISPĀRĒJĀ DOKUMENTĀCIJA	
TAA	TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS	SIA "ADO BIROJS", B.K.R.NR. 13928 BŪVEKSPERTS AIVA DREIMANE- OZOLZĪLE SERTIFIKĀTA. NR. 3-00770
	ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES APRĒĶINS UN RISINĀJUMU PĀRSKATS	KRISTAPS KAŠS, SERT.NR EA3-0013
FF	ĒKAS FOTO FIKSĀCIJAS	
SA	SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS	SIA „US ARHITEKTI”, BK.R.NR. 13303 OSKARS SALPUTRA PROJEKTA AR DAĻAS VADĪTĀJS, SERTIFIKĀTA. NR. 1-00345
ARHITEKTŪRAS DAĻA		
AR	ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI	SIA „US ARHITEKTI”, BK.R.NR. 13303 OSKARS SALPUTRA PROJEKTA AR DAĻAS VADĪTĀJS, SERTIFIKĀTA. NR. 1-00345
BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA		
DOP	BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS PLĀNS	SIA „US ARHITEKTI”, BK.R.NR. 13303 OSKARS SALPUTRA PROJEKTA DOP DAĻAS VADĪTĀJS, SERTIFIKĀTA. NR. 1-00345

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

PROJEKTA SĒJUMA SATURS

NOSAUKUMS	MARKA	Lapa Nr.
TITULLAPA		1
PROJEKTA SASTĀVS		2
SĒJUMA SATURS		3
PROJEKTA AUTORI		4
I VISPĀRĪGĀ DAĻA		
ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTE		6 - 9
ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠO DOKUMENTU KOPIJAS		10 - 14
KOPIPAŠNIEKU BALSĒŠANAS APTAUJAS REZULTĀTU PROTOKOLS		15 - 16
INVENTERIZĀCIJAS LIETA		17 - 60
BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS	TAA	61 - 113
ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS AR PIELIKUMIEM NR.1 UN 2		114 - 143
AS "GASO" IZSNIEGTA SILTINĀŠANAS SHĒMA PIE GĀZES VADA (INFORMATĪVI)		144
AS "SADALES TĪKLS" TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. 30AT00-03/TN-3076		145 - 146
AS "SADALES TĪKLS" PROJEKTA SAKAŅOJUMS NR. 309020-22/P-12122		147 - 148
SIA TET PROJEKTA SAKAŅOJUMS		149
ĒKAS FOTO FIKSĀCIJAS	FF	150 - 152
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS	SA	153 - 156
II ARHITEKTŪRAS DAĻA (AR)		
AR RISINĀJUMU VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI	AR-01	158
PAGRABSTĀVA PLĀNS	AR-02	159
PIRMĀ STĀVA PLĀNS	AR-03	160
OTRĀ STĀVA PLĀNS	AR-04	161
TIPVEIDA STĀVA PLĀNS (NO 3.ST. – 9.ST.)	AR-05	162
JUMTA PLĀNS	AR-06	163
GRIEZUMS A – A, B - B	AR-07	164
FASĀDE ASĪS 1 – 4	AR-08	165
FASĀDE ASĪS 4 - 1	AR-09	166
FASĀDE ASĪS A – D, D - A	AR-10	167
MAINĀMO LOGU SPECIFIKĀCIJA	AR-11	168
MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA	AR-12	169
MEZGLS 1	AR-13	170
MEZGLS 2 UN 3	AR-14	171
MEZGLS 4	AR-15	172
MEZGLS 5 UN 6	AR-16	173
MEZGLS 7 UN 8	AR-17	174
MEZGLS 9 UN 10	AR-18	175
MEZGLS 11	AR-19	176
MEZGLS 12 UN 13	AR-20	177
MEZGLS 14	AR-21	178
IEEJAS KĀPNŪ IZBŪVES MEZGLS	AR-22	179
III DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)		
DOP DAĻAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS		181 - 188
DOP DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	DOP-1	189
BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNA SHĒMA	DOP-2	190
IV APLIECĪBAS, LICENCES, SERTIFIKĀTI, APDROŠINĀŠANAS POLISES		
SIA "US ARHITEKTI" LĒMUMS PAR REĢISTRĀCIJU BŪVKOMERSANTU REĢISTRĀ		192
ARHITEKTA OSKARA SALPUTRA SERTIFIKĀTA KOPIJA		193
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA NR. 683408980		194 - 195
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS IZZIŅA OBJEKTAM		196


DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

PROJEKTA AUTORI, IZSTRĀDĀTĀJI

SPECIALITĀTE	VEICAMĀIS PIENĀKUMS	Vārds, Uzvārds, Uzņēmums	SERTIFIKĀTA NR.
ARHITEKTS	PROJEKTA VADĪTĀJS, ARHITEKTS AR, DOP DAĻAS VADĪTĀJS OSKARS SALPUTRA SIA "US ARHITEKTI", BK.R.NR. 13303	OSKARS SALPUTRA SIA "US ARHITEKTI", BK.R.NR. 13303	1-00345
ARHITEKTS	PROJEKTA AR, DOP DAĻAS AUTORS, IZSTRĀDĀTĀJS	SALVIS STAFECKIS SIA "US ARHITEKTI", BK.R.NR. 13303	
ARHITEKTS	PROJEKTA AR, DOP DAĻAS AUTORS, IZSTRĀDĀTĀJS	EGONS UPMALIS SIA "US ARHITEKTI", BK.R.NR. 13303	

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

I VISPĀRĪGĀ DAĻA



A R H I T E K T I

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Būvniecības ierosinātājs

(pasūtītājs) **AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"**
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
REG.NR. 50003182001
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)
Olaines novads, Olaine, Kūdras iela 27, LV - 2114
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Telefons: 67963102, e pasts: info@ous.lv
(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu **DZĪVOJAMĀS MĀJAS**

(ēkas nosaukums)

vienkāršotai fasādes atjaunošanai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs **8009 002 0708**

I. Ieceres dokumentācija

1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt):

- | | |
|--|---|
| ☐ fasādes apdares atjaunošana | ☒ fasādes siltināšana |
| jumta seguma maiņa | ☒ jumta siltināšana |
| pagraba siltināšana | ☒ logu nomaiņa |
| lodžiju aizstiklošana | |

2. Ziņas par ēku:

1) ēkas grupa **III ĒKU GRUPA**

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums **8009 002 0708 001**

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

☒ dzīvojama ēka ☐ nedzīvojama ēka

4) ēkas galvenais lietošanas veids **1122**

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese **OLAINES NOVADS, OLAINES, ZEMGALES IEĻA 2**

6) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
ledzīvotāju kopīpašums, pārvāldnieks AS "Olaines ūdens un siltums", Reģ. Nr. 50003182001

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums **8009 002 0708**

2) zemes vienības adrese **Olaines novads, Olaines, Zemgales iela 2**

3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
ledzīvotāju kopīpašums, pārvāldnieks AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.nr.50003182001

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

☒ privātie līdzekļi

☒ publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

☒ Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

☐ citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvieta, tālruna numurs, elektroniskā pasta adrese vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruna numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

Egons Upmalis, tel nr. 28339552, e-pasts:egons.upmalis@inbox.lv

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruna numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta izstrādātājs **SIA "US ARHITEKTI", reģ.nr. 40203020228,**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.

Būvkom.nr.:13303, Rīga, Kalnciema iela 25-20, 29114927,

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese un tālruna numurs)

7. Būvspeciālists(-i)¹ **Oskars Salputra, (sert. nr. 1-00345)**

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Būvprojekta izstrādātājs _____

(paraksts²)

Būvspeciālists(-i) _____

(paraksts²)



9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta seguma maiņu, jumta siltināšanu, logu nomaiņu un/vai lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) [paraksts] 70.12.2013
(vārds, uzvārds, paraksts²) (datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

☒ ģeodēzijas, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinājoši dokumenti uz 5 lp.

☒ būvniecības ierosinātāja pilnvara uz 2 lp. (balsošanas protokols)

☒ skaidrojošs apraksts uz 4 lp.

☒ grafiskie dokumenti uz 22 (AR-1 – AR-22) lp.

☒ darba organizēšanas projekts uz 10 (SA un lapas DOP-01, DOP-02) lp.

☒ saskaņojumi ar personām uz 1 (lapa AR-01) lp.

☒ saskaņojumi ar institūcijām uz 1 (lapa DOP-01) lp.

☐ atļaujas uz _____ lp.

☒ citi dokumenti uz _____ lp.

Vispārējā daļa, zemes rob.plāns, inventarizācija, tehn. apsekošana, energoaudits, energoefektivitātes aprēķins, fotofiksācijas, dati par projektētāju, apdrošināšana

Aizpilda būvvalde

11. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu B15-BV-3.2-2020-18/7.7.1)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona

[paraksts] (amats,
vārds, uzvārds, paraksts²) (datums)

12. Ieceres realizācijas termiņš 09.01.2015.

(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

☐ būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

☐ atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas

☐ atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts

☐ atbildīgā būvuzrauga saistību raksts

☐ būvuzraudzības plāns

- ☐ būvdarbu žurnāls
 - ☐ informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju
 - ☐ citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _____
-

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi _____

(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

_____ dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

_____ būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats,

_____ vārds, uzvārds, paraksts²)

_____ (datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs _____ datums _____

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats,

_____ vārds, uzvārds, paraksts²)

_____ (datums)

Zemesgrāmatas informācija par īpašumu

RĪGAS RAJONA TIESA

Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodaļums Nr. 135

Kadastra numurs: 8009 002 0708

Adrese: Zemgales iela 2, Olaine, Olaines nov.

Ieraksta Nr.	I daļas 1.iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Daļa Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 8009- 002- 0708. <i>Spēkā esošs</i>	1547 m ²
2.1.	Zemes īpašuma platība pēc kadastrālās uzmērīšanas. <i>Spēkā esošs</i>	
3.1.	Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 861, lēmums 21.01.1999, tiesnese Viviāna Zīpa	
4.1.	Dzīvojamā ēka sastāv no deviņiem stāviem, 89 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 3020.70kvm. <i>Spēkā esošs</i>	3658.7 m ²
5.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 69 atvērt nodaļumu Nr. 135-69. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 7811, lēmums 01.06.1999, tiesnese Sarmīte Stūrmane	
6.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 35 atvērt nodaļumu Nr. 135-35. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 8228, lēmums 08.06.1999, tiesnese Skaidrīte Temļakova	
7.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 59 atvērt nodaļumu Nr. 135-59. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 9483, lēmums 01.07.1999, tiesnese Velta Karzone-Kere	
8.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 68 atvērt nodaļumu Nr. 135-68. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 10079, lēmums 13.07.1999, tiesnese Viviāna Zīpa	
9.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 66 atvērt nodaļumu Nr. 135-66. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 9792, lēmums 07.07.1999, tiesnese Aija Kancāne	
10.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 67 atvērt nodaļumu Nr. 135-67. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 10507, lēmums 20.07.1999, tiesnese Velta Karzone-Kere	
11.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 58 atvērt nodaļumu Nr. 135-58. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 10656, lēmums 22.07.1999, tiesnese Sarmīte Stūrmane	
12.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 79 atvērt nodaļumu Nr. 135-79. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 11195, lēmums 03.08.1999, tiesnese Viviāna Zīpa	
13.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 55 atvērt nodaļumu Nr. 135-55. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 12789, lēmums 01.09.1999, tiesnese Aija Kancāne	
14.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 46 atvērt nodaļumu Nr. 135-46. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 13245, lēmums 09.09.1999, tiesnese Olīta Blūmfelde	

- Spēkā esošs*
Žurn. Nr. 14138, lēmums 23.09.1999, tiesnese Olīta Blūmfelde
- 16.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 71 atvērt nodalījumu Nr. 135-71.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 17438, lēmums 16.11.1999, tiesnese Olīta Blūmfelde
- 17.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 82 atvērt nodalījumu Nr. 135-82.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 19189, lēmums 09.12.1999, tiesnese Sarmīte Stūrmane
- 18.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 14 atvērt nodalījumu Nr. 135-14.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 19368, lēmums 15.12.1999, tiesnese Sarmīte Stūrmane
- 19.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 3 atvērt nodalījumu Nr. 135-3.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 19755, lēmums 15.12.1999, tiesnese Velta Karzone-Kere
- 20.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 19 atvērt nodalījumu Nr. 135-19.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 20074, lēmums 23.12.1999, tiesnese Olīta Blūmfelde
- 21.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 65 atvērt nodalījumu Nr. 135-65.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 101, lēmums 04.01.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere
- 22.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 83 atvērt nodalījumu Nr. 135-83.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 1451, lēmums 27.01.2000, tiesnese Olīta Blūmfelde
- 23.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 23 atvērt nodalījumu Nr. 135-23.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 2528, lēmums 11.02.2000, tiesnese Vīviāna Zīpa
- 24.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 1 atvērt nodalījumu Nr. 135-1.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 2888, lēmums 18.02.2000, tiesnese Olīta Blūmfelde
- 25.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 16 atvērt nodalījumu Nr. 135-16.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 3120, lēmums 23.02.2000, tiesnese Vīviāna Zīpa
- 26.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 31 atvērt nodalījumu Nr. 135-31.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 3768, lēmums 01.03.2000, tiesnese Aija Kancāne
- 27.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 39 atvērt nodalījumu Nr. 135-39.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 4696, lēmums 15.03.2000, tiesnese Līana Bērziņa
- 28.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 86 atvērt nodalījumu Nr. 135-86.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 5423, lēmums 28.03.2000, tiesnese Māra Balode
- 29.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 33 atvērt nodalījumu Nr. 135-33.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 6546, lēmums 18.04.2000, tiesnese Vīviāna Zīpa
- 30.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 9 atvērt nodalījumu Nr. 135-9.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 7003, lēmums 28.04.2000, tiesnese Māra Balode
- 31.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 11 atvērt nodalījumu Nr. 135-11.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 7151, lēmums 26.04.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane
- 32.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 61 atvērt nodalījumu Nr. 135-61.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 8005, lēmums 18.05.2000, tiesnese Vīviāna Zīpa
- 33.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 21 atvērt nodalījumu Nr. 135-21.
Spēkā esošs
Žurn. Nr. 10945, lēmums 14.07.2000, tiesnese Olīta Blūmfelde

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 12803, lēmums 02.08.2000, tiesnese Viviāna Zīpa

35.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 75 atvērt nodalījumu Nr. 135-75.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 13635, lēmums 17.08.2000, tiesnese Liāna Bērziņa

36.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 74 atvērt nodalījumu Nr. 135-74.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 13655, lēmums 17.08.2000, tiesnese Liāna Bērziņa

37.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 20 atvērt nodalījumu Nr. 135-20.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 13826, lēmums 29.08.2000, tiesnese Aija Kancāne

38.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 29 atvērt nodalījumu Nr. 135-29.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 15270, lēmums 26.09.2000, tiesnese Skaidrīte Temļakova

39.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 6 atvērt nodalījumu Nr. 135-6.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 16877, lēmums 20.10.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane

40.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 54 atvērt nodalījumu Nr. 135-54.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 17153, lēmums 12.10.2000, tiesnese Skaidrīte Temļakova

41.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 52 atvērt nodalījumu Nr. 135-52.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 17154, lēmums 12.10.2000, tiesnese Skaidrīte Temļakova

42.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 8 atvērt nodalījumu Nr. 135-8.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 17727, lēmums 19.10.2000, tiesnese Liāna Bērziņa

43.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 53 atvērt nodalījumu Nr. 135-53.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 17728, lēmums 19.10.2000, tiesnese Liāna Bērziņa

44.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 62 atvērt nodalījumu Nr. 135-62.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 19799, lēmums 16.11.2000, tiesnese Viviāna Zīpa

45.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 72 atvērt nodalījumu Nr. 135-72.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 21835, lēmums 14.12.2000, tiesnese Viviāna Zīpa

46.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 73 atvērt nodalījumu Nr. 135-73.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 1495, lēmums 24.01.2001, tiesnese Liāna Bērziņa

47.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 15 atvērt nodalījumu Nr. 135-15.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 4202, lēmums 22.03.2001, tiesnese Skaidrīte Temļakova

48.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 30 atvērt nodalījuma Nr. 135-30.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000037568, lēmums 28.06.2001, tiesnese Viviāna Zīpa

49.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 7 atvērt nodalījuma Nr. 135-7.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000053464, lēmums 27.07.2001, tiesnese Olīta Blūmfelde

50.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 84 atvērt nodalījuma Nr. 135-84.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000098427, lēmums 25.09.2001, tiesnese Velta Karzone-Kere

51.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 41 atvērt nodalījuma Nr. 135-41.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000099601, lēmums 01.10.2001, tiesnese Liāna Bērziņa

52.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 40 atvērt nodalījuma Nr. 135-40.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000136452, lēmums 15.11.2001, tiesnese Viviāna Zīpa

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000137468, lēmums 19.11.2001, tiesnese Olīta Blūmfelde

54.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 13 atvērt nodalījuma Nr. 135-13.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000137492, lēmums 19.11.2001, tiesnese Olīta Blūmfelde

55.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 24 atvērt nodalījuma Nr. 135-24.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000179858, lēmums 24.01.2002, tiesnese Viviana Zīpa

56.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 28 atvērt nodalījuma Nr. 135-28.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000246549, lēmums 28.05.2002, tiesnese Sarmīte Stūrmane

57.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 56 atvērt nodalījuma Nr. 135-56.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000252073, lēmums 23.05.2002, tiesnese Olīta Blūmfelde

58.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 27 atvērt nodalījuma Nr. 135-27.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000255264, lēmums 27.05.2002, tiesnese Viviana Zīpa

59.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 26 atvērt nodalījuma Nr. 135-26.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000288172, lēmums 26.07.2002, tiesnese Olīta Blūmfelde

60.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 77 atvērt nodalījuma Nr. 135-77.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000339932, lēmums 17.10.2002, tiesnese Liāna Bērziņa

61.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 22 atvērt nodalījuma Nr. 135-22.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000481909, lēmums 30.05.2003, tiesnese Sarmīte Stūrmane

62.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 51 atvērt nodalījuma Nr. 135-51.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000484741, lēmums 30.05.2003, tiesnese Skaidrīte Temļakova

63.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 87 atvērt nodalījuma Nr. 135-87.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000601326, lēmums 13.11.2003, tiesnese Dace Jansone

64.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 32 atvērt nodalījuma Nr. 135-32.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000606000, lēmums 20.11.2003, tiesnese Dace Jansone

65.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 42 atvērt nodalījuma Nr. 135-42.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000790525, lēmums 19.07.2004, tiesnese Ināra Zariņa

66.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 48 atvērt nodalījuma Nr. 135-48.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000921799, lēmums 08.12.2004, tiesnese Māra Balode

67.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 88 atvērt nodalījuma Nr. 135-88.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300000951298, lēmums 13.01.2005, tiesnese Māra Balode

68.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 45 atvērt nodalījuma Nr. 135-45.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001215081, lēmums 21.10.2005, tiesnesis Dainis Šaicāns

69.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 80 atvērt nodalījuma Nr. 135-80.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001251993, lēmums 25.11.2005, tiesnese Olīta Blūmfelde

70.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 36 atvērt nodalījuma Nr. 135-36.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001315943, lēmums 19.01.2006, tiesnese Ināra Zabarovska

71.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 70 atvērt nodalījuma Nr. 135-70.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001337334, lēmums 21.02.2006, tiesnese Sarmīte Stūrmane

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001412692, lēmums 26.04.2006, tiesnesis Helmutis Naglis

73.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 60 atvērt nodalījuma Nr. 135-60.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001416070, lēmums 26.04.2006, tiesnesis Helmutis Naglis

74.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 49 atvērt nodalījuma Nr. 135-49.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001521705, lēmums 18.07.2006, tiesnese Indra Kreicberga

75.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 64 atvērt nodalījuma Nr. 135-64.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001643990, lēmums 10.10.2006, tiesnese Skaidrīte Temļakova

76.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 18 atvērt nodalījuma Nr. 135-18.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001819709, lēmums 18.12.2006, tiesnese Skaidrīte Temļakova

77.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 89 atvērt nodalījuma Nr. 135-89.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300001813520, lēmums 18.12.2006, tiesnese Olīta Blūmfelde

78.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 43 atvērt nodalījuma Nr. 135-43.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300002460784, lēmums 19.06.2008, tiesnese Olīta Blūmfelde

79.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 47 atvērt nodalījuma Nr. 135-47.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300003072862, lēmums 22.07.2011, tiesnese Jolanta Līvena

80.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 63 atvērt nodalījuma Nr. 135-63.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300003259372, lēmums 05.07.2012, tiesnese Skaidrīte Temļakova

81.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.85 atvērt nodalījumu Nr. 135-85.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300003425422, lēmums 02.05.2013, tiesnese Jolanta Līvena

82.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.17 atvērt nodalījumu Nr. 135-17.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300003871278, lēmums 03.06.2015, tiesnese Māra Balode

83.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.5 atvērt nodalījumu Nr. 135-5.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300003880701, lēmums 17.06.2015, tiesnese Skaidrīte Temļakova

84.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.10 atvērt nodalījumu Nr. 135-10.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300003927253, lēmums 26.08.2015, tiesnese Indra Kreicberga

85.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.38 atvērt nodalījumu Nr. 135-38.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300004559259, lēmums 05.03.2018, tiesnese Indra Kreicberga

86.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.81 atvērt nodalījumu Nr. 135-81.

Spēkā esošs

Žurn. Nr. 300004806430, lēmums 22.03.2019, tiesnese Ināra Kuzņecova

Ieraksta

I daļas 2.iedaļa

Daļa Platība,
lielums

Nr.

No nekustama īpašuma atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu
pārgrozījumi un dzēsumi

Nav ierakstu

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 1.65 EUR

Pirmās aptaujas balsošanas protokols

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 2, Olainē, Olaines novadā dzīvokļu īpašnieku APTAUJAS Nr. 50 balsošanas protokols Nr. 1

Balsošanas protokols sagatavots 18.12.2018.

15.10.2018. katram dzīvokļu īpašniekam tika nosūtīts aptaujā Nr. 50 izlemjamo jautājumu lēmuma projekts un ar to saistītie dokumenti:

Katram dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotajam pārstāvim līdz 15.12.2018., rakstveidā bija jānobalso par vai pret lēmuma projektā norādītajiem jautājumiem un aizpildītais lēmuma projekts ar dzīvokļa īpašnieka vai tā pilnvarotās personas rakstveida balsojumu jānodod AS "Olaines ūdens un siltums" reģ.nr. 50003182001 pārstāvim Kristapam Vītiņam pilnvara Nr.1.-3/643 no 12.08.2016., turpmāk balsošanas protokolā – ATBILDĪGĀ PERSONA.

Ar pārējo dzīvokļu īpašnieku balsojuma rezultātiem var iepazīties pie ATBILDĪGĀS PERSONAS Kūdras iela 27, Olaine.

Balsošanas protokols 19.12.2018. nosūtīts katram dzīvokļa īpašniekam.

Dzīvokļu īpašnieku pieņemtie lēmumi un ar tiem saistītās balsošanas rezultāti:

1. Ar mērķi paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāti un īstenot PROJEKTU apstiprināt dalību PROGRAMMĀ, ar nosacījumu, ka PROJEKTA
 - 1.1. maksimālā summa (attiecināmās un neattiecināmās izmaksas kopā) nepārsniedz EUR 750 000;
 - 1.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmo izmaksu maksimālā summa ir ekonomiski pamatota, tas ir PROJEKTA iekšējās atdeves rādītājs 30 gadu periodā ir lielāks par 0 un šī summa nepārsniedz EUR 737 000.
2. Pilnvarot AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.nr. 50003182001, dzīvokļu īpašnieku vārdā īstenot PROJEKTU, kurā paredzēta logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos un konkrēti dalībai PROGRAMMĀ un PROJEKTA realizācijai: sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, saņemt pozitīvu atzinumu no ALTUM par tehnisko dokumentāciju un pieteikties atbalsta (granta, aizdevuma, garantijas) saņemšanai ALTUM, iepriekš minētā uzdevuma sakarā izdarīt visas nepieciešamās darbības, kā arī parakstīt visus nepieciešamos dokumentus dzīvokļu īpašnieku vārdā, tajā skaitā slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus un veikt šo līgumu izpildi.
3. Pilnvarot AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.nr. 50003182001, dzīvokļu īpašnieku vārdā veikt piegādātāja (būvkomersanta, autoruzrauga, būvuzrauga vai citu piegādātāju) atlasi atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, ievērojot MK noteikumus noteikto un ALTUM norādījumus, kā arī

Informēt dzīvokļu īpašniekus par atlases rezultātiem. Iepriekš minētā uzdevuma sakarā izdarīt visas nepieciešamās darbības, kā arī kā arī parakstīt visus nepieciešamos dokumentus dzīvokļu īpašnieku vārdā.

4. Pilnvarot AS "Olaines ūdens un sltums", reģ.nr. 50003182001, pēc plegādātāju (būvkomersanta, autoruzrauga, būvuzrauga vai citu plegādātāju) atlases, pieteikt finansējumu pie finansētāja.

No visiem dzīvokļu īpašniekiem:

Balsojums par aptaujā iekļautajiem jautājumiem

Balsojums:	Par	29	Prei	0
------------	-----	----	------	---

Balsojums par logu nomaiņu dzīvokļa īpašumā


Balsojums:	Par	17	Prei	12
------------	-----	----	------	----

Aptaujā piedalījās 29 (divdesmit deviņi) no 89 (astoņdesmit deviņi) dzīvokļu īpašniekiem. Par lēmuma pieņemšanu ir balsojis 29 (divdesmit deviņi) dzīvokļu īpašnieki, 1 (viens) anketa atzīta par nederīgu, bet pret lēmuma pieņemšanu nav nobalsojis nevienš dzīvokļu īpašnieks.


Saskaņā ar balsošanas rezultātiem, par iesniegto lēmuma projektu nobalsojuši 32,58 % no dzīvokļu īpašnieku kopējā skaita, līdz ar to, iepriekšminētais lēmums nav pieņemts.

ATBILDĪGĀ PERSONA/ ATBILDĪGĀS PERSONAS pārstāvis AS "Olaines ūdens un sltums", reģ.nr. 50003182001, projektu vadītājs, Kristaps Vīlītis pilnvara Nr.1.-3/643 no 12.08.2016 ar savu parakstu apliecina, ka:

- dzīvokļu īpašnieku atsevišķo lēmumu pieņemšanas procesā ievērotas saistošo normatīvo aktu prasības;
- ir pārbaudījis dzīvokļu īpašnieku īpašumtiesības apliecinošos dokumentus;
- visa viņa sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga.


paraksts, tā atšifrējums

Parakstoties pilnvarotās personas AS "Olaines ūdens un sltums", reģ.nr. 50003182001, pārstāvis, projektu vadītājs, Kristaps Vīlītis pilnvara Nr.1.-3/643 no 12.08.2016 apliecina, ka ir izpratījis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 2, Olaine, Olaines novads, dzīvokļu īpašnieku aptaujā Nr. 50, kas notika no 15.10.2018. līdz 15.12.2018., lēmumos doto uzdevumu - īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus PROGRAMMAS ietvaros, piekriņot veikt uzdevuma izpildei visas nepieciešamās darbības, apzinās pilnvarnieka atbildību atbilstoši Civillikuma 2295. un 2298.pantam un apņemas rīkoties dzīvokļu īpašnieku labā un viņu interesēs, kā arī saprot, ka pilnvarojums izdots bez pārpilnvarojuma tiesībām.


paraksts, tā atšifrējums

baluons - 2,0

Leļģales - 2

Latvijas PSR
Jūrmalas pilsētas
darbāļaužu deputātu Padomes izpildu komiteja

tehniskās inventarizācijas birojs

Rīgas rajona nodaļa

Inventarizācijas lieta № _____

RĪGAS RAJ.; OLAINĒ

914. DZĪV. ĒKA

kvar. _____ grupa № _____ grunts № _____

19. tīp. Cēsis. S. 1965. g. P. 449 4000

Skaidrojums n. 2.

Namīpašuma kartīte

Карточка на домовладение

NORAKSTS

Копия

Ipašnieku un lietotāju kategorija Категория владельцев и пользователей строений	Namīpašuma adrese Адрес домовладения	Grupa (kvartāls) Группа (квартал)
		Grunts (fonds) Грунт (фонд)
	9. st. daudr. ēka (Lielā - Maģeleņu iela stūrī)	Pilsēta Город
		Alaiņe Rīgas
		Karte sastādīta Карточка составлена 1966. г. 21. XII

I Uz zemes gabala atrodošos celtnu īpašnieki

Владельцы строений, находящихся на земельном участке

1	2	3
Ipašnieka nosaukums Наименование владельца строения	Ipašuma tiesību pamats un nosacījumi (dokumentu nosaukums, datums un Nr.) Вид права владения (наименование, дата и № документа)	
1. Plastmasu konstruēšanas uzfānca		

II Uz zemes gabala atrodošos celtnu lietotāji

Пользователи строений, находящихся на земельном участке

1	2	3
Lietotāja nosaukums Наименование пользователя строения	Lietošanas tiesību pamats un nosacījumi (dokumentu nosaukums, datums un Nr.) Вид права пользования (наименование, дата и № документа)	
1. Plastmasu konstruēšanas uzfānca		

III Zemes gabala eksplikācija (m²) — Экспликация земельного участка (кв. м)

Ipašuma datums и запись	Apbūvētais laukums Застроенная площадь	Neapbūvētais laukums — Незастроенная площадь участка								Visa zemes gabala laukums Площадь всего участ.
		pagalms—двор		sakņu dārzs огород	augļu dārzs сад	apstādi- jumi под на- сажен.	pārējais laukums прочая площадь	kopā neap- būv. laukums итого неза- стр. площади		
		bruģēts замощен- ный	nebruģēts незамощен- ный							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.11.66	520									

IV. Aptirāmais laukums (m²) — Уборочная площадь (кв. м)

Ipašuma datums и запись	Ielas teritorija — Территория улицы								Tīrīšanas zona Грязная зона	Pagalms—Двор			Kāpņu telpas Лестничная клетка		Gaitojs Коридоры
	braucamā josla проезжая часть			ietves—тротуары				apstādi- jumi насаж- дения		bruģēts замощен- ный	nebruģēts незамощен- ный	apstādījumi насаждения	mūra камен- ная	koka деревя- нная	
	bruģēta замощенная		nebruģēta незамощенная	bruģētas замощенные		nebruģētas незамощенные									
	I kat. I кате- гории	II kat. II кате- гории		I kat. I кате- гории	II kat. II кате- гории	I kat. I кате- гории	II kat. II кате- гории								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

V. Uz zemes gabala atrodošās celtnes Строения

Ieraksta datums Дата записи	Celtnes № un līters pēc plāna № или литер строения по плану	Celtnes uzdevums Назначение строения	Celtnes lietošana Использование строения	Materiāls—Материал		Stāvu skaits Этаж-ность	Apmērotais laukums pēc ārējiem izmēriem m ² Застроенная площадь по наружному обмеру кв.
				sienu стен	jumta кровли		
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pamatsceltnes			
				Celtnes №1			
21.XII.66	1	Latvijas kara	pēc uoz.	klinkers	5. līmenis	9	511,3
	2	Pagrabis	—	dakšsībet.	—	1	(511,3)
		Valsts II—IX. st.	—	—	—	—	(34,6)
		Atvērtais kārns	—	—	—	—	9,0
				Pamatsceltnes kopā			520,3

ти
: с
измѣ-
п2
н я
ь о
о
кв.

20

Inver

VII Zemes gabala celtnu un izbūvju kopvērtība
Общая стоимость строений и сооружений на участке

196 6 g.-r. "21" XII.
196 g.-r. " " " "
196 g.-r. " " " "

Prīekšnieks-Начальник

PRP 19. tipogrāfija Cēsis. 64. S. 852 11.000

(grunts (fonds)
Грунт (фонд)


NORAKSTS
Копия

Inventarizācijas plāns — Инвентаризационный план

zemes gabalam OLAINES pilsētas ETČAJS rajonā
на земельный участок в гор. района

по улице 9 st. dzīv. ēka ~~ietā~~

LENIŅA IELA



KORPUSĀ

МЕНДЕЛЪЕВА IELA

Inventarizators-Инвентаризатор:

Kontrollieris-Контролер:

Mērogs
масштаб 1:500

Kopija pareiza

NORAKSTS
Копия

Stāva plāns — Поэтажный план


objekta
строения № 1

ciems (поселок) LAINI ciems (поселок) LIGAS rajons
района

ceļš 7. N. OSTU. EKA

РАСЧЕТ Stāvs-Этаж
H = 2.30

Logi 1.50/0.60
Окна
Durvis
Двери



Mērogs
Масштаб 1:100

Inventarizators: M. J. PARAKSTS.
Rasītais: M. J. PARAKSTS.
Kontrollējis: K. J. PARAKSTS.
21. 27. 1969. 12
Kopija pareiza R. J. PARAKSTS.
23

NORAKSTS
Копия

Stāva plāns — ПОСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН


celtnie
строения № 1

город (поселок) OLAINES rajons
район

улица 9.11.22.11.511

1. Stāvs-Этаж
H= 2.60

Logi 1.90/1.40
Окна 1.70/1.40
Durvis 0.90/2.00
Двери



Mērogs
Мащтаб 1:100

Inventarizators - Инвентаризатор: J. PARAKSTS
Rasēdājs - Чертежник: J. PARAKSTS
Kontrollieris - Контролер: 21.11.51
Угроз 1966.g.12.

Kf/na cy

NORAKSTS
КОПЬЯ

Stava plāns—Постажный план


celtnei
строения №

город (поселок) OLAINES (municipality) RĪGAS rajons
района

улица 9. М. ДИТ. СКА. № 15

2. Stavs—Этаж
H= 2.55

Logi 1.90/1.40
Окна 1.70/1.40
Durvis 0.90/2.00
Двери



Mērogs
Масштаб 1:100

Inventarizators—Инвентаризатор: J. PARAKSTS.
Rasotājs—Рисующий: J. PARAKSTS.
Kontrollējs—Контролирующий: J. PARAKSTS.
21. XII. 1966 g.

pareizā K. J. J. J.

NORAKSTS
Копия

Stava plāns — Подэтажный план


celtnes
строения

teror (mērogs) OLAINES rajons

numurs 9 N. OZIV. SKA

3. Stāvs — Этаж
H = 2.55

Logi 1.90/1.40
Ostas 1.70/1.10
Durvis 0.90/2.00
Двери



Mērogs
Масштаб 1:100

Inventarizators — Инвентаризатор: J. PARAKSTS
Rasēja — Рисунок: J. PARAKSTS
Kontrolieris — Контроль: J. PARAKSTS
21. 1966. g. 12.
Kopija pareiza K. J. J. J.

NORAKSTS
Копия

Stāva plans — Постройки


celtnes
stāvs № 1

gorod (poselods) OLAINES rajons
района

9. st. DZĪV. ēKA

4. Stāvs — Этаж
H = 2.60

Logi 1.90 / 1.40
Ozars 1.70 / 1.40
Durvis 0.10 / 2.00
Dzīvokļi



Mērogs
Масштаб 1:100

Inventarizators — Инвентаризатор: J. PARAKSTĀS
Rasēja — Ученый: J. PARAKSTĀS
Kontrollējis — Контроль: J. PARAKSTĀS
21. 1966 g. 12.

Kopija pareiza P. J. J. 27

NORAKSTS
Копия

Stāva plāns — Подэтажный план


celtnei
строяния

город (поселок) OLAINU rajons
район

9. L. DZĒL. 2. L.

5. Stāvs — Этаж
H = 2.60

Logi 1.00/1.40
Oķens 1.70/1.40
Durvis 0.90/2.00
Двери



Mērogs
Масштаб 1:100

Inventarizators - Инвентаризатор: J. PARAKSTIS
Rasēja - Чертежник: J. PARAKSTIS
Kontrollieris - Контролер: J. PARAKSTIS
21. 24 1966.

Kopija paraksts Kf/par

NOBAKSTS
KONKRETA

Stāva plāns — ПОСТАНОВЛЕНИЕ


celtnes
строения

город (поселок) OLAINA (поселок) RĪGA район

№ 9 J. DZIV. EKA

6. Stāvs — ДУЖ
H = 2.00

Logi 1.20/1.40
Окна 1.20/1.40
Durvis 0.70/2.00
Двери



Mērogs
Масштаб 1:100

Inventarizators — Инвентаризатор: J. PARAKSTIS
Rasētais — Рисунок: J. PARAKSTIS
Kontrollējis — Контроль: J. PARAKSTIS
21. 11 1966 g. 12.
Kopija pareiza Kf/valy

NORAKSTS
КОПЕС


Stava plāns—Нострадакний план

сёлтней
строения №

город (поселок) OLAINES (.....) RTGAS район
район
9 st. DZTV. 844 1015 00

7. Staves - 3 mm
H = 2.45"

Logi 1.90 / 1.40
Окна 1.70 / 1.20
Душвис 0.90 / 1.00
Двери



Mērogs 1:100
Maçnita5

Inventarizators - Mucumapusaamop: ./ P. KESTY.

Rasētais - nepareizi:

Kontrollierls-Kompanee

21. ~~21~~ 1966g/2.

Koninklijke Academie van Wetenschappen
Koninklijke Academie van Wetenschappen
Koninklijke Academie van Wetenschappen

NORAKSTS
Копия


Stāva plāns -- ПОСТАНОВКА

celtnai
строению 30 1

ciems (поселок) OLAINES (села) RĪGA rajons
район
iela 9 st. OLIV. ĒKA iela 30

8. Stāvs - Этаж
H = 2.50

Logi 1.20/1.40
Окна 1.70/1.40
Durvis 0.90/2.00
Двери



Mērogs 1:100
Масштаб

Inventarizators - Инвентаризатор: J. PARAKSTS
Rasētais - Чертежник: J. PARAKSTS
Kontrollieris - Контролер: 21. 20. 1966. g.

Kopija pareiza Rfjru

Копия


Stava plāns—Поэтажный план

сельной
стройки № 7

город (посёлок) OLAINES р-н ~~viemata~~ RĪGAS rajons
района 94. DZĪV. EKS iela 14

9. Stāvs- Θ
H= 2.70

Logi 1.90
Окна 1.70
Durvis 0.90
Двери



Мерогс 1:100
Масштаб

Инвентаризатор: _____

Raschids-Heptachlor:

Kontrollierls-Komponenten

2

✱

1965

Kopija pareiza

30

Plāna eksplikācija Экспликация плана

5. forma
Форма № 5

NORĀDĀJUMS
КОМАНДА

Celtnei
Строения № 1

Līgas

Pilsēta
Город

Plaine

Grupa
Группа

Grants
Грунт

9 st. dzīv. ēka (ielā - Mendelēva - Līnija nāves stāvis)
по улице

Izstāšanās та иш	Stāvs Этаж	Dzīvokļa vai telpu № № квартир или помещений	Istabu № № комнат	Istabu nosaukumi наименование комнат	Tumša, puslumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izieto- šana Фактическое исполь- зование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру в м²					Istabu iekš. augstums no grīdas līdz griestiem Высота комнат от пола до потолка
							derīgais kopā общ. полезн.	no tā в том числе				
								apdzivo- tais жилая			palīg- laukums служеб- ная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66 Pārj. -	1	Pārj. gais. jēd. mē.				34.59				34.59	2.30	
	2	- " - " - "				11.61				11.61		
	3	- " - " - "				21.89				21.89		
	4	- " - " - "				31.32				31.32		
	5	- " - " - "				29.09				29.09		
	6	- " - " - "				34.56				34.56		
	7	- " - " - "				13.05				13.05		
	8	- " - " - "				30.99				30.99		
	9	- " - " - "				32.69				32.69		
	10	- " - " - "				6.00				6.00		
	11	- " - " - "				39.90				39.90		
	12	- " - " - "				39.90				39.90		
	13	- " - " - "				31.54				31.54		
	14	- " - " - "				13.05				13.05		
		Pārj. gais. jēd. mē.				370.18				370.18		
		I. stāvs										
		Dzīv. №1										
I	1	Dzīv. f. gais. jēd. mē.				13.76	13.76				2.60	
	2	- " - " - "				20.19	20.19					
	3	virtuve				5.83				5.83		
	4	Koridors				2.34				2.34		
	5	Atgā				1.04				1.04		

Inventarizators
Инвентаризатор

Inžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	1	6	Qait. turnā	100 ug.	3.40					3.40	2.60
				Var. №1 kopā:		46.56	33.95				12.61	
				Var. №2								
	2	1	Var. t. gais	100 ug.	19.43	19.43						"
		2	brūvē	-	-	5.10					5.10	
		3	Varast. turnā	-	-	2.85					2.85	
		4	Qait.	-	-	1.96					1.96	
				Var. №2 kopā:		29.34	19.43				9.91	
				Var. №3								
	3	1	Var. t. gais	100 ug.	18.69	18.69						"
		2	brūvē	-	-	5.44					5.44	
		3	Varast. turnā	-	-	2.85					2.85	
		4	Qait.	-	-	2.42					2.42	
		5	Atēja	-	-	1.36					1.36	
				Var. №3 kopā:		30.76	18.69				12.07	
				Var. №4								
	4	1	Var. t. gais	100 ug.	14.14	14.14						"
		2	brūvē	-	-	4.81					4.81	
		3	Pres. turnā	-	-	2.02					2.02	
		4	Qait.	-	-	2.79					2.79	
		5	Atēja	-	-	2.49					2.49	
				Var. №4 kopā:		26.25	14.14				12.11	
				Var. №5								
	5	1	Var. t. gais	100 ug.	18.10	18.10						"
		2	brūvē	-	-	5.53					5.53	
		3	Varast. turnā	-	-	2.71					2.71	
		4	Qait.	-	-	3.27					3.27	
		5	Atēja	-	-	1.00					1.00	
				Var. №5 kopā:		30.61	18.10				12.51	

Najons
Район

Ieraksta
datums
Дата
записи

1

Inventarizators
Инвентаризатор

Inžen. kontroleris
Инж. контролер

19. tip.

Varastis pabeigta: 19.10.19

34

Plāna eksplikācija Экспликация плана

 Celtnes № 1
Строения № 1

 Rajons
Район

 Pilsēta
Город

 Grunts
Грунт

 Grunts
Грунт

 no uliņš
по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этаж	Dzīvokļa vai telpu № квартиры или помещения	Istabu № комнат	Istabu pozīkumi наименование комнат	Tumša, puslumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlieto- šana Фактическое исполь- зование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру м²				
							derīgais kopā общ. полез.	no tā в том числе			
								apdzivo- tais жилая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dzīv. № 6					
	1	6	1	Dzīv. t. gaisa	—	100 m²	20.72	20.72			
			2	—	—	—	18.57	18.57			
			3	virtuve	—	—	5.50				5.50
			4	Vannas t. tumsa	—	—	2.91				2.91
			5	gaisa	—	—	3.19				3.19
			6	Kleja	—	—	0.93				0.93
						Dzīv. № 6 kopā:	51.82	39.29			10.20
						Dzīv. № 7					
	1	7	1	Dzīv. t. gaisa	—	100 m²	19.04	19.04			
			2	virtuve	—	—	5.61				5.61
			3	Vannas t. tumsa	—	—	2.71				2.71
			4	gaisa	—	—	2.91				2.91
			5	Kleja	—	—	0.94				0.94
						Dzīv. № 7 kopā:	31.21	19.04			12.17
						Dzīv. № 8					
	1	8	1	Dzīv. t. gaisa	—	100 m²	19.35	19.35			
			2	virtuve	—	—	5.18				5.18
			3	Vannas t. tumsa	—	—	2.44				2.44
			4	gaisa	—	—	2.53				2.53
						Dzīv. № 8 kopā:	29.50	19.35			10.15

 Inventarizators
Инвентаризатор

 Inžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Latv. № 9						
	I	9	1	Latv. t. gais	pe uz.	13.71	13.71					2.60
			2	-	-	19.06	19.06					
			3	virtue	-	5.79				5.79		
			4	Varasat. turn	-	2.43				2.43		
			5	steja	-	0.97				0.97		
			6	gait.	-	3.59				3.59		
						Latv. № 9 kopā:	45.55	32.77		12.78		
			7	gait.	turn	pe uz.	24.22			24.22		*
			8	Lefts	-	2.24				2.24		
			9	Latv. sav.	-	10.66				10.66		
						I. stāvs kopā:	358.72	214.76		143.96		
						II. stāvs						
						Latv. № 10						
	II	10	1	Latv. t. gais	pe uz.	14.30	14.30					2.55
			2	-	-	19.93	19.93					
			3	virtue	-	5.95				5.95		
			4	Varasat. turn	-	2.34				2.34		
			5	steja	-	1.04				1.04		
			6	gait.	-	3.35				3.35		
						Latv. № 10 kopā:	46.91	34.23		12.68		
						Latv. № 11						
			1	Latv. t. gais	pe uz.	19.25	19.25					*
			2	virtue	-	5.04				5.04		
			3	Varasat. turn	-	2.37				2.37		
			4	gait.	-	2.26				2.26		
						Latv. № 11 kopā:	28.92	19.25		9.67		
						Latv. № 12						
			1	Latv. t. gais	pe uz.	18.40	18.40					*
			2	virtue	-	5.40				5.40		
			3	Varasat. turn	-	2.85				2.85		
			4	gait.	-	2.42				2.42		

Inventarizators
Инвентаризатор

/s/ J. Opatuš /s/ J. Maunor /s/ J. Maunor
Jauk. kontroleris /s/ J. Maunor
Jauk. контролер /s/ J. Maunor

Norādīts pareizs: Ref /only

Pajons
Pajons

Ieraksts
datums
Jauk.
saut.

Plāna eksplikācija

Экспликация плана

 Celtnes
Строения № 1

 Rajons
Район

Rīga

 Pilsēta
Город

Rīga

 Grupa
Группа

 Grunts
Грунт

9. st. dat. ēna

ietā №

по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Dzīvokļa vai telpas № квартиры или помещения	Istabi № № комнат	Istabi nosaukumi наименование комнат	Tumša, pus'tumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlieto- šana фактическое исполь- зование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру м²				
							derīgais kopā общ. полезн.	no tā в том числе			
								apdzivo- tais жилая			palīg- telpas служеб- ные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II	12	5	Ķeja tumsa	тумш.	тумш.	1.36				1.36
				Ķeja. № 12 kopā:			30.43	18.40			12.03
				Ķeja. № 13							
	"	13	1	Ķeja. t. gaiša	тумш.	тумш.	13.24	13.24			
			2	Ķeja. t. -	-	-	5.07				5.07
			3	Ķeja. t. -	-	-	2.44				2.44
			4	Ķeja. t. -	-	-	2.62				2.62
			5	Ķeja. t. -	-	-	2.35				2.35
				Ķeja. № 13 kopā:			25.72	13.24			12.48
				Ķeja. № 14							
	"	14	1	Ķeja. t. gaiša	тумш.	тумш.	18.99	18.99			
			2	Ķeja. t. -	-	-	5.36				5.36
			3	Ķeja. t. -	-	-	2.83				2.83
			4	Ķeja. t. -	-	-	3.09				3.09
			5	Ķeja. t. -	-	-	1.00				1.00
				Ķeja. № 14 kopā:			31.27	18.99			12.28
				Ķeja. № 15							
	"	15	1	Ķeja. t. gaiša	тумш.	тумш.	19.10	19.10			
			2	Ķeja. t. -	-	-	5.58				5.58
			3	Ķeja. t. -	-	-	2.91				2.91
			4	Ķeja. t. -	-	-	3.17				3.17

 Inventarizators
Инвентаризатор

 Inžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

Plāna eksplikācija Экспликация плана

 Celtnes
Строения № 1

 Rajons
Район

 Pilsēta
Город

 Grupa
Группа

 Grunts
Грунт

 9st. daļa. ēka ielā № _____
по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Izīrējuma vai īpašības № кв. или помещения	Izīrējuma № кв.	Izīrējuma nosaukums наименование комнат	Tumša, pus'uma Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlieto- šana Фактическое исполь- зование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem Площадь по внутр. размерам			
							derīgais kopā общ. полезн.	no tā в том числе		
								apdzivo- tais жилая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II	-	7	gait.	tuva	pēc mēr.	3.49			
			8	-	-	-	20.63			
				II. stāva kopā: 355.16						
				III. stāva						
				IV. stāva № 20						
	III	20	1	gait.	gait.	pēc mēr.	14.35	14.35		
			2	-	-	-	20.54	20.54		
			3	virtuve	-	-	6.12			
			4	vaikst.	tuva	-	2.56			
			5	stieps	-	-	1.12			
			6	gait.	-	-	3.48			
				IV. stāva № 20 kopā: 48.17						
				IV. stāva № 21						
	IV	21	1	gait.	gait.	pēc mēr.	19.64	19.64		
			2	virtuve	-	-	5.10			
			3	vaikst.	tuva	-	2.37			
			4	gait.	-	-	2.14			
				IV. stāva № 21 kopā: 29.25						

 Inventarizators
Инвентаризатор

 Inžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

Plāna eksplikācija Экспликация плана

Celtnei № 1
Строения № 1

Rajons
Район

Pilsēta
Город

Grants
Грунт

9 st. dzīv. ēka ielā №
по улице

Grants
Грунт

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Dzīvokļa vai telpu № № квартиры или помещения	Istaba № № комнаты	Istabu nosaukumi наименование комнат	Tumša, pus'tumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlieto- šana фактическое исполь- зование комнат	Laukums pēc iekšējiem mēriem Площадь по внутр.			
							derīgais kopā общ. полезн.	в том числе		
								apdzivo- tais жилая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV. 34		1	Dzīv. t. gaišā	—	—	20.02	20.02		
			2	virtuve	—	—	5.40			
			3	balnast. tumsā	—	—	2.45			
			4	gait.	—	—	2.74			
				Kopā № 34 korp.: 30.61			20.02			
				Kopā № 35						
		35	1	Dzīv. t. gaišā	—	—	20.90	20.90		
			2	virtuve	—	—	5.44			
			3	balnast. tumsā	—	—	2.63			
			4	gait.	—	—	3.22			
				Kopā № 35 korp.: 32.19			20.90			
				Kopā № 36						
		36	1	Dzīv. t. gaišā	—	—	20.49	20.49		
			2	virtuve	—	—	5.48			
			3	balnast. tumsā	—	—	2.40			
			4	gait.	—	—	2.69			
				Kopā № 36 korp.: 31.06			20.49			
				Kopā № 37						
		37	1	Dzīv. t. gaišā	—	—	20.86	20.86		
			2	virtuve	—	—	5.51			

Inventarizators
Инвентаризатор

Inžen.-kontroleris
Инж.-контролер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IV.	37	3	Varņast. turnī	ķē uz.	2.41					2.41	2.60
			4	gait.	-	-	3.10				3.10	
				Var. № 37 kopā:		31.88	20.86				11.02	
				Var. № 38								
	"	38	1	Var. f. gaisā	ķē uz.	18.72	18.72					"
			2	virtue	-	-	5.17				5.17	
			3	Varņast. turnī	-	-	2.37				2.37	
			4	gait.	-	-	2.24				2.24	
				Var. № 38 kopā:		28.50	18.72				9.78	
				Var. № 39								
	"	39	1	Var. f. gaisā	ķē uz.	14.32	14.32					"
			2	-	-	-	20.50	20.50				
			3	virtue	-	-	5.62				5.62	
			4	Varņast. turnī	-	-	2.63				2.63	
			5	steja	-	-	1.24				1.24	
			6	gait.	-	-	3.43				3.43	
				Var. № 39 kopā:		47.74	34.82				12.92	
	"	-	7	gait. turnī	ķē uz.	3.83					3.83	"
			8	-	-	-	20.48				20.48	
				IV. stāns kopā:		360.95	223.66				137.29	
				V. stāns								
				Var. № 40								
	V	40	1	Var. f. gaisā	ķē uz.	14.35	14.35					2.40
			2	-	-	-	20.92	20.92				
			3	virtue	-	-	6.40				6.40	
			4	Varņast. turnī	-	-	2.64				2.64	
			5	steja	-	-	1.05				1.05	
			6	gait.	-	-	3.39				3.39	
				Var. № 40 kopā:		48.75	35.27				13.48	

Inventarizators
Инвентаризатор

J. J. J. J. J.

Inžen.-kontroleris
Инж.-контролер

J. J. J. J. J.

Korāists paraksts: R. J. J. J.

19. tip

44

Plāna eksplikācija Экспликация плана

Celtnei
Строения № 1

Rajons
Район

Pilsēta
Город

Grupa
Группа

Grunts
Грунт

9.11.1966. gada

ielā №

Ieraksta datums Дата записи	Sīksti Этаж	Izstrādātā изготовитель	Izstrādātā изготовитель	Tumša, pus'tumša Темная, полутемная	Faktiskā istaba izlieto- šana Фактическое использо- вание комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m ² Площадь по внутр. размерам м ²				
						derīgais kopā общ. полезн.	no tā в том числе			
							apdzivo- tais жилая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						№ 41				
	41	1	bet. t.	gaišs	košs mēģ.	19.11	19.11			
		2	izlaidis	-	-	5.32				
		3	apmest. tums	-	-	2.50				
		4	gaišs	-	-	2.32				
						№ 41 kopā: 29.25	19.11			
						№ 42				
	42	1	bet. t.	gaišs	košs mēģ.	20.58	20.58			
		2	izlaidis	-	-	5.05				
		3	apmest. tums	-	-	2.38				
		4	gaišs	-	-	2.62				
						№ 42 kopā: 30.63	20.58			
						№ 43				
	43	1	bet. t.	gaišs	košs mēģ.	14.18	14.18			
		2	izlaidis	-	-	4.70				
		3	apmest. tums	-	-	2.75				
		4	gaišs	-	-	2.88				
		5	apmest. tums	-	-	2.51				
						№ 43 kopā: 27.02	14.18			

Inventarizators
Инвентаризатор

Inžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Var. № 44						
	V	44	1	Var. t. gain	pec uz.	20.66	20.66					2.40
			2	Var. t. -	-	5.17					5.17	
			3	Var. t. turn	-	2.40					2.40	
			4	Var. t. -	-	2.80					2.80	
				Var. № 44 rap.		31.03	20.66				10.37	
				Var. № 45								
	"	45	1	Var. t. gain	pec uz.	21.10	21.10					"
			2	Var. t. -	-	5.19					5.19	
			3	Var. t. turn	-	2.36					2.36	
			4	Var. t. -	-	2.79					2.79	
				Var. № 45 rap.		31.44	21.10				10.34	
				Var. № 46								
	"	46	1	Var. t. gain	pec uz.	19.98	19.98					"
			2	Var. t. -	-	5.59					5.59	
			3	Var. t. turn	-	2.49					2.49	
			4	Var. t. -	-	2.79					2.79	
				Var. № 46 rap.		30.85	19.98				10.87	
				Var. № 47								
	"	47	1	Var. t. gain	pec uz.	20.18	20.18					"
			2	Var. t. -	-	5.22					5.22	
			3	Var. t. turn	-	2.57					2.57	
			4	Var. t. -	-	2.96					2.96	
				Var. № 47 rap.		30.93	20.18				10.75	
				Var. № 48								
	"	48	1	Var. t. gain	pec uz.	18.45	18.45					"
			2	Var. t. -	-	4.96					4.96	
			3	Var. t. turn	-	2.46					2.46	
			4	Var. t. -	-	2.35					2.35	
				Var. № 48 rap.		28.22	18.45				9.77	

Inventarizators
Инвентаризатор

J. Zaprutov
Noranast poveris

Inžen-kontrollieris
Инж.-контролер

J. Mamonov
R. Zaprutov

Rajo
Pako

Iera
dat
Da
san

2. ti

46

NOTES ON THE
REVISION

Grants
Грунт

19. tip. Cēsīs. 1966. g. P.1375 24 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						ARN. № 51						
	VI	51	1	Bar. t. gais	pe uq.	19.31	19.31					2.50
			2	virtue -	-	5.36					5.36	
			3	lannast. turn	-	2.64					2.64	
			4	Qait.	-	2.29					2.29	
				ARN. № 51 kopā:		29.60	19.31				10.29	
				ARN. № 52								
	"	52	1	Bar. t. gais	pe uq.	20.67	20.67					"
			2	virtue -	-	4.93					4.93	
			3	lannast. turn	-	2.32					2.32	
			4	Qait.	-	2.45					2.45	
				ARN. № 52 kopā:		30.37	20.67				9.70	
				ARN. № 53								
	"	53	1	Bar. t. gais	pe uq.	14.53	14.53					"
			2	virtue -	-	4.87					4.87	
			3	Pel. turn	-	2.53					2.53	
			4	Qait.	-	3.37					3.37	
			5	lannast. -	-	2.62					2.62	
				ARN. № 53 kopā:		27.92	14.53				13.39	
				ARN. № 54								
	"	54	1	Bar. t. gais	pe uq.	20.34	20.34					"
			2	virtue -	-	5.19					5.19	
			3	lannast. turn	-	2.37					2.37	
			4	Qait.	-	2.81					2.81	
				ARN. № 54 kopā:		30.71	20.34				10.37	
				ARN. № 55								
	"	55	1	Bar. t. gais	pe uq.	21.53	21.53					"
			2	virtue -	-	5.06					5.06	
			3	lannast. turn	-	2.33					2.33	
			4	Qait.	-	2.91					2.91	
				ARN. № 55 kopā:		31.83	21.53				10.30	

Inventarizators
Инвентаризатор

I. T. [Signature]

Inžen. kontrolieris
Инж.-контролер

J. [Signature]

Variantu paraksts: [Signature]

Plāna eksplikācija
Экспликация планаRajons
Район

Rīgas

Celtnei
Строения № 1
Pilsēta
Город OlaineGrupa
ГруппаGrunts
Грунт9 st. darr. ēka
по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Dzīvokļu vai telpu № № квартир или помещений	Istabu № № комнат	Istabu pozīkumi наименование комнат	Tumša, pus'tumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlietošana Фактическое использование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру в м²					Istabu iekš. augstums no grīdas līdz griestiem Высота комнат от пола до потолка
							derīgais kopā общ. полезн.	no tā в том числе				
								apdzīvotais жилая			palīg-laukums служебная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VII	63	1	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	14.02	14.02				2.45
			2	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	4.98				4.98	
			3	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	2.55				2.55	
			4	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	2.87				2.87	
			5	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	2.56				2.56	
				Halv. t. galvā kopā:			26.98	14.02			12.96	
				Halv. t. galvā								
	"	64	1	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	20.14	20.14				"
			2	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	5.36				5.36	
			3	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	2.34				2.34	
			4	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	2.85				2.85	
				Halv. t. galvā kopā:			30.69	20.14			10.55	
				Halv. t. galvā								
	"	65	1	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	21.61	21.61				"
			2	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	5.32				5.32	
			3	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	2.34				2.34	
			4	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	Halv. t. galvā	2.90				2.90	
				Halv. t. galvā kopā:			32.17	21.61			10.56	

Inventarizators
ИнвентаризаторInžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						IZN. N° 66						
VII	66	1	IZN. t. gais	pec uz.		20.62	20.60					2.45
		2	virtue	-	-	5.16					5.16	
		3	vanrast. turnis	-	-	2.54					2.54	
		4	gait.	-	-	2.75					2.75	
						IZN. N° 66 kopā:	31.05	20.60			10.45	
						IZN. N° 67						
"	67	1	IZN. t. gais	pec uz.		20.78	20.78					"
		2	virtue	-	-	5.33					5.33	
		3	vanrast. turnis	-	-	2.39					2.39	
		4	gait.	-	-	2.99					2.99	
						IZN. N° 67 kopā:	31.49	20.78			10.71	
						IZN. N° 68						
"	68	1	IZN. t. gais	pec uz.		19.45	19.45					"
		2	virtue	-	-	5.22					5.22	
		3	vanrast. turnis	-	-	2.37					2.37	
		4	gait.	-	-	2.29					2.29	
						IZN. N° 68 kopā:	29.33	19.45			9.88	
						IZN. N° 69						
"	69	1	IZN. t. gais	pec uz.		13.48	13.48					"
		2	-	-	-	20.39	20.39					
		3	virtue	-	-	5.67					5.67	
		4	vanrast. turnis	-	-	2.84					2.84	
		5	klejā	-	-	1.24					1.24	
		6	gait.	-	-	3.81					3.81	
						IZN. N° 69 kopā:	47.43	33.87			13.56	
"	-	7	gait. turnis	pec uz.		3.82					3.82	"
		8	-	-	-	20.74					20.74	
						VII. skaits kopā:	361.71	225.42			136.29	

Inventarizators
Инвентаризатор

I. Lofmanis

Inžen.-kontroleris
Инж.-контролер

Notarāts

Paraksts

I. Lofmanis
Rfz / 12.47

Plāna eksplikācija
Экспликация планаCeltnei
Строения № 1Rajons
Район

Līgas

Pilsēta
Город

Alcāne

Grupa
ГруппаGrants
Грунт9 st. darv. ēka
по улице

cēlā №

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Dzīvokļu vai telpu № № квартир или помещений	Istabu № № комнат	Istabu pozīkumi наименование комнат	Tumša, puslumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izīleto- šana Фактическое использо- вание комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру в м²					Istabu iekš. augstums по grīdas līdz griestiem Высота комнат от пола до потолка
							derīgais kopā общ. полезн.	no tā в том числе				
								apdzivo- tais жилая			palīg- laukums служеб- ная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						VIII. stāvs						
						darv. № 70						
	VIII.	70	1	darv. t. gaišs	gaišs	pie dur.	14.30	14.30				2.50
			2	—	—	—	21.13	21.13				
			3	virtuve	—	—	6.29				6.29	
			4	vannast. tumsa	—	—	2.64				2.64	
			5	stejais	—	—	1.05				1.05	
			6	gais.	—	—	3.44				3.44	
						darv. № 70 kopā:	48.85	35.43			13.42	
						darv. № 71						
	I	71	1	darv. t. gaišs	gaišs	pie dur.	19.04	19.04				"
			2	virtuve	—	—	5.22				5.22	
			3	vannast. tumsa	—	—	2.34				2.34	
			4	gais.	—	—	2.28				2.28	
						darv. № 71 kopā:	28.88	19.04			9.84	
						darv. № 72						
	"	72	1	darv. t. gaišs	gaišs	pie dur.	20.15	20.15				"
			2	virtuve	—	—	5.05				5.05	
			3	vannast. tumsa	—	—	2.32				2.32	
			4	gais.	—	—	2.56				2.56	
						darv. № 72 kopā:	30.08	20.15			9.93	

Inventarizators
ИнвентаризаторInžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							№ 73					
VIII	73	1	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	13.70	13.70				2.50
		2	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	5.10				5.10	
		3	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.38				2.38	
		4	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.79				2.79	
		5	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.53				2.53	
							№ 73 kopā:	26.50	13.70		12.80	
							№ 74					
I	74	1	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	20.10	20.10				*
		2	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	5.20				5.20	
		3	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.36				2.36	
		4	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.84				2.84	
							№ 74 kopā:	30.50	20.10		10.40	
							№ 75					
I	75	1	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	21.44	21.44				*
		2	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	5.51				5.51	
		3	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.33				2.33	
		4	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.87				2.87	
							№ 75 kopā:	32.15	21.44		10.71	
							№ 76					
I	76	1	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	20.18	20.18				*
		2	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	5.07				5.07	
		3	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.34				2.34	
		4	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.79				2.79	
							№ 76 kopā:	30.38	20.18		10.20	
							№ 77					
I	77	1	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	20.85	20.85				*
		2	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	5.22				5.22	
		3	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	2.53				2.53	
		4	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	Arv. t. gais	3.18				3.18	
							№ 77 kopā:	31.78	20.85		10.93	

Inventarizators
Инвентаризатор

I. Lapiņš / Inženier-kontrolieris
Инж.-контролер

Karantēnē pabeigta Rīgas pilsētas 511

Rajons
Район

Ieraksts
датум
Дата
записи

1

Inv
Инв

ip. Cēsis.

Plāna eksplikācija

Экспликация плана

 Celtnes № 1
 Строения № 1

 Rajons
 Район

Rīgas

 Pilsēta
 Город

Olaiņi

 Grupa
 Группа

 Grunts
 Грунт

 9 st. daļa daļa
 по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvi Этажи	Dzīvokļu vai telpu № № квартир или помещений	Istabu № № комнат	Istabu nosaukumi наименование комнат	Tumša, rustumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlieto- šana Фактическое исполь- зование комнат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру в м²					Istabu iekš. augstums по грядas līdz griestiem Высота комнат от пола до потолка
							derīgais kopā общ. полезн.	po tā в том числе				
								apdzivo- tais жилая			palīg- laukums служеб- ная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						№ 78						
	VIII	78	1	Brīv. t. gaidīšanas	—	—	19.09	19.09				2.50
			2	Brīv. t. —	—	—	5.17				5.17	
			3	Kam. t. —	—	—	2.34				2.34	
			4	Qait. —	—	—	2.34				2.34	
						№ 78 kopā:	28.94	19.09			9.85	
						№ 79						
	I	79	1	Brīv. t. gaidīšanas	—	—	13.44	13.44				
			2	—	—	—	20.83	20.83				
			3	Brīv. t. —	—	—	5.44				5.44	
			4	Kam. t. —	—	—	2.07				2.07	
			5	Kleja —	—	—	1.24				1.24	
			6	Qait. —	—	—	3.77				3.77	
						№ 79 kopā:	46.79	34.27			12.52	
	I	—	7	Qait. —	—	—	3.77				3.77	
			8	—	—	—	20.65				20.65	
						№ 79 kopā:	359.27	224.25			135.02	

 Inventarizators
 Инвентаризатор

 Inžen.-kontrolleis
 Инж.-контролер

Plāna eksplikācija
Экспликация планаCeltnei
Строения № 1Rajons
РайонPilsēta
ГородGrupa
ГруппаGrunts
Грунт9 st. daļ. ēka
по улице

Ieraksta datums Дата записи	Stāvs Этаж	Dzīvokļa vai telpu № № квартир или помещений	Istabu № № комат	Istabu nosaukumi наименование комат	Tumša, pus'tumša Темная, полутемная	Faktiskā istabu izlieto- šana Фактическое исполь- зование комат	Laukums pēc iekšējiem izmēriem m² Площадь по внутр. обмеру в м²						Istabu iekš. augstums по grīdas līdz griestiem Высота комнат от пола до потолка
							derīgais kopā общ. полез.	no tā в том числе					
								apdzivo- tais жилая			palīg- laukums служеб- ная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	IX	84	4	gait.	tumš	iesk.	2.83				2.83	2.70	
				kor.	№ 84 kor.		30.15	19.72			10.43		
						kor.	№ 85						
		85	1	kor.t.	gait.	iesk.	21.15	21.15					
			2	virtne	-	-	5.31				5.31		
			3	vannat.	tumš	-	2.54				2.54		
			4	gait.	-	-	2.86				2.86		
				kor.	№ 85 kor.		31.86	21.15			10.71		
						kor.	№ 86						
		86	1	kor.t.	gait.	iesk.	20.38	20.38					
			2	virtne	-	-	5.07				5.07		
			3	vannat.	tumš	-	2.36				2.36		
			4	gait.	-	-	2.79				2.79		
				kor.	№ 86 kor.		30.60	20.38			10.22		
						kor.	№ 87						
		87	1	kor.t.	gait.	iesk.	21.00	21.00					
			2	virtne	-	-	5.22				5.22		
			3	vannat.	tumš	-	2.53				2.53		
			4	gait.	-	-	3.18				3.18		
				kor.	№ 87 kor.		31.93	21.00			10.93		

Inventarizators
ИнвентаризаторInžen.-kontrolleis
Инж.-контролер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							№ 88					
	IX	88	1	№ 88. f. gaiso	№ 88. f. gaiso	№ 88. f. gaiso	19.35	19.35				2.70
			2	virture	-	-	5.17				5.17	
			3	lannast. tumo	-	-	2.34				2.34	
			4	gait.	-	-	2.34				2.34	
				№ 88. f. gaiso	№ 88. f. gaiso	№ 88. f. gaiso	29.20	19.35			9.85	
				№ 89								
	I	89	1	№ 89. f. gaiso	№ 89. f. gaiso	№ 89. f. gaiso	13.97	13.97				
			2	-	-	-	21.09	21.09				
			3	virture	-	-	6.00				6.00	
			4	lannast. tumo	-	-	2.63				2.63	
			5	steja	-	-	1.24				1.24	
			6	gait.	-	-	3.50				3.50	
				№ 89. f. gaiso	№ 89. f. gaiso	№ 89. f. gaiso	48.43	35.06			13.37	
	I	-	7	gait. tumo	№ 89. f. gaiso	№ 89. f. gaiso	3.87				3.87	
			8	-	-	-	19.41				19.41	
				IX. stano	№ 89. f. gaiso	№ 89. f. gaiso	359.92	224.40			135.52	
				Lopa	№ 89. f. gaiso	№ 89. f. gaiso	3611.46	2000.87			1610.59	
	Pap.	-	A	kapu.	tumo	№ 89. f. gaiso	11.34				11.34	2.30
	I		A	-	gaiso	-	9.07				9.07	2.60
			B	-	-	-	9.07				9.07	
			C	bejts.	tumo	-	1.45				1.45	
			D	-	gaiso	-	2.32				2.32	
	II		A	kapu.	-	-	12.04				12.04	2.55
			B	-	-	-	12.04				12.04	
	III		A	-	-	-	12.26				12.26	2.55
			B	-	-	-	12.26				12.26	
	IV		A	-	-	-	12.26				12.26	2.60
			B	-	-	-	12.26				12.26	
	V		A	-	-	-	12.26				12.26	2.40
			B	-	-	-	12.26				12.26	

lajons
айон

leraksta
datums
Дата
записи

1

Inventarizators
Инвентаризатор

Inžen. kontrolieris
Инж.-контролер

lip. Cēsis.

Inve
Ино

Сельтеі
Строения № _____

Riyas

Pilsēta
Город

Mac's

Група
Група

Grunts
Грунт

по улице

[illegible]

Inžen.-kontroleris
Инж.-контролер

lip. Cēsīs. 1966. g. P.1375 24 000

Varanot parents: Khefay

Сельне
Строения

one
for

Riyas

Pilsēta
Город

alone 'no

Група
Група

Грунт
Grunts
Грунт

по улице

9 ст. дпр. на (Лична и Мунделар - село
лице

21. xii. 1966 p. 17.


Inventarizators
Инвентаризатор

~~Kontrollier~~
Контролер

Cēstis. S. 1965. g. P. 253 20,00

НАЛИСТАХ

ĒKAS FASĀDES SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA IEVADMEZGLA (GRIEZUMS b/m)

**PIEZĪMES:**

Siltinot ēku, gāzesvadus un pievadus nedrīkst iebūvēt; lai to nepieļautu ir divi varianti:

1. VARIANTS – Gāzes ievadmezgls jāpārbūvē, attālinot no sienas līdz 0,5 metru attālumam. Lai to veiktu, jāvēršas AS „Gaso”, Jelgavas iecirknī ar iesniegumu par iepriekšminēto darbu veikšanu vai pie jebkura cita būvkomersanta attiecīgajā jomā, iepriekš to saskaņojot ar AS „Gaso”, Jelgavas iecirkni.
2. VARIANTS – Nepārbūvējot gāzes ievadmezglu, paredzot ap gāzesvadiem nišas. Nišas shēma dota rasējumā. Niša jāveido gar visu gāzesvadu, kas izvietots uz fasādes gan horizontāli, gan vertikāli. Pirms un pēc darbu uzsākšanas izsaukt AS „Gaso”, Jelgavas iecirkņa pārstāvi.

Ja darbu veikšanas apjomos ir paredzēti rakšanas darbi zemāk par 0,3 metri gāzesvadu, gāzes iekārtu un būvju ekspluatācijas aizsargjoslā, jānoslēdz „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” AS „Gaso”, Jelgavas iecirknī.

Rīga
11.11.2019 Nr. 30AT00-03/TN-3076
Uz 11.11.2019 Nr. N-2687

SIA US ARHITEKTI
Salvis Stafeckis

Tehniskie noteikumi dzīvojamo māju, dažādu būvju būvniecībai un novietojuma ierīkošanai

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Objekta atrašanās vieta: *Zemgales iela 2, Olaine, Olaines nov. (80090020708)*
- 1.2. Objekta nosaukums: *Fasādes atjaunošana*

2. NORĀDĪJUMI DZĪVOJAMO MĀJU, DAŽĀDU BŪVJU BŪVNICĪBAI UN NOVIETOJUMA IERĪKOŠANAI

- 2.1. Objekta izbūves teritorijā, atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaisies. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Informācijas pieprasījumi";
- 2.2. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 16., 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai;
- 2.3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietoums"";
- 2.4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi";
- 2.5. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N;
- 2.6. Dzīvojamo māju novietne, ēku un būvju pamati, mūra žogi un citas būves, nedrīkst atrasties tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā. Jāievēro 1m attālums no horizontālajiem un vertikālajiem zemētājiem;
- 2.7. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 6-20 kV vai 0,4 kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve;

2.8. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaisies pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārvietošanai vai pārbūvei;

2.9. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika";

2.10. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403;

2.11. Būvprojekta dokumentāciju elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv;

2.12. Nosacījumi *derīgi divus gadus* no to izsniegšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Elektroinženieris (TN): Kristaps Kalniņš

Sagatavoja: Kristaps Ramma

Tel. 8403



Akciju sabiedrība "Sadale tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403
www.sadalestikls.lv

Rīga
16.12.2019 Nr. 309020-22/P-12122

SIA "US ARHITEKTI"
Salvis Stafeckis

AS "Sadale tīkls" saskaņo projektu **"DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2."** ar nosacījumiem:

1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv;
2. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadale tīkls" atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.



Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (S)

Vadlens Dukulis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

164

ŠKĚLI MS B-B



APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
①	Celtniecības sastatņu zona
②	Konteinertipa vagonš darbinieku vajadzībām
③	Biotualetes
④	Būvmateriālu nokraušanas vieta
⑤	Būvtafele
⑥	Pagaidu nožogojums (saliekams, metāla, max h=1,8 m)
⑦	Vārti nožogojumā autotransportam
⑧	Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā
⑨	Renovējamā ēka
⑩	Ugunsdzēsības stends
⑪	Atkritumu konteiners 11 m3
⑫	Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš ar kustības virzieniem
⑬	Apsardzes telpas modulis
⑭	Pagaidu prožektoru būvlaukuma izgaismošanai

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";
2. LR MK 25.02.2003. NOTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT BŪVDARBUS";
3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";
4. LBN 310 - 14 "DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.

DARBA UZŅĒMĒJA PĒŠĀŅŪMŅI:
 "SAŅĒMĒJĀJŅI UN PILNĪBĀ IEPĀZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU
 PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.
 "PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKĀ UN ZEMES IPAŠNĒIKU
 BRĪDINŠANĀJU PAR VEICAMAJIEM DARBĒM ATBILSTOŠĀJ PĀSTĀVOŠĀJAI
 LIKUMDOŠANĀJ.
 "PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.
 "VEICOT BŪVNĒCIETĀS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSĢABOŠU VAI ĒKĀS PĒC
 DARBU BEIGŠANAS OBJEKTU SĀKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀJ KĀRTĪBĀ
 IPAŠNĒIKAM VAI PILNVAROTĀJAI PERSONAI.
 "BŪVMATERIĀLU GLABŠANAS LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO
 NEPĀRSLOGOTU VAIRĀK KĀ 30KN/M².

1)SĀKARU KĀBĒLĀ ESOŠO SIA TET SAKARU KĀBĒLŪ TĪKLŪ, KOMUTĀCIJAS
IEKĀRTAS, SĀKARU KĀBĒLŪ KĀNĀLIZĀCIJAS PĪEVDĀS UN IEVADĒS
EKĀ, NODROŠINOT TĀ AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBUŅU UN
PIEKĻĪBU, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU
VEIKŠANĀI;

2)PIRMS ĒKAS ATJAUŅOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS IZŅĒM DARBU
ATJAUJŪ UN VEIKT ESOŠO SAKARU TĪKLŪ APSEKOŠĀNU DABĀ, SIA
"TET" PĀRSTĀVJĀ KLĀTBOŅE.

3)PIRMS ĒKAS FASĀDES ATJAUŅOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT
ESOŠO KĀBĒLŪ ATVIENOŠĀNU NO SIENĀM, (GRĪESTIEM), IEGULDĒT
TOS PENĀĻOS UN PĒC SILTĪNĀŠANAS DARBU PĀBEIGŠĀNU ATJAUJŪ
ESOŠĀJĀ VIETĀ, NODROŠINOT PIKĻĪBU SAKARU TĪKLĀM PIE
STĀVĀDIEM UN KĀBĒLŪ PAGRIEZIENU VIETĀS,

1)SAGLABĀT ESOŠOS A/S "OUS" TĪKLU KOMUTĀCIJAS PIEVADUS UN
IEVADUS EĶĀ, NODROŠINOT TĒ AIZSARDZĪBU, NEPARTRAUKTU
DARBĪBU UN PIEKLĀVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS
DARBU VEIKŠANAI;
2)PIRMS EĶAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO
TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, A/S "OUS" PARSTĀVJA KLĀTĒTNĒ.

1) ZĒMES GABALA IZVIETOTĀS "SAĀLES TĪKLS" TĪKLU AVĀRIJAS
GABALJŪMĀ – PĒC PIRMĀS ĀS "SAĀLES TĪKLS" ATBILDĪGĀ DARBINIEKA
MUTSĒJA PIEPRASĪJUMA, BĒT PLĀNOTO REMONTDARBU VEIKŠANAS
GABALJŪMĀ – 5 (PIECU) DIENU LAIKĀ PĒC RAKSTISKA PIEPRASĪJUMA
SAVIEŠANĀS, ATBRĪVOT TĪKLU AVĀRIJAS VAI REMONTA DARBU IZPILDEI
NEPIECIEŠAMO ZĒMES GABALU DAĻU.

2) ZĒMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOTĀJ VEIDĀ, KAS NERADA

Sastatnes ar aizsargslotu

*Esošās AS "Sadales tīkls" sadales zonā
sadales izvietot tīn, lai tīklu nodrošināta
brīve piekļuve pie tās, nodrīkst bdt
traucēša sadales atvēršana un
apkalpošana.*

[illegible]

- 1) 20 DIENAS PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA IZSAUKT SIA "BALTCOM" PĀRSTĀVI: NETWORK@BALTCOM.LV;
- 2) BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA SAGLABAŠANU UN AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĀS PAR PAREDZĒT PĀRVIETOŠANU ARĒJA UN PĒCĒJAS ZONĒS BŪVDARBU VEIKŠANĀS LAUKU (RĪSIGUJUMU) BŪVDARBU LAUKĀ SASKAŅOTĀRĀ SIA "BALTCOM");
- 3) BŪVNĒCIENĀS IEROSINĀTĀS APMĒNAS PEST PĀRVIETOŠANĀS DARBUS SASKAŅOTĀRĀ TĀS JĀSAISTĪTO BŪVJĒKĀU IPĀŠNĒKĀM/PĀRVĀLDNĒKĒM;
- 4) SIA "BALTCOM" PEST PĀRVIETOŠANĀS GADĪJUMA NE MAŽĀK KĀ TRĪS (3) MĒNEŠUS PIRMS OBJEKTA BŪVPROJEKTA REALIZĀCIJAS UZSĀKŠANĀS NOSĒGT VEIŅOŠANĀS PAR PEST PĀRVIETOŠANU;
- 5) ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA LĪNIJU PĀRSLĒGŠANĀS DARBU VEIKŠANĀ PĪECIŅATĀ SIA "BALTCOM" SPECIĻISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV);
- 6) ARĒJO OPTISKO STĪGĻU TĪKLU PĀRVIETOŠANU UN TO PĀRSLĒGŠANU VAR VEIKT TĪKLA JĀRĒJĀ GAISA TEMPERĀTŪRĀ TRĪS DIENU LAIKĀ NĀV ZEMĀKĀ PAR +4C;
- 7) SIA "BALTCOM" JUMTA STATNĒJĀNĀS VEIKT PĒC JUMTA KONSTRUKCIJAS IZĒSĒS, PIRMS JUMTA SILTĪNŠANĀS / SEGUMA ATJAUNOŠANĀS, IRISDIENU DIENU LAUKĀ PIRMS JUMTA SILTĪNŠANĀS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANĀS DARBU VEIKŠANĀS, JUMTA STATNĒJĀNĀS DARBU VEIKŠANĀ PĪECIŅATĀ SIA "BALTCOM" SPECIĻISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV);
- 8) KĀBELU, KURĪ NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIETOŠĀS STIPRINĀT PIE SIA "BALTCOM" JUMTA STATNĒJĀNĀS BĒKSTVEIDĀ VEIŅOŠANĀS PAR JUMTA STATNĒJĀNĀS NOŠĒGŠANĀS AR SIA "BALTCOM".

IZM.	PIEZ.					IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Oļaines ūdens un silums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDĀRS IEĻA 27, OĻAINE, LV-1114 TEL.: 67995101, e-pasts: info@ous.lv					
ATBILDĪGĀS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020226, BJŪNR.:13303 ADRESE: RĪGA, KALŅCIEMA IEĻA 25-20, LV-1048 TEL.: 26114927, e-pasts: saliva.stafeckis@inbox.lv					
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA							
OBJ. ADRESE: OĻAINES NOVADS, OĻAINE, ZEMGALES IEĻA 2							
KADAŠTRA NR. 8009 001 0324 (GRUNTSĢABALA)							
RASĒJUMA NOSAUKUMS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS PLĀNS, M 1:250						PASŪT.Nr. US/P-01.10.05.19 ARH.Nr.: US/A-01.10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana				VA
		DATUMS	12.11.2019.				
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.				Izmāiņas
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	1:250	DOP-02				
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.					

Saskaņojums Rīgā

2019. gada 19. decembris

Pieprasījuma numurs: **PN-65760**

SIA "US ARHITEKTI"
Reģ.Nr. 40203020228

SIA "Tet" saskaņo rasējumus DOP-2, AR-02, izstrādāta būvprojektā "Dzīvojamās mājas fasāžu vienkāršotā atjaunošana" ietveros ar papildus nosacījumiem:

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv vai klātienē Rīgā, Kleistu ielā 5.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu.
3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA "Tet" atzinumu par veiktajiem darbiem.
4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā [AIZLIEGTI](#).
5. Pirms sienās siltināšanas izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu.

Būvprojekta saskaņojums izdots iesniegšanai būvvalde.

SIA „Tet”
Tīkla uzraudzības inženieris

Aleksandrs Puzirjovs
Tel. 67051463

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINĒ, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJAS




DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114



DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114



DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

VISPĀRĒJĀ DAĻA

Dzīvojamās mājas, Olaine, Olaines nov., Olaines pag., Zemgales ielā 2, fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja programmu un saskaņā ar spēkā esošo būvniecības likumu un tehniskajiem noteikumiem.

Atjaunojamā ēka ir 9 stāvu ēka ar divām kāpņu telpām. Ēkas vienkāršotās atjaunošanas gaitā paredzēts uzlabot ēkas siltumefektivitāti.

Būvdarbi tiks veikti ēkā, kurā netiek pārtraukta tās ekspluatācija.

Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

Ja ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektā nepieciešams pārnest inženierkomunikācijas, visus darbus saskaņot ar pasūtītāju un inženiertīklu apsaimniekotāju.

Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc, paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu uzlabojot siltumtehnikos rādītājus atbilstoši izstrādātajam ēkas energoaudita pārskatam - izstrādātājs Kristaps Kašs, sert.nr: EA3-0013.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Gruntsgabala platība	1 547 m ²
Apbūves laukums (no invent. datiem)	520.3 m ²
Stāvu skaits(virszemes)	9
Kopējā platība (no invent. datiem)	3 840.4 m ²
Ēkas tilpums (no invent. datiem)	14 393 m ³
Būves CC klase	1122

ĒKAS ENERGOFĒKTIVITĀTES UZLABOŠANAI TIEK VEIKTI ŠĀDI DARBI:

- Cokola siltināšana
- Ieejas lieveņu remonts
- Fasādes siltināšana
- Logu, durvju nomaiņa. Ventilācijas risinājumi
- Balkona remonts.
- Jumta pārseguma siltināšana
- Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabojumiem

COKOLA SILTINĀŠANA

Siltināms ēkas cokols pa ēkas perimetru. Pirms cokola siltināšanas to attīrīt no abrazīvām daļiņām. Bojātās pamatu vietas atjaunot. Pēc tam atraktā pamatu daļa tiek gruntēta un pārklāta ar hidroizolāciju un siltināta ar 100 mm putupolistirola ekstrudētais putupolistirols XPS plāksnēm ar pusspundi (KOEf. $\lambda \leq 0.038(W/(m^2 K))$) vai analogu pa visu ēkas perimetru 1.0m dziļumā no zemes virsmas pa visu ēkas perimetru.

Virszemes daļā tiek izveidots dekoratīvais silikona apmetums skat. mezglu 1. cokola apmetuma krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-8 līdz AR-10. Pēc cokola siltināšanas atjaunot aizsargpali no bruģakmens ar 2.5% kritumu no ēkas.

IEEJAS LIEVEŅU REMONTS

Ieejas mezglos paredzēts demontēt esošās durvis, vienā no kāpņutelpām paredzēts aizmūrēt logu ailu un piemūrēt nišu vienā līmenī ar fasādi no 5 MPa vieglbetona blokiem, kas salīmēti ar līmjavu ar stipriību uz spiedi 3N/mm² vai ekvivalenti. Zem mūra izveidot horizontālo hidroizolāciju. Sienu no abām pusēm apmest, veikt iekštelpu apdari un krāsošanas darbus, un veikt ārdurvju montāžas darbus. Durvis iznest uz āru un iebūvēt siltumizolācijas slānī. Durvju izgatavotājam piedāvāt tādu risinājumu, kas nepasliktina esošās durvju aīlas brīvo izmēru. Pirms izgatavot durvis, durvju izmēru un iebūves risinājumu saskaņot ar projekta autoru. Veikt sienu apmešanu, durvju ailu apdari un krāsošanu. Dotajā zonā veikt grīdas izlīdzināšanas darbus ar Weberfloor 4400 vai ekvivalentu, virs kuras iestrādāt flīzes analogas esošajām. Veikt virsmas sagatavošanas darbus saskaņā ar ražotāja norādījumiem un rekomendācijām, skatīt rasējuma lapu AR-2. Veikt ieejas jumtiņa remontu saskaņā ar mezglu 10 un ieejas lieveņu pārbūvi saskaņā ar rasējuma lapu AR-22.

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

FASĀDES SILTINĀŠANA

Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc dotā projekta ietvaros paredzēts veikt visu ēkas fasādes atjaunošanu uzlabojot siltumtehnikos rādītājus.

Pirms fasāžu siltināšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu, neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, vietās, kur nepieciešams veikt sienas plaknes izlīdzināšanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetizāciju.

Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas. Darbojošās un jaunizbūvējamās elektroinstalācijas ievietot ugunsdrošos paneļos vai gofrās.

Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

Fasādes sienas siltina ar "Rockwool" FrontRock MAX E akmens vati 150mm (koef. $\lambda \leq 0.036(w/(m^2 k))$) vai ekvivalentu skatīt mezglu lapas lapu AR-13 un 16.

Ēkas, logu ailu siltināšana ar "Rockwool" FRONTROCK S akmens vati 20...50mm(vadoties no konkrētās situācijas) (koef. $\lambda \leq 0.037(w/(m^2 k))$) vai ekvivalentu, atbilstoši ražotāja tehnoloģijai, uz kurām tiek izveidots dekoratīvais silikona apmetums uz stikla šķiedras sieta. Siltumizolācija ap logu ailām ir jābūt tik bieža slānī cik atļauj loga rāmis, ja nepieciešams nokalt esošo logu ailas apmetumu. Zem palodzes siltumizolācija jābūt ar 2^o slīpumu tik bieža slānī, cik atļauj loga rāmis, lai ierīkotu palodzi, lietot montāžas profilu ar sietu PVH vai PVC, kas veido izturīgu paplašinošo savienojumu starp palodzi un apmetumu. Palodžu galus iestrādāt PVH vai PVC palodzes sāna pieslēguma profilā skatīt lapu AR-14 un 15.

Ēkas apjoma izejai uz jumta, sienas siltināt ar "Rockwool" FrontRock MAX E akmens vati 50mm (koef. $\lambda \leq 0.036(w/(m^2 k))$) vai ekvivalentu, atbilstoši ražotāja tehnoloģijai, uz kurām tiek izveidots dekoratīvais silikona apmetums uz stikla šķiedras sieta, skatīt lapu AR-21.

Virsiem logiem un vietās, kur nepieciešama kapilārā ūdens novadīšana, tiek iemontēts profils ar lāseni. Sienu fasādes krāsu toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-8 līdz AR-10.

Veicot siltināšanu ap gāzes vadiem, tiem jāpaliek atklātiem un jānodrošina piekļuve esošajiem gāzes vadiem. Veicot siltināšanu atstāt atstatumus tā apkalpošanai. Būvniecības laikā veikt aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības. Pirms darbu uzsākšanas pieaicināt gāzes tīklu pārstāvi.

LOGU, DURVJU NOMAĪNA. VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI.

Tiek mainīti esošie vecie koka logi dzīvokļos kopēju loga ($U \leq 1.3 (w/(m^2 k))$) uz jauniem PVC logiem ar dubulto stikla paketi ar stikla selektīvo pārklājumu.

Esošie vecie koka logi pagrabos tiek mainīti uz PVC stikla pakešu logiem ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu. Tur kur logi aizmūrēti atjaunot to kādreizējās vietas. Logs dalīts divos daļījumos ar stikloto un nestikloto daļu ar regulējamu ventilācijas resti. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, loga paketei un rāmim ($U \leq 1.3(W/(m^2 K))$).

Ieejas durvis uz kāpņu telpu - siltinātas metāla durvis (durvju bloks) ar pakešu stiklojumu (stikls triecienizturīgs (laminēts)) un iebūvētu sliekšni. Slēdzamas un ar koda funkciju. $U \leq 1.8(W/(m^2 K))$. Durvīm uzstādīt elektronisko koda atslēgu ar iebūvētu kartiņas/breloka rfid (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartiņu/breloku. Durvīm uzstādīt hidraulisko aizvērēju un izejas pogu.

Durvju un logu specifikāciju skatīt lapā AR-11 un AR-12. Logu un durvju nostiprināšana ailēs jāveic ar atzītām dibēju sistēmām. Izmantot hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības naglas kā logu stiprināšanas elementus nav pieļaujams. Attālumu starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700mm.

Visiem logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās un iekšējās (maināmajiem logiem) palodzes.

Visiem logiem un durvīm pa perimetru no ārpuses ir jāuzstāda hidroizolējošā lenta (arī esošajiem logiem) un tvaika izolējošā lenta no iekšpuses (tikai maināmajiem logiem un durvīm). Logu, durvju montāžu un ailu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-15 "ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

PRASĪBAS LOGU IZSTRĀDĀTĀJAM:

- vēja slodze noturība EN 14351-1 Klase C5
- gaisa caurlaidība EN 14351-1 Klase 4

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

- izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
- skaņas izolācijas klase /R'w (pie iebūves) 2/30Db iebūvētā stāvoklī
- profiliem jābūt no pirmreizējās izejvielas materiāliem
- logu furnitūras atvēršanas izturības pārbaudei EN 1191 ne mazāk, kā 20 000 reižu

BALKONU REMONTS UN AIZSTIKĻOŠANA.

Demontēt esošos balkonu aizstiklojumus un norobežojošo margu apduri. Veikt balkonu paneļu plaisu un betona virsmas tīrīšanu no visām abrazīvām daļām un gruntēšanu ar dziļo grunti. Lodžiju aizsargmargu tērauda detaļas apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu. Veikt bojāto stiprinājumu detaļu remontu. Stipri koridējošās stiprinājuma vietas papildus pastiprināt ar metinātiem tērauda stiprinājumiem ar analogām dimensijām. Balkona grīdas seguma demontāža, plaisu un virsmas tīrīšanu, gruntēšanu ar dziļo grunti un izlīdzināšanu ar āra darbiem piemērotu izlīdzinošo masu, veidojot vismaz 1,5% kritumu virzienā prom no ēkas. Grīdas virsmu apstrādāt ar hidroizolējošu pārklājumu "Remmers" epoxy BS 3000 krāsa vai analogu. Balkonu norobežojošo konstrukciju apduri un veicamos pasākumus skat. lapu AR-19.

Nesošā panela remonts.

1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona elementiem līdz nesošiem betona apjomiem. Demontēt esošo izlīdzinošo slāni un skārda lāseņus.
2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elementus, stiegrojumu no korozijas līdz tīram metālam.
3. Ja kāds metāla elements, stiegrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elementa nomaiņu pret jaunu detaļu.
4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. Saķeres uzlabošanai ar betonu pēc krāsojuma jāpārkausa ar smiltīm.
5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšanu ar pretkorozijas javu krāsas konsistencē (Ceresit CD 30, vai analogs).
6. Mehāniski attīrītajam betonam (mitram) un apstrādātajam stiegrojumam jāveido kontaktslānis divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu javu (Ceresit CD 30, vai analogs).
7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupuma aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos apjomus (nepieciešamības gadījumā izveido veidnes). Apjomu aizpildīšanai izmanto injekcijas javu (Ceresit CD26, 25, vai analogs).
8. Pēc balkonu virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāj aizsargājošu un dekoratīvu akrila krāsu (Ceresit CT44, vai analogs).

VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI.

Nepieciešama esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Lai nodrošinātu efektīvu un pareizu gaisa apmaiņu, instruēt mājas iedzīvotājus par ēkas pareizu ventilāciju dzīvokļos.

Visos dzīvokļos arī esošajos PVC logos iebūvēt gaisa pieplūdes pašregulējošais vārstu, kas pie 10Pa spiediena starpības nodrošina plūsmu 5-33m³/h gaisa pieplūdi "Aereco EMM" (vai ekvivalentu) gaisa pieplūdes vārstu, kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un vērtņi. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena.

Katrā dzīvoklī virtuves zonā sienā paredzēt atvērumu gaisa nosūcei sakaņā ar mezglu 12.

JUMTA SILTINĀŠANA.

Pirms siltumizolācijas ieklāšanas apsekot jumta segumu vai nav bojāts jumta segums. Jāgriež pušu visas vietas krusteniski, kur jumta segums veido burbuļus un japiekausē klāt. Pirms siltumizolācijas ieklāšanas izlīdzināt jumta pamatni, lai neveidotos ieplakas un lauzumi to darīt ar smalkas frakcijas keramzītu. Kad ir veikti šie darbi, tad veikt jumta siltumizolācijas darbus. Tad jumta pārsegumu siltina ar putupolistirols EPS 150 - 160 mm, (KOEf. $\lambda \leq 0.034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) vai ekvivalentu un virskārta „Paroc” ROS60 50mm ar īpatn. siltumvad. koef. ($\lambda \leq 0.039 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) vai ekvivalentu. Uzklāt jaunu ruļļmateriāla jumta segumu kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta segums. Armējums un tā svars: poliesters 160 gr/m², apakšklājs $\geq 3,5\text{kg}/\text{m}^2$, virsklājs $\geq 4,5\text{kg}/\text{m}^2$, pārklāts ar akmens smalcī, rūpīgi ievērojot ražotāja norādījumus un tehnisko instrukciju skatīt mezglu 7 un 9. Ventilācijas deflektoru uzstādīšana uz jumta 5 gabali, saskaņā ar materiāla piegādātāja tehnisko dokumentāciju un rekomendācijām.

Ēkas apjomu izejai uz jumta, siltināt „Paroc” ROS60 50mm ar īpatn. siltumvad. koef. ($\lambda \leq 0.039 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) vai ekvivalentu, uz kura uzklāt ruļļmateriālu, skatīt lapu AR-21.

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

Veikt visu ventilācijas kanālu izvadu pārbūvi pagarinot tos virs projektējamās siltumizolācijas, pie jumta pamatnes nodrošināt hermētisku savienojumu skatīt lapu AR-6.

Veikt jumta malu, parepetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsota skārda detaļām PE, mat.biezums 0,5mm – dubultas pārpalces savienojumi un stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei. Pa jumta perimetru izbūvēt jumta norobežojumu no taisnstūra formas plānsienu caurules 50*30*3,0mm, S=1200mm, tonis RAL7024 – skatīt mezglu 7. Izbūves risinājumu precizēt būvniecības laikā. Izbūvi veikt atbilstoši LBN 201-15 prasībām.

Demontēt esošās lūkas starp kāpņu telpu un tehnisko telpu, un uzstādīt jaunas ar izmēriem 1000x1000mm, izmērus precizēt uz vietas. Lūkas siltinātas, $U \leq 1,8$, W/m²K, ugunsdrošības klasi EI30, pneimatiska lūkas viras atvēršana un aizvēršana, slēdzama.

Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Demontēt esošo skursteņu bojāto mūrējumu vietas un atjaunot tās ar analogiem ķieģeļiem un mūrjavu. Piemūrēt vēdkanālus, lai no jaunā jumta seguma līdz vēdkanālu augšai min būtu 400mm. Uzklāt apmetumu uz metāla sieta pie jumta pamatnes nodrošināt hermētisku savienojumu un uzstādīt skārda cepuri.

Izbūvēt LBN prasībām atbilstošu zibens aizsardzības sistēmu, ko risināt atsevišķa projekta ietvaros. Darbu izpildes laikā jāizmanto tikai pārbaudītus un sertificētus materiālus. Darbus ir jāveic attestētiem speciālistiem.

PRIEKŠLIKUMI ĒKAS TEHNISKO SISTĒMU UZLABOJUMIEM

Apkures cauruļvadu siltumizolācijas labošana vai nomaiņa (vietās, kur tā ir bojāta) siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 30-50mm biezumā atkarībā no iespējamā iestrādes biezuma. Paredzēt apkures sistēmas modernizāciju – radiatoru nomaiņu vai skalosanu, termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanu. Karstā ūdens ar cirkulācijas sistēmas remontu, kur nepieciešams siltumizolācijas labošana vai nomaiņa (vietās, kur tā ir bojāta) siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 30-50mm biezumā atkarībā no iespējamā iestrādes biezuma.

Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu un Olaines pilsētas domes administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

Projekta vadītājs:
Sertificēts arhitekts
OSKARS SALPUTRA
Sertif.nr. 1-00345

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OLAINĒ, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

II ARHITEKTŪRAS DAĻA (AR)




A R H I T E K T I

BŪVPROJEKTA VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

- * VIENKĀRŠOTĀS FASĀDES ATJAUNOŠANAS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ PASŪTĪTĀJA DOTO PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU.
- * RASĒJUMOS NORĀDĪTI TIKAI PRINCIPIĀLIE MEZGLI, KAS ATTIECĪGI JĀPIEMĒRO KONKRĒTAJAI VIETAI.
- * VISAS ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTI UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITIEM TEHNISKI ANALOGIEM MATERIĀLIEM UN IZSTRĀDĀJUMIEM, IEPRIEKŠ SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU UN PASŪTĪTĀJU.
- * VISI IZMĒRI IR JĀPĀRBAUDA DABĀ UN JĀINFORMĒ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS PAR JEBKURĀM ATKĀPĒM NO ZĪMĒJUMA.
- * BŪVPROJEKTA AUTORS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR BŪVPROJEKTU, JA TIEK VEIKTAS JEBKĀDAS IZMAŅAS, IEPRIEKŠ TĀS NESASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.
- * VISU BŪVPROJEKTU SKATĪT KOPUMĀ.
- * BŪVUZŅĒMĒJAM VISUS NESKAIDROS JAUTĀJUMUS BŪVPROJEKTA AUTORAM UZDOT SAVLAICĪGI. JA NESKAIDRO JAUTĀJUMU NAV, TAD TIEK PIENĒMTS, KA BŪVUZŅĒMĒJAM PROJEKTĀ IETVERTIE RISINĀJUMI IR SKAIDRI UN PIENĒMAMI.
- *VISIEM CELTNIECĪBAS UN APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT SERTIFICĒTIEM UN ATĻAUTIEM PIELIETOŠANAI. APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT NEKAITĪGIEM CILVĒKU VESELĪBAI UN VIDEI.
- *BŪVUZŅĒMĒJS IR ATBILDĪGS PAR DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU SPECIALIZĒTAJIEM DARBU VEIDIEM, KAS TIEK PIELIETOTI BŪVĒ.
- *VISUS MATERIĀLU APJOMUS BŪVUZŅĒMĒJAM PRECIZĒT UN SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU PIRMS LĪGUMA SLĒGŠANAS.
- *BŪVUZŅĒMĒJAM NODROŠINĀT DARBA AIZSARDZĪBU OBJEKTĀ, VISĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ.
- *BŪVPROJEKTS NEPAREDZ SKART KĀDAS TREŠĀS PERSONAS INTERESES.
- *PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS DARBUS SASKAŅOT AR ESOSŠO TĪKLU TURĒTĀJIEM.

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA (SITUĀCIJAS PLĀNS)



APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektējamais esošo sienu, griestu un jumta siltinājums
	Demontējamas konstrukcijas
DF-1, LF-1	Maināmo durvju, logu marķējums
	Esošs asfaltbetona segums
	Esošs betona bruģa segums (betona bruģis - pelēks)
	Projektējama, bruģēta apmale ar bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
S1	Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$), $b=100\text{mm}$ ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S2	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$) $b=100\text{mm}$ un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S3	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S4	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=20 - 50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S5	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150-200 \text{ mm}$ saskaņā ar mezglu risinājumu
S6	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
S7	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
J1	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ (virsklājs)+EPS150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$) $b=160 \text{ mm}$, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
J2	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ + jumta seguma materiāls

RASĒJUMU SARAKSTS

AR risinājumu vispārīgie rādītāji		AR-1
Pagrabstāva plāns	1:100	AR-2
Pirmā stāva plāns	1:100	AR-3
Otrā stāva plāns	1:100	AR-4
Tipveida stāva plāns (no 2.-9. st.)	1:100	AR-5
Jumta plāns	1:100	AR-6
Griezums A - A, B - B	1:100	AR-7
Fasāde asīs 1-4	1:100	AR-8
Fasāde asīs 4-1	1:100	AR-9
Fasāde asīs A-D; D-A	1:100	AR-10
Maināmo logu specifikācija	1:100	AR-11
Maināmo durvju specifikācija	1:100	AR-12
Mezglis 1	1:15	AR-13
Mezglis 2 un 3	1:15	AR-14
Mezglis 4	1:15	AR-15
Mezglis 5 un 6	1:15	AR-16
Mezglis 7 un 8	1:15	AR-17
Mezglis 9 un 10	1:15	AR-18
Mezglis 11	1:15	AR-19
Mezglis 12 un 13	1:15	AR-20
Mezglis 14	1:15	AR-21
Ieejas kāpņu izbūves mezglis	1:15	AR-22

ĒJUMI

MS	APRAKSTS
	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektējamais esošo sienu, griestu un jumta siltinājums
	Demontējamas konstrukcijas
1	Maināmo durvju, logu marķējums
	Esošs asfaltbetona segums
	Esošs betona bruģa segums (betona bruģis - pelēks)
	Projektējama, bruģēta apmale ar bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

ES APZĪMĒJUMI

MS	APRAKSTS
	Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038$ W/mK), b=100mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038$ W/mK) b=100mm un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036$ W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037$ W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036$ W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036$ W/mK) b=150-200 mm saskaņā ar mezglu risinājumu
	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036$ W/mK) b=50mm un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037$ W/mK) b=50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039$ W/mK) b=50mm (virsklājs)+EPS150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034$ W/mK) b=160 mm, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039$ W/mK) b=50mm + jumta seguma materiāls

RASĒJUMU SARAKSTS

AR risinājumu vispārīgie rādītāji		AR-1
Pagrabstāva plāns	1:100	AR-2
Pirmā stāva plāns	1:100	AR-3
Otrā stāva plāns	1:100	AR-4
Tipveida stāva plāns (no 2.-9. st.)	1:100	AR-5
Jumta plāns	1:100	AR-6
Griezums A - A, B - B	1:100	AR-7
Fasāde asīs 1-4	1:100	AR-8
Fasāde asīs 4-1	1:100	AR-9
Fasāde asīs A-D; D-A	1:100	AR-10
Maināmo logu specifikācija	1:100	AR-11
Maināmo durvju specifikācija	1:100	AR-12
Mezglis 1	1:15	AR-13
Mezglis 2 un 3	1:15	AR-14
Mezglis 4	1:15	AR-15
Mezglis 5 un 6	1:15	AR-16
Mezglis 7 un 8	1:15	AR-17
Mezglis 9 un 10	1:15	AR-18
Mezglis 11	1:15	AR-19
Mezglis 12 un 13	1:15	AR-20
Mezglis 14	1:15	AR-21
Ieejas kāpņu izbūves mezglis	1:15	AR-22

SASKAŅOJUMI:

AR PASŪTĪTĀJU SASKAŅOTS:

AR PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU UN IZSTRĀDĀTAJIEM RISINĀJUMIEM ESMU IEPAZINĪES (VD,AR, DOP DAĻĀM) UN PIEKRĪTU PROJEKTA RISINĀJUMAM.

AS «*Olaines Novads*»

Pasūtītājs:

Datums: *20.10.2020* Paraksts:

AKCEPTĒTS

Olaines novada pašvaldības

BŮVVALDES vadītāja un galveno arhitekta


S. Rasa-Daukše

Olaime *19.01.2020* Nr. *B13-B1-32*

Piezīme: *-2020-18/99.1*

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS:		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,	
A/S "Olaines ūdens un siltums"		ADRESE: OLAINES NOV., OLAINĒ, KODRAS IELA 27,	
		TALR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:		REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303,	
SIA "US ARHITEKTI"		ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046	
		TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS:			
DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU			
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
ARHITEKTS			
OBJ. ADRESE:		OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2	
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)	
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		US/P-01-10.05.19	
		ARH.Nr.:	
		US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana
		DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.
			Izmaiņas
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	1:100	AR-01
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.			


PAGRABASTĀVA PLĀNS, M1:100



SIA "TET" PIEZĪMES:

- 1) Saglabāt esošo SIA Tet sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu kanalizācijas plevadus un ievadus ēkā, nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu veikšanai;
- 2) Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izņemt darba atļauju un veikt esošo sakaru tīklu apsekošanu dabā, SIA "Tel" pārstāvja klātbūtnē.
- 3) Pirms ēkas pagriba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvianošanu no griestiem, sienām ieguldot tos penļos vai izmantojot cita veida aizsargus un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vietā, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezleņu vietās.
- 4) Pēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokumentāciju RTiG, Kleistu ielā 5, ar precīzu sakaru kabeļu atrašanās vietu piesaistēm dabā, pagrabā, stāvu plānos.

esošā betona lievena demontāžu, tad veikt
pārveidošanas darbus. Pēc doto darbu veikšanas
jaunu betona konstrukcijas lieveni. Lievena
pārveidēt ar strukturētu virsmu. Pēc doto darbu
nosaukuma atjaunot esošos celiņu segumus darbu
veikšanas zonā.



plevadus
bojājumu

sekošanu

griestiem,
beigšanu
ās.

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektējamais esošo sienu, griestu un jumta siltinājums
	Demontējamas konstrukcijas
DF-1, LF-1	Maināmo durvju, logu marķējums
	Atjaunojams asfaltbetona segums
	Projektējama, bruģēta apmale ar bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

APDARES APZĪMĒJUMI


APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
S1	Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$), $b=100\text{mm}$ ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S2	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$) $b=100\text{mm}$ un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S3	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S4	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=20 - 50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S5	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150-200 \text{ mm}$ saskaņā ar mezglu risinājumu
S6	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
S7	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
J1	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ (virsklājs)+EPS150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$) $b=160 \text{ mm}$, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
J2	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ + jumta seguma materiāls

PIEZĪMES

- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
- Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
- Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
- Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV., OLAINĒ, KĪDRAS IELA 27 TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1048 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA us ARHITEKTI			
OBJ. ADRESE:		OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2	
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)	
RASĒJUMA NOSAUKUMS			PASŪT.Nr.
PAGRABASTĀVA PLĀNS, M 1:100			US/P-01-10.05.19
			ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienvārstotā atjaunošana
		DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.
		1:100	AR-02
IZSTRĀDĀJA:	E. UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

PIRMĀ STĀVA PLĀNS, M1:100



na lieveņa demontāžu, tad veikt
irbus. Pēc doto darbu veikšanas
na kosntrukcijas lieveni. Lieveņa
ar strukturētu virsmu skatīt lapu
darbu veikšanas atjaunot esošos
segumus darbu veikšanas zonā.

vads. Veicot siltināšanu ap gāzes
pēc saskaņā ar A/S "GASO" izstrādāto
ezgla risinājumu ievērojot minimālos
s attālumus. Skatīt projekta
ijā pievienoto A/S "GASO" pielikumu.
laikā veikt aizsardzības pasākumus
skiem bojājumiem un iedarbības.

ūrēt ar vieglbetona
u apmešanu, durvju
ošānu.
grīdas sagatavošanas
us ar analogām flīzēm

G-B
AR-07

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektējamais esošo sienu, griestu un jumta siltinājums
	Demontējamas konstrukcijas
DF-1, LF-1	Maināmo durvju, logu marķējums
	Atjaunojams asfaltbetona segums
	Projektējama, bruģēta apmale ar bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

APDARES APZĪMĒJUMI


APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
S1	Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038$ W/mK), b=100mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m ²) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S2	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038$ W/mK) b=100mm un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S3	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,038$ W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m ²) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S4	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037$ W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m ²) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S5	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,038$ W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m ²) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036$ W/mK) b=150-200 mm saskaņā ar mezglu risinājumu
S6	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,038$ W/mK) b=50mm un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
S7	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037$ W/mK) b=50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m ²) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
J1	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039$ W/mK) b=50mm (virsklājs)+EPS150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034$ W/mK) b=160 mm, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
J2	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039$ W/mK) b=50mm + jumta seguma materiāls


PIEZĪMES

- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
- Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
- Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
- Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.
- Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
- Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaīnes ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV, OLAINĒ, KŪDRAS IELA 27, TĀLR.: 87963102, E-PAKSTS: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1048 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2		
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
PIRMĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100		US/P-01-10.05.19	
		ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienvārstā atjaunošana VA
IZSTRĀDĀJA:	S. STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	E. UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
		1:100	AR-03
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.			

OTRĀ STĀVA PLĀNS, M1:100





APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektējamais esošo sienu, griestu un jumta siltinājums
	Demontējamas konstrukcijas
DF-1, LF-1	Maināmo durvju, logu marķējums
	Atjaunojams asfaltbetona segums
	Projektējama, bruģēta apmale ar bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

APDARES APZĪMĒJUMI


APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
S1	Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$), $b=100\text{mm}$ ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S2	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$) $b=100\text{mm}$ un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S3	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S4	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=20 - 50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S5	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150-200 \text{ mm}$ saskaņā ar mezglu risinājumu
S6	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
S7	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
J1	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ (virsklājs) + EPS 150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$) $b=160 \text{ mm}$, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
J2	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ + jumta seguma materiāls


PIEZĪMES

- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
- Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
- Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
- Visus darbojošos satelītšķīvņus un antenas ir jāpārvieta uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaives ūdens un siltums"		REGISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV, OLAINĒ, KŪDRAS IELA 27, TALR.: 67963102, E-PAKŠT: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REGISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE: OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2			
KADASTRA NR. 8009 002 0708 001 (BŪVES)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS OTRĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100			PASŪT.Nr. US/P-01-10.05.19 ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPŪTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
		1:100	AR-04
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.			

TIPVEIDA STĀVA PLĀNS (NO 3.-9. ST.), M1:100





APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektējamais esošo sienu, griestu un jumta siltinājums
	Demontējamas konstrukcijas
DF-1, LF-1	Maināmo durvju, logu markējums
	Atjaunojams asfaltbetona segums
	Projektējama, bruģēta apmale ar bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

APDARES APZĪMĒJUMI


APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
S1	Cokla siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$), $b=100\text{mm}$ ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S2	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$) $b=100\text{mm}$ un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S3	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S4	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=20 - 50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S5	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150-200 \text{ mm}$ saskaņā ar mezglu risinājumu
S6	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
S7	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
J1	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ (virsklājs)+EPS150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$) $b=160 \text{ mm}$, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
J2	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ + jumta seguma materiāls


PIEZĪMES

- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
- Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
- Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju markējums. Dzīvokļos maināmo, logu markējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
- Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieta uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV, OLAINĒ, KŪDRAS IELA 27, TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1048 TEL: 29114827, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE: OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2			
KADASTRA NR.			
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
TIPVEIDA STĀVA PLĀNS (NO 3. - 9. ST.), M 1:100		US/P-01-10.05.19	
		ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPĒTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
IZSTRĀDĀJA:	S. STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	E. UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. IZmaiņas
		1:100	AR-05
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.			

JUMTA PLĀNS M1:100





APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Projektējams kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta seg. 2 kārtās
	Projektējamas skārda detaļas (parapeti, vent. cepures, lāseņi - tonis RAL7024)
Esošs R	Jumta krituma virziens, slīpums
	Projektējamas vertikālās, horizontālās lietus ūdens notekas, to kritums
V1	Esošs vent. izvads jumtā. Veikt to pārb. pagrinot virs projektējamās siltumizolāc. Izvada diametrs apm. 100 mm
K1	Kanalizācijas vēdināšanas izvads Ø170MM
DEF	Projektējams jumta konstrukcijas vēdin. deflektors
	Esošs, saglabājams gaisa vada stiprin. statnis


PIEZĪMES


- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
- Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
- Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
- Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS	
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV, OLAINĒ, KŪDRAS IELA 27, TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA		us ARHITEKTI		
OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2			
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.		
JUMTA PLĀNS		US/P-01-10.05.19		
M 1:100		ARH.Nr.:		
		US/A-01-10.05.19		
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienskāršotā atjaunošana	VA
		DATUMS	12.11.2019.	
ZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:100	AR-06	
ZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		

JUMTA LIETUS NOTEKU UN TEKŅU PRINCIPIĀLIE NORĀDĪJUMI

Apaļa tekne Ø150 mm, notekcaurule, Ø150 mm. Teknes jāierīko ar kritumu uz notekas pusi, minimālais kritums ir 0,5 cm uz 1 m. Teknes āķus, kronšteinus stiprina apmēram 70 cm attālumā vienu no otra tuvāk tām vietām, kur lielāka ūdens slodze. Notekas stiprinājumus, kronšteinus izvieto ik pēc 1,5 m. Augšējo notekcaurules kronšteinu uzstāda tieši aiz notekas augšējā izliekuma. Teknes savienojas bez savīces, savienošanas vietās obligāti jālieto silikona hermētiķis un kniedes. Savienojot teknes, jāņem vērā ūdens tecēšanas virziens. Teknes galus uzmauc uz teknes, hermetizē ar silikonu un piestiprina ar kniedēm. Teknes savienošanai ar notekcauruli lieto piltuvi. Piltuvi pievieno no teknes apakšas, salaidumu hermetizējot un sastiprinot ar kniedēm. Pie piltuves stiprina notekcauruli ar izliekumu.





APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
S1	Cokla siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$), $b=100\text{mm}$ ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S2	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$) $b=100\text{mm}$ un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S3	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S4	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=20 - 50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S5	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150-200 \text{ mm}$ saskaņā ar mezglu risinājumu
S6	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
S7	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
J1	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ (virsklājs) + EPS 150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$) $b=160 \text{ mm}$, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
J2	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ + jumta seguma materiāls

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.


12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.

13. Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieta uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS	
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV, OLAINĒ, KODRAS IELA 27 TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA		us ARHITEKT		
OBJ. ADRESE:		OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2		
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS GRIEZUMS A-A, B-B, M 1:100		PASŪT.Nr. US/P-01-10.05.19 ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19		
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPITRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana	VA
		DATUMS	12.11.2019.	
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	1:100	AR-07	
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		


GRIEZUMS A - A, M1:100

METĀLA MARGAS H=600MM NO JUMTA PLAKNES AR SOLI S=1200MM. (Jumta nožogojumam jāiztur statiskā slodze vismaz 12 kN un katram nožogojuma stiprinājumam jāiztur statiskā slodze vismaz 5 kN. Izbūves risinājumu precizēt būvniecības laikā)



GRIEZUMS B - B, M1:100


Demontēt esošo lūku. Veikt jaunas siltinātas lūkas uzstādīšanu no iekšējās 1000x1000 mm. Lūkai nodrošināt EI-30 min ugunsnoturību, U=1,8W/m²/K. Pneimatiska lūkas atvēršana un aizvēršana, slēdzama lūka.



GRIEZUMS B - B, M1:100

Iemontēt esošo lūku. Veikt jaunas siltinātas
īkas uzstādīšanu no iekšējās 1000x1000 mm.
ūķai nodrošināt EI-30 min ugunsnoturību,
I=1,8W/m²/K. Pneimatiska lūkas atvēršana un
izvēršana, slēdzama lūka.

Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Demontēt
esošo skursteņu bojāto mūrējumu vietas un
atjaunot tās ar analogiem ķieģeļiem un mūrjavu.
Piemūrēt vēdkanālus, lai no jaunā jumta seguma
līdz vēdkanālu augšai min būtu 400mm. Uzklāt
apmetumu un virs skursteņa uzstādīt jaunu
skārda cepuri ūdens novadīšanai, nodrošināt
hermētisku savienojumu pie jumta.



APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esošās ēkas konstrukcijas
	Projektējama, esošo sienu, griestu un jumta siltinājums
	Demontējamas konstrukcijas
DF-1, LF-1	Maināmo durvju, logu marķējums
	Atjaunojams sfaltbetona segums
	Projektējama, bruģēta apmale ar bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
S1	Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola plāksnēm ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$, $b=100\text{mm}$ ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S2	Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 ($\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$) $b=100\text{mm}$ un armējošās kārtas izveidi. Stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S3	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S4	Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=20 - 50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
S5	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) + ārsienas siltinājums koka karkasā kāpņu telpu zonā ar akmens vati ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=150-200 \text{ mm}$ saskaņā ar mezglu risinājumu
S6	Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas)
S7	Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ($\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m^2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
J1	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ (virsklājs) + EPS 150 putupolist. plāksnēm ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$) $b=160 \text{ mm}$, kopējais siltumiz. biezums 200mm + jumta seguma materiāls
J2	Jumta siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm ($\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$) $b=50\text{mm}$ + jumta seguma materiāls

PIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
11. Visas elektrokārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.
12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
13. Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieta uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

FASĀDE ASĪS 1 - 4, M1:100

METĀLA MARGAS H=600MM NO JUMTA PLAKNES AR SOLI S=1200MM. (izbūves risinājumu precizēt būvniecības laikā)



Atjaunojama esošā loga ala

1 8

1

4

5

2

6

37650

SAGLABĀT ESOŠĀS VIDEO NOVĒROŠANAS KAMERAS, TĀS PĀRCELT VIRS SILTUMIZOLĀCIJAS. KABEĻUS IEVIETOT GOFRĀS PPO UV CAURULE D15MM GOFRĒTA "KOPOS" VAI EKVIVALENTS UN ATSTĀT ZEM SILTUMIZOLĀCIJAS. DOTOS DARBUS SAKAŅOT AR TĪKLU ĪPAŠNIEKU.


MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	4
		KODS: BAUMIT LIFE 0895	
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	5
		KODS: BAUMIT LIFE 0169	
3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	6
		KODS: BAUMIT LIFE 0163	

PIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
5. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
10. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
11. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
12. Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.
13. Iekārtas pārceļt virs projektējamās siltumizolācijas.
14. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
15. Visus darbojošos satelītšķīvji un antenas ir jāpārvieto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

SHĒMA SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANA
AP GĀZES VADU M1:20




* Skicē uzrādīti minimālie attālumi no siltumizolācijas līdz gāzes ievada detaļām.
**Gāzes vadu atstāt esošajā tonī.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJUS:			
A/S "Olaines ūdens un siltums"		REGISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV., OLAINĒ, KĪBRAS IELA 27, TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv	
ATBILDīgAIS PROJEKTĒTĀJIS:		REGISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALCIŅCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
SIA "US ARHITEKTI"			

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2	ARHITEKTS	
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	US/P-01-10.05.19
FASĀDE ASĪS 1-4, M 1:100		ARH.Nr.:	US/A-01-10.05.19
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
IZSTRĀDĀJA:	S. STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	E. UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.
		1:100	AR-08
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	



ASE

KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
	SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	7		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS
	KODS: BAUMIT LIFE 0144			KODS: RAL 7024
	SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU	8		DEMONTĒJAMIE NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIE BALKONI VAI METĀLA RESTES
	KODS: BAUMIT LIFE 0933			BALKONA APDARE, TRAPECEVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS
	JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI	9		KODS: RAL 7024
	KODS: BALTS			

FASĀDE ASĪS 4 - 1, M1:100

+29.350



Aljaunojama esošā loga aila

37650

4 2 3 4

1 5

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap gāzes vadu, tā jāveic saskaņā ar A/S "GASO" izstrādāto standarta mezgla risinājumu ievērojot minimālos apkalošanas attālumus. Skatīt projekta dokumentācijā pievienoto A/S "GASO" pielikumu. Būvniecības laikā veikt aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības.


MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU P

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	4	
		KODS: BAUMIT LIFE 0895		
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	5	
		KODS: BAUMIT LIFE 0169		
3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	6	
		KODS: BAUMIT LIFE 0163		

PIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
5. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
6. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
7. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
8. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
9. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
10. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
11. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
12. Jebkuras atkāpes no projekta saviļcīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
13. Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.
14. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
15. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
16. Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārviēto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

SHĒMA SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANA
AP GĀZES VADU M1:20



* Skicē uzrādīti minimālie attālumi no siltumizolācijas līdz gāzes ievada detaļām.
**Gāzes vadu atstāt esošajā tonī.


IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"			
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001. ADRESE: OLAINES NOV, OLAINĒ, KĪDRAS IELA 27. TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"			
REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALINCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv			

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OBJ. ADRESE:		OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2			
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr. US/P-01-10.05.19 ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19			
FASĀDE ASĪS 4-1, M 1:100					
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana		VA
IZSTRĀDĀJA:	S. STAFEČKIS	DATUMS	12.11.2019.		
IZSTRĀDĀJA:	E. UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.		Izmaiņas
		1:100	AR-09		
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.			162

METĀLA MARGAS H=600MM NO JUMTA PLAKNES AR
SOLI S=1200MM. (Izbūves risinājumu precizēt būvniecības
laikā)



FASĀDE

ĪRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
	SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	7		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RAL 7024
	KODS: BAUMIT LIFE 0144			
	SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU	8		DEMONTĒJAMIE NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIE BALKONI VAI METĀLA RESTES
	KODS: BAUMIT LIFE 0933			BALKONA APDARE, TRAPECEVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RAL 7024
	JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI	9		
	KODS: BALTS			

FASĀDE ASĪS A - D, M1:100

FASĀDE

IZBŪVĒT JAUNAS KĀPNES AR MIN PLATUMU 600MM, TONIS RAL 7024. VISAS DETĀLAS - PULVERKRĀSOTĀS. KĀPNU STIPRINĀJUMUS, KONSTRUKTĪVO RĪSINĀJUMU IZSTRĀDĀT BŪVUZŅĒMĒJAM PIRMS TAM SASKAŅOT TO AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU UN PASŪTĪTĀJU.

METĀLA MARGAS H=600MM NO JUMTA PLAKNES AR SOLI S=1200MM. (Jumta nožogojumam jāiztur statiskā slodze vismaz 12kN un katram nožogojuma stiprinājumam jāiztur statiskā slodze vismaz 5 kN. Izbūves risinājumu precizēt būvniecības laikā)

SAGLABĀT ESOSĀS VIDEO NOVĒROŠANAS KAMERAS, TĀS PĀRCĒLT VIRS SILTUMIZOLĀCIJAS. KABELĪS IEVIETOT GOFRĀS PPO UV CAURULE D15MM GOFRĒTA "KOPOS" VAI EKIVALENTS UN ATSTĀT ZEM SILTUMIZOLĀCIJAS. DOTOS DARBUS SASKAŅOT AR TĪKLU ĪPAŠNIEKU.

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap gāzes vadu, tā jāveic saskaņā ar AS "GASO" izstrādāto standartu mezgla risinājumu ievērojot minimālos apkalpošanas attālumus. Skatīt projekta dokumentācijā pievienoto AS "GASO" pielikumu. Būvniecības laikā veikt aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības.

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU P

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	4	
		KODS: BAUMIT LIFE 0895		
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	5	
		KODS: BAUMIT LIFE 0169		
3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	6	
		KODS: BAUMIT LIFE 0163		

UZSTĀDĪT JAUNU IELAS
NUMURĀ APZĪMĒJUMU,
IEVEROJOT TO
UZSTĀDĪŠANAS NORMAS
UN PRASĪBAS.

14750

2 4 3 1 7 9 A


ASE

KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
	SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0144	7		SKAIDROJUMS, KRASAS KODS PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RAL 7024
	SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0933	8		DEMONTĒJAMIE NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIE BALKONI VAI METĀLA RESTES
	JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI KODS: BALTS	9		BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RAL 7024

PIEZĪMES

- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
- Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
- Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11...AR-12.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
- Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
- Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.
- Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus, logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-8...AR-10.
- Visus darbojošos satelīškvējus un antenas ir jāpārvieta uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.

SHĒMA SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANA
AP GĀZES VADU M1:20



- * Skicē uzrādīti minimālie attālumi no siltumizolācijas līniz gāzes ievada detaļām.
- **Gāzes vadu atstāt esošajā tonī.






IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS:	REGISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KĀDRAS IELA 27, TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@olus.lv		
ATBILDīgAIS PROJEKTĒTĀJS:	REGISTRĀCIJAS NR.-40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGA, KALINCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		

PROJEKTS:
DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 2
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)
RASĒJUMA NOSAUKUMS	FASĀDE ASIS A-D; D-A, M 1:100

BŪVPR.D.VAD:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana	VA
IZSTRĀDĀJA:	S. STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.	
IZSTRĀDĀJA:	E. UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmāiņas
		1:100	AR-10	
			LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	107

MAINĀMO LOGU UN GAISA PIEPLŪDES VĀRSTU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100





MARK.	LOGU, DURVJU SHĒMA	AILAS IZM. (MM)	MAINĀMO SKAITS	ESOŠO SKAITS	LOGU, DURVJU APRAKSTS	PIEZĪMES (FURNITŪRAI)
LF - 1		1450X1400 (h)	9	44	PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, Loga $U \leq 1.3$ (W / (m ² * K)) Logam veicama ailu apdare un palodzes montāža, tonis "Balts". (Logs dzīvokļu telpās)	Logu un durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu parauga.
LF - 2		1850X1400 (h)	33	146	PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, Loga $U \leq 1.3$ (W / (m ² * K)) Logam veicama ailu apdare un palodzes montāža, tonis "Balts". (Logs dzīvokļu telpās)	Logu un durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu parauga.
LF - 3	Pagraba logs 	1500X600 (h)	15	15	PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla selektīvo pārklājumu. Logs dalīts divos dalījumos ar stikloto un nestikloto daļu ar regulējamu ventilācijas resti. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, Loga paketei un rāmim $U \leq 1.3$ (W/(m ² *K)) Logam veicama ailu apdare un palodzes montāža, tonis "Balts". (Logs pagraba telpās)	Logu un durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu parauga.
LF - 4		2050X2150 (h)	1	16	PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, Loga $U \leq 1.3$ (W / (m ² * K)) Logam veicama ailu apdare un palodzes montāža, tonis "Balts". (Logs dzīvokļu telpās)	Logu un durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu parauga.
LF - 4		1500X600 (h)	2	2	PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, Loga $U \leq 1.3$ (W / (m ² * K)) Logam veicama ailu apdare un palodzes montāža, tonis "Balts". (Logs tehniskās telpās)	Logu un durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu parauga.
PV - 1		----	223	----	Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie 10Pa spiediena starpības nodrošina plūsmu 5 - 33m ³ /h. "Aereco EMM" vai ekvivalentu gaisa pieplūdes vārstu.	Pieplūdes vārsta kavlitātes kritērijus u.c pirms pasūtīšanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju. Montāžu un uzstādīšanu veikt saskaņā ar iekārtas piegādātāja tehnisko informāciju un norādījumiem.

Piezīmes.

- Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu izgatavošanas.
- Pirms logu izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu izmērus, vēršanās virzienu un maināmo logu skaitu.
- Logu specifiku skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
- Pirms logu ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā nokalt esošo logu ailes apmetumu.
- Vsiem maināmajiem logiem uzstādāmas jaunas iekšējās un ārējās palodzes.
- Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie 10Pa spiediena starpības nodrošina ap 5m³ gaisa pieplūdi "Aereco EMM" (vai ekvivalentu) gaisa pieplūdes vārstu, kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un vērtņi. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvāriem, kuri regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena. **Šādu pieplūdes vārstu jāuzstāda, arī esošajiem PVC logiem.**
- Logu montāžu un ailu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV., OLAINĒ, KŪDRAS IELA 27, TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2		
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MAINĀMO LOGU UN GAISA PIEPLŪDES VĀRSTU SPECIF., M 1:100		US/P-01-10.05.19	
		ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienskāršotā atjaunošana VA
IZSTRĀDĀJA:	S. STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	E. UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
		1:100	AR-11
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.			

MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100


MARK.	LOGU, DURVJU SHĒMA	AILAS IZM. (MM)	MAINĀMO SKAITS	ESOŠO SKAITS	LOGU, DURVJU APRAKSTS	PIEZĪMES (FURNITŪRAI)
DF - 1		1150*X2050 (h)	2	2	Siltinātas metāla durvis (durvju bloks) ar pakešu stiklojumu (stikls triecienizturīgs (laminēts)) un iebūvētu sliekšni. Vēršanās virziens - vienviru, kreisā. Slēdzamas un ar koda funkciju. $U \leq 1.8(W/(m^2 \cdot K))$ Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Pelēks" (RAL 7024). Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju.	Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Durvju aprīkojums - skat. piezīmi Nr.6. Durvju izgatavotājam piedāvāt tādu risinājumu, kas nepasliktina esošās durvju ailas brīvo izmēru.
DF - 2		1200X2070 (h)	1	1	Siltinātas metāla durvis - slēdzamas Vēršanās virziens - vienviru, kreisā. Durvju $U \leq 1.8 (W / (m^2 \cdot K))$ Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Pelēks" RAL 7024 (Durvis uz tehnisko telpu)	Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
DF - 3		900X1650 (h) (precizēt pēc jumta siltināšanas)	1	1	Siltinātas metāla durvis - slēdzamas Vēršanās virziens - vienviru, labā. Durvju $U \leq 1.8 (W / (m^2 \cdot K))$ Durvīm veicama ailu apdare. Tonis "Pelēks" RAL 7024 (Durvis uz jumtu)	Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
R - 1		400X400 (h)	1	1	Metāla reste gaisa pieplūdei tehniskajā telpā. Pulverkrāsota virsma. Tonis "Pelēks", RAL 7024	Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
R - 2		200X200 (h)	89	89	Metāla reste uz fasādes. Pulverkrāsota virsma. Tonis "Pelēks", RAL 7024	Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Piezīmes.

- Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu izgatavošanas.
- Pirms logu izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu izmērus, vēršanās virzienu un maināmo logu skaitu.
- Logu specifiku skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
- Pirms logu ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā nokārt esošo logu ailes apmetumu.
- Vsiem maināmajiem logiem uzstādāmas jaunas iekšējās un ārējās palodzes.
- Ieejas durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu kartiņas/ breloka RFID (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartiņu/ breloku (jāparedz katram dzīvoklim 2 kartiņas/brelokus). Piemēram sekojošs izstrādājums: KODA ATSLĒGA COMPETITION DH16A-10DT. Durvīm uzstādīt hidraulisko durvju aizvērēju, piemēram sekojošs izstrādājums: DURVJU AIZVĒRĒJS GEZE TS2000, un izejas poga, piemēram sekojošs izstrādājums: IZEJAS POGA PW4. <http://www.dialogss.lv>

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: OLAINES NOV, OLAINĒ, KŪDRAS IELA 27, TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2		
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100		US/P-01-10.05.19	
		ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
		1:100	AR-12
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.			

COKOLA MEZGLS, SILTINĀŠANA
MEZGLS 1, M 1:15



NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezglu vietas skat. lapā AR-7.
4. Pamatu siltināšana pa ēkas perimetru 1.0m dziļumā no zemes virsmas.
5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
6. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo konstrukciju, un plaisu iekšējās monitoringu, ja nepieciešams, izstrādāt tehnisko projektu pamatu pastiprināšanai.
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzraugs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte **NEDRĪKST** pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta vērtību.
10. Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās nepieciešams aizpildīt ar **PAMATA** siltumizolācijas materiālu.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaīnes ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAIŅE, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALŅCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
ARHITEKTI			
OBJ. ADRESE:	OLAIŅE, OLAIŅES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114		
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MEZGLS 1		US/P-01-10.05.19	
		ARH.NR.:	
		US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
		DATUMS	12.11.2019
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	1:100	AR-13
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	


AUGŠĒJAIS LOGA NOSLĒGUMA MEZGLS,
MEZGLS 2, M 1:15

Hidroizolācijas lentā pa loga perimetru
tvaika caurlaidīga. Pirms lentu
līmēšanas izlīdzināt virsmu.

Tvaika izolācijas lentā, Pirms lentu
līmēšanas izlīdzināt virsmu
(maināmajiem logiem)

Logu ailes iekšējā apdare
skat. piezīmi Nr.6 (maināmajiem
logiem)

Pašblīvējošā lentā



Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, $\rho > 160\text{g/m}^2$,
dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz
2,0 mm, dekoratīvā virsma - bieziens, ar otrās
kategorijas mehānisko izturību

Sienas siltināšana ar Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati - 150 mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
vai ekvivalentu

Līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma
elements

Stūra profils PVC ar lāseni

Loga ailes siltināšana ar Rockwool
FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm
(KOEf. $\lambda \leq 0.037\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Loga pielaiduma profils ar blīvējumu

APAKŠĒJAIS LOGA NOSLĒGUMA MEZGLS,
MEZGLS 3, M 1:20


Tvaika izolācija lentā
(maināmajiem logiem)

Iekšējā palodze
Laminēta, baltā krāsā, matēta
(maināmajiem logiem)

Palodze uz antiseptizētiem koka
klučiem vai konsolēm ar akmens
vates blīvējumu (maināmajiem
logiem)

Lenta šuvju blīvēšanai

Līmjava



Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots tērauda
skārds. PE, materiāla biezums 0,45MM.
Palodžu galus iestrādāt PVH vai PVC palodzes
sāna pieslēguma profilā

Palodzes montāžas profils ar sietu
PVH vai PVC, kas veido izturīgu
paplašinošo savienojumu starp
palodzi un apmetumu.

Loga ailes siltināšana ar Rockwool
FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm
(KOEf. $\lambda \leq 0.037\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$); līmjava, stiklašķiedras armējošais
siets, $\rho > 160\text{g/m}^2$, dekoratīvais apmetums

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, $\rho > 160\text{g/m}^2$,
dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz
2,0 mm, dekoratīvā virsma - bieziens, ar otrās
kategorijas mehānisko izturību

Hidroizolācijas lentā pa loga perimetru
tvaika caurlaidīga

Līmjava, stiklašķiedru armējošais
siets, $\rho > 160\text{g/m}^2$, dekoratīvais
silikona apmetums, ar otrās
kategorijas mehānisko izturību

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-7.
4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu, ar maksimāli iespējamo.
5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija saņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
6. Veikt aiju apšūšanu ar rīģipsi, apmešanu - cementa kaļķa javas apmetums Baumit MPI 25 vai ekvivalents, špaktelēšanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents, krāsošanu - Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar tehnoloģiju saistītos darbus (tikai maināmajiem logiem). Logu aiju apdari javeic saņā ar LBN 002-15 "Ēku noorobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie 10Pa spiediena starpības nodrošina ap 5m3 gaisa pieplūdi.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saņā ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
10. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte **NEDRĪKST** pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta vērtību.
11. Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās nepieciešams aizpildīt ar **PAMATA** siltumizolācijas materiālu.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS

PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"	REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
--	---

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"	REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
---	---

PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA	US ARHITEKTI
--	------------------------

OBJ. ADRESE:	OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)

RASĒJUMA NOSAUKUMS	PASŪT.Nr.
MEZGLS 2; 3	US/P-01-10.05.19
	ARH.NR.:
	US/A-01-10.05.19

BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienskāršotā atjaunošana	VA
		DATUMS	12.11.2019	
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:15	AR-14	
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS			
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

STARPAIĻU SILTINĀJUMA MEZGLS,
MEZGLS 4, M 1:15

Siltumizolācijas stiprinājuma
elementi

Demontēt esošo siltinājumu. Aizpildīt
ar akmensvati, nominālā tilpummasa
vismaz 70 kg/m³, (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/}$
(m•K))
Demontēt esošo skārda
apšuvumu

Tvaika izolācija 200 mikroni, UV
izturīga 0.2mm, ieklāt bez
sparaugām salaiduma vietas
salīmējot ar specialām līmlentām

Esošā iekšējā apdare

Esošais koka karkass ar dēļu
apšuvumu (remontēt,
nomainīt bojātās
konstrukcijas)

Risinājumu precizēt pēc pilnīgas esošo
skārda apšuvuma demontāžas

Hidroizolācijas lentu pa loga perimetru
tvaika caurlaidīga. Pirms lentu
līmēšanas izlīdzināt virsmu.

Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots
tērauda skārds. PE, materiāla biezums
0.45MM. Palodžu galus iestrādāt PVH
vai PVC palodzes sāna pieslēguma
profilā

Logailas siltināšana ar Rockwool
FRONTROCK S akmensvati - 20...50mm
(KOEf. $\lambda \leq 0.037 \text{ W/(m•K)}$) vai
ekvivalentu

Loga pielaiduma profils ar blīvējumu

Koka brusa 50*50mm
(izmēru precizēt uz vietas). Stiprināts
pie esošā koka karkasa - risinājumu
precizēt pēc konstrukciju pilnīgas
atsegšanas.

Sienas siltināšana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati -
150mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/}$
(m•K)) vai ekvivalentu

Siltumizolācijas stiprinājums
kokā, precizēt būvniecības laikā
uz vietas

Līmjava

OSB 3 mitrumizturīga kokšķiedras
plātne 12mm, pirms līmjavas
uzklāšanas virsmu apstrādāt ar
betonkontaktu. **Virsmu saurbt ar
daudziem maziem caurumiem.**

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,
 $\rho > 160\text{g/m}^2$, dekoratīvais silikona
apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,
dekoratīvā virsma - biežpiens.

Koka brusa 50*50mm
(izmēru precizēt uz vietas). Stiprināts
pie esošā koka karkasa - risinājumu
precizēt pēc konstrukciju pilnīgas
atsegšanas.

OSB 3 mitrumizturīga kokšķiedras
plātne 12mm, pirms līmjavas
uzklāšanas virsmu apstrādāt ar
betonkontaktu. Virsmu saurbt ar
daudziem maziem caurumiem.

Demontēt esošo siltinājumu.
Aizpildīt ar akmensvati, nominālā
tilpummasa vismaz 70 kg/m³,
(KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m•K)}$)

Esošā siena

Risinājumu precizēt pēc pilnīgas esošā
skārda apšuvuma demontāžas

Tvaika izolācija 200 mikroni, UV
izturīga 0.2mm, ieklāt bez
sparaugām salaiduma vietas
salīmējot ar specialām līmlentām

ŠĶĒRSGRIEZUMS 1 - 1

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.


Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-3.
4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu, ar maksimāli iespējamo.
5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
6. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
7. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie 10Pa spiediena starpības nodrošina ap 5m³ gaisa pieplūdi.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvniecības sākumā, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte **NEDRĪKST** pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta vērtību.
10. Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās nepieciešams aizpildīt ar **PAMATA** siltumizolācijas materiālu.
11. Koka konstrukciju izgatavot no A šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos.


IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS	
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL.: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA		us ARHITEKTI		
OBJ. ADRESE:		OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114		
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.		
MEZGLS 4		US/P-01-10.05.19		
		ARH.NR.:		
		US/A-01-10.05.19		
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana	VA
		DATUMS	12.11.2019	
		MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
ZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	1:15	AR-15	
ZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		

PRINCIPIĀLS, ĶIEĢEĻU PILASTRU BŪTISKO VERTIKĀLO PLAISU
NOSTIPRINĀŠANA AR, METĀLA PROFILIEM UN ĶĪMISKI
STIPRINĀTU ENKURU MEZGLS 5, M 1:15

PRETSKATS



ŠĶĒLUMS 1 - 1




Galvenās prasības tērauda konstrukciju izgatavošanai:

- 1.Tērauda konstrukcijas izgatavot rūpnieciskos apstākļos pēc detalizētiem rasējumiem MKD, kas izstrādāti pēc šā projekta un saskaņoti ar projekta autoriem. Konstrukcijas izgatavot no tērauda tehniskajā specifikācijā un elementu sarakstos norādītajām tērauda markām.
- 2.Rūpnīcas metināšanu veikt ar pusautomātu ogļskābās gāzes vidē, ar metināšanas stiepli SG3 vai analoģu Visas rūpnieciskās metinātās sadur-šuves izpildīt ar malu apstrādi, pilnu caur-metinājumu un šuves saknes pret-metinājumu. Šuves jānotīra vienā līmenī ar pamat-metālu. Metinātām stūra šuvēm jābūt ar ieliektu formu un laidenu virsmu.
- 3.Visi slēgto profilu gali jānoslēdz, metināšanas šuves bīvi-izturīgas, ar obligātu pārbaudi.
- 4.Metinājuma šuvju augstums h pieņemams pēc savienojamo konstrukciju mazākā biezuma un atbilst 1.2t
- 5.Montāžas procesā nodrošināt karkasa tērauda un citu konstrukciju neizmaināmību, un nepieciešamības gadījumā uzstādīt papildus montāžas saites.
- 6.Visas tērauda konstrukcijas jānotīra ar strūkļas metodi līdz Sa 2 1/2 pakāpei pēc ISO 8501-1 standarta.
- 7.Tērauda konstrukcijas nokrāsot ar epoksīdu sastāviem, sausas krāsas plēvītes biezums 160 mk
- 8.Visām skrūvēm jābūt cinkotām. Cinka seguma biezums 60 mk.
- 9.Konstrukciju ugunsizturību, kur nepieciešams, nodrošināt ar uguns-aizsargājošu krāsojumu.

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPUGOĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

PILASTRA SILTINĀŠANAS
MEZGLS 6, M1:15



Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezglu vietas skat. lapā AR-7.
4. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
5. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo konstrukciju, un plaisu iekšējās monitoringu, ja nepieciešams, izstrādāt tehnisko projektu pamatu pastiprināšanai.
6. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
8. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte **NEDRĪKST** pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta vērtību.
9. Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās nepieciešams aizpildīt ar **PAMATA** siltumizolācijas materiālu.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
ARHITEKTI			
OBJ. ADRESE:		OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114	
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)	
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MEZGLS 5 un 6		US/P-01-10.05.19	
		ARH.NR.:	
		US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
		DATUMS	12.11.2019
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	1:15	AR-16
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

JUMTA NOROBEŽOJUMS H=600MM no jumta plaknes. Taisnstūra formas plānsienu caurule 50*30*3,0mm, S=1200mm. Nodrošināt hermētiku savienojuma vietu ar jumta segumu. Izbūves risinājumu precizēt būvniecības laikā.

Demontēt esošo skārda parapetu

Siltināšana ar Rockwool FrontRock MAX E akmensvati - 50mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Skārda lāsenis rūpnieciski krāsots stiprināts pie koka brūšas, PE, materiāla biezums 0,5MM.


OSB 3 mitrumizturīga kokšķiedras plātne vai saplāksnis 18mm

Koka dēlis 25*100mm ar soli S=600mm

Sienas siltināšana ar Rockwool FrontRock MAX E akmensvati - 150mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, $\rho > 160 \text{ g/m}^2$, dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - bieziplēns.

JUMTA PARAPETA MEZGLS MEZGLS 7, M 1:15



PRINCIPIĀLS SAVIETOTĀ LĒZENĀ JUMTA SAVIENOJUMA AR VĒDINĀŠANAS IZVADU MEZGLS 8, M 1:15

Vēdināšanas kanāls 100*30

Polimer-bitumena hermētiķis

Papildus hidroizolācija

Jumta siltināšana ar PAROC ROS 60 akmensvati - 50 mm, (KOEf. $\lambda \leq 0.039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Putupolistirols EPS 150 - 160 mm, (KOEf. $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Esošā jumta konstrukcija

Jumta vēdināšanas aerators Ø110MM

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida jumta segums. Armējums un tā svars: poliesters 160 gr/m², apakšklājs ≥ 3,5kg/m², virsklājs ≥ 4,5kg/m², pārklāts ar akmensmalci

Esošais jumta segums. Pirms siltumizolācijas ieklāšanas apsekot jumta segumu vai nav bojāts jumta segums. Jāgriež pušu visas vietas krusteniski, kur jumta segums veido burbuļus un jāpiekausē klāt. Kad ir veikti šie darbi, tad veikt jumta siltumizolācijas darbus.

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPUGUĻOTI PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Mezgla vietu skat. lapā AR-7.
3. Koka konstrukciju izgatavot no A šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos.
4. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
5. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
6. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
7. Pirms siltumizolācijas ieklāšanas izlīdzināt jumta pamatni, lai neveidotos ieplakas un laužumi to darīt ar smalkas frakcijas keramzītu.
8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsota skārda detaļām - dubultas pārkalces savienojumi un stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020226, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL.: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
ARHITEKTI			
OBJ. ADRESE:		OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114	
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)	
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MEZGLS 7 UN 8		US/P-01-10.05.19	
		ARH.NR.:	
		US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienskāršotā atjaunošana
		DATUMS	12.11.2019
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.
		Izmaiņas	
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	1:15	AR-17
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

JUMTA DZEGAS MEZGLS AR TEKNI UN NOROBEŽOJOŠO MARGU,
MEZGLS 9, M 1:15

Hermētiķis

Papildus hidroizolācija

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida jumta segums. Armējums un tā svars: poliesters 160 gr/m², apakšklājs ≥ 3,5kg/m², virsklājs ≥ 4,5kg/m², pārklāts ar akmens smalcī

Jumta siltināšana ar PAROC ROS 60 akmensvati - 50 mm, (KOEf. $\lambda \leq 0.039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Putupolistirols EPS 150 - 160 mm, (KOEf. $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Siltumizolācijas stiprinājuma elementu skaits un izvietojums atbilstoši vēja slodzei, veikt vēja slodžu aprēķinu uz jumta plakni un dot stiprinājuma elementu izklājumu. Doto risinājumu saskaņot ar projekta autoru.

Koka dēlis impregnēts 50*250mm, garums 1500mm, stiprināts ar leņķdzelžiem un dībeļskrūvēm pie esošā pārseguma ar soli S=600mm

Koka dēlis impregnēts 45*100mm

Esošais jumta segums. Pirms siltumizolācijas ieklāšanas apsekot jumta segumu vai nav bojāts jumta segums. Jāgriež pušu visas vietas krusteniski, kur jumta segums veido burbulus un jāpiekausē klāt. Kad ir veikti šie darbi, tad veikt jumta siltumizolēšanas darbus.

JUMTA NOROBEŽOJUMS H=600MM no jumta plaknes. Taisnstūra formas plānsienu caurule 50*30*3,0mm, S=1200mm ar izvētu nospriegotu trosi starp tām RAL7024. Nodrošināt hermētiku savienojuma vietu ar jumta segumu. Izbūves risinājumu precizēt būvniecības laikā.

Skārda lāsenis

Koka dēlis impregnēts 50*160mm, visā jumta garumā, stiprināts pie koka dēļa ar kokskrūvēm

Tekne Ø150mm ar aķiem, krāsa RAL 7024

Siltināšana ar Rockwool FrontRock MAX E akmensvati - 50mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, $\rho > 160 \text{ g/m}^2$, dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - blezpiens, ar otrās kategorijas mehānisko izturību

Siltināšana ar Rockwool FrontRock MAX E akmensvati - 150mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Līmjava

IEEJAS JUMTIŅA APDARES MEZGLS,
MEZGLS 10, M 1:15

Skārda apdare pa jumtiņa perimetru. Rūpnieciski krāsots tērauda skārds. PE, materiāla biezums 0,45MM.

Demontēt esošo jumta segumu, veikt esošo jumtiņa betona konstrukciju remontu, metāla konstrukciju attīrīšanu no rūsas, gruntēšanu un krāsošanu.

Lietusūdens tekne 80mm. Rūpnieciski krāsots tērauda skārds, RAL7024, PE, materiāla biezums 0,5MM.

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida jumta segums. Armējums un tā svars: poliesters 160 gr/m², apakšklājs ≥ 3,5kg/m², virsklājs ≥ 4,5kg/m², pārklāts ar akmens smalcī

Sienas siltināšana ar Rockwool FrontRock MAX E akmensvati - 150mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Stūra profils PVC ar lāseni

Hermētisks savienojums silikons Mapesil LM vai ekvivalents

Siltumizolācijas stiprinājuma elements

Izveidot stūri no akmensvates 100*100mm

Veikt virsmas sagatavošanas darbus. Krāsots dekoratīvais silikona apmetums.

Piezīmes:


1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Mezgla vietu skat. lapā AR-7.
3. Koka konstrukciju izgatavot no A šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos.
4. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
5. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
6. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
7. Pirms siltumizolācijas ieklāšanas izlīdzināt jumta pamatni, lai neveidotos ieplakas un laužumi to darīt ar smalkas frakcijas keramzītu.
8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsotu skārda detaļām - dubultas pārkalces savienojumi un stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE: OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114			
KADASTRA NR. 8009 002 0708 001 (BŪVES)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MEZGLS 9 UN 10		US/P-01-10.05.19	
		ARH.NR.: US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
		DATUMS	12.11.2019
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
		1:15	AR-18
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguLOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

BALKONU APDARES MEZGLS,
MEZGLS 11, M 1:15



Siltināšana ar Rockwool FrontRock
MAX E akmensvati - 150mm
(KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai
ekvivalentu

Demontēt esošo betona izlīdzinošo
kārtu un izveidot jaunu betona,
kārtu ar kritumu, betons C20/25 - 20...40 mm
Pirms betonēšanas virsmu sagatavot

Putupolistirols EPS 80 vai ekvivalentu
 $\lambda < 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$ - 150mm


Izbetonēts stūra elements

Kristalizējoša blīvējošā java,
hidroizolācija

Esošā pārseguma konstrukcija.
Atjaunot pārseguma bojātās vietas.
Špaktelēta krāsota virsma.

MEZĢLS A

Grīdas betona krāsa
Slīpumu veidojošs javas slānis 2-2,5%
Kristalizējoša blīvējošā java, hidroizolācija
Elastīgā blīvējošā javas josla
Savienojuma elastīgā blīvējošā lente
Skārda lāsenis stiprināts pie pamatnes
Elastīgā blīvējošā javas josla



Esošais balkona panelis
Aizsargājoša un dekoratīva akrila krāsa
Kontaktslāņa izveidošana sāķeres
nodrošināšanai SCHOMBURG ISOCRET-BIS
vai analogs
Esošo stieģrojumu mehāniski attīrīt no
korozijas, būtiski korodēto elementu nomainīt
pret jaunu, pretkorozijas pārklājuma izveide
Izdrupušā apjoma atjaunošana ar injekcijas javu

Skārda profils, rūpnieciski krāsots,
PE, materiāla biezums 0,45mm.
Krāsa - RAL7024 vai analogs

Demontēt esošos aizpildījumus. Balkonu margu
konstrukciju metāla elementus remontēt,
nepieciešamības gadījumā papildināt esošo
margu konstrukciju, attīrīt no atlūpošās krāsas
un krāsot ar metāla aizsargkrāsu pelēkā tonī,
vai uzstādīt jaunas, risinājumu precizējot
būvniecības laikā.

Krāsoti koka dēļi, tonī RAL7024,
25*100mm, stiprināt pie esošajām
balkona konstrukcijām ar
pašurbjošajām skrūvēm metālam.

Skārda segums trapeceveida profils
T20, PE, materiāla biezums 0,45mm

Hermētisks savienojums ap margas
balstiem

Skārda profils, rūpnieciski krāsots,
PE, materiāla biezums 0,5mm.
Krāsa - RAL 7024 vai analogs

Hidroizolējoša pārklājuma izveidošana uz
balkona grīdas - "Remmers"Epoxy BS 3000
krāsa RAL 7024 vai analogs. Nodrošināt
kritumu prom no siltumizolācijas.

Nesošā paneļa remonts.

1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona
elementiem līdz nesošiem betona apjomiem. Demontēt esošo izlīdzinošo slāni un
skārda lāseņus.
2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elementus, stieģrojumus no korozijas
līdz tīram metālam.
3. Ja kāds metāla elements, stieģrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elementa
nomainīšana pret jaunu detaļu.
4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veikt to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu.
Sāķeres uzlabošanai ar betonu pēc krāsojuma jāpārkausa ar smiltīm.
5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veikt to pārklāšanu ar pretkorozijas javu
krāsas konsistencē (Ceresit CD 30, vai analogs).
6. Mehāniski attīrīt betonam (mitram) un apstrādātajam stieģrojumam jāveido
kontaktslānis divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu javu (Ceresit
CD 30, vai analogs).
7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veikt betona izdrupuma aizpildīšanu,
atjaunojot sākotnējos apjomus (nepieciešamības gadījumā izveido veidnes).
Apjomu aizpildīšanai izmantot injekcijas javu (Ceresit CD26, 25, vai analogs).
8. Pēc balkona virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāt
aizsargājošu un dekoratīvu akrila krāsu (Ceresit CT44, vai analogs).

Balkona plātnes konstrukciju metāla
elementus remontēt, attīrīt no rūsas un
atlūpošās krāsas un krāsot ar metāla
aizsargkrāsu pelēkā tonī. Ja nepieciešams
veikt to nomainīšanu, risinājumu precizējot
būvniecības laikā.

Piezīmes:


1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas
sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
3. Mezģla vietas skat. lapā AR-7.
4. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām.
5. Mezģlu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
6. Mezģlu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
7. Balkonu pārsegumus attīrīt no abrazīvajām daļām, paneļu
redzamo stieģrojumus apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, stieģras
gruntēt ar pretkorozijas krāsu metālam.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā
izrietošās mezģlu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā būvniecības laikā, pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS	
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303 ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA		us ARHITEKTI		
OBJ. ADRESE:	OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114			
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.		
MEZGLS 11		US/P-01-10.05.19		
		ARH.NR.:		
		US/A-01-10.05.19		
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Viņkāršotā atjaunošana	VA
		DATUMS	12.11.2019	
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:15	AR-19	
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		

NORĀDĪJUMI

* MEZĢLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI
PRINCIPIĀĻI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

DABĪGĀ GAISA PIEPLŪDES VĀRSTA
IESTRĀDE SIENĀ RISINĀJUMS,
MEZGLS 12, M 1:15



Sienas siltināšana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati - 180 mm
(KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
vai ekvivalentu


Līmjava

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, $\rho > 160\text{g/m}^2$, dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - blezpiens, ar otrās kategorijas mehānisko izturību

Virtuves gaisa nosūcei - pvc caurule Ø110mm,
fasādes pusē uzstādīta reste R-2

Siltumizolācijas stiprinājuma
elements

KAROGA KĀTA TURĒTĀJA STIPRINĀŠANAS
RISINĀJUMS, MEZGLS 13 M 1:15



Stiprinājuma enkurs FISHER
THERMAX 8 vai ekvivalents

Karoga kāta turētājs

Siltināšana ar Rockwool FrontRock
MAX E akmensvati - 150mm
(KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai
ekvivalentu

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,
 $\rho > 160\text{g/m}^2$, dekoratīvais silikona
apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,
dekoratīvā virsma - biežpiens.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
3. Gaisa pieplūdes vārsta izbūves un stiprināšanas tehnoloģija saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvniecības uzdevumam, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.


IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE:		OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114	
KADASTRA NR.		8009 002 0708 001 (BŪVES)	
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MEZGLS 12 UN 13		US/P-01-10.05.19	
		ARH.NR.:	
		US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienvāršotā atjaunošana
		DATUMS	12.11.2019
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.
		1:15	AR-20
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

NORĀDĪJUMI


* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

IZEJAS UZ JUMTA JUMTIŅA APDARES MEZGLS,
MEZGLS 14, M 1:15

JUMTIŅA PLĀNA SHĒMA



ŠĶĒLUMS 1 - 1



NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Izmantot tikai sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietu skat. lapā AR-7.
4. Pirms siltumizolācijas uzklāšanas jumtu attīrīt no vecā jumta seguma, netīrumiem un abrazīvām daļiņām (smiltis, sūnas). Bojātās pārseguma vietas atjaunot. Izlīdzināt pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolāciju ieklāt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju un vispārīgajiem norādījumiem.
6. Tvaika izolācijas savienošana, kā arī to bojājumu novēršana jāveic ar speciāli šiem darbiem paredzētām līmlentām.
7. Jumta materiāla slāņa ieklāšana un nostiprināšana saskaņā ar ražotāja instrukcijām un standartshēmām.
8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsota skārda detaļām - dubultas pārkalces savienojumi un stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei.
9. Jumta siltumizolācijas slāņa vēdināšanas deflektorus, to skaitu un izvietojumu precīzēt un uzstādīt saskaņā ar materiāla piegādātāja rekomendācijām un norādījumiem.
10. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
11. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvproj. vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.


IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL.: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA		US ARHITEKTI	
OBJ. ADRESE:	OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114		
KADASTRA NR.	8009 002 0708 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
MEZGLS 14		US/P-01-10.05.19	
		ARH.NR.: US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
		DATUMS	12.11.2019
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	1:15	AR-21
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

IEEJAS KĀPŅU PLĀNA SHĒMA

Margas - augstums 1000mm


Betons C30/37, XC2 rievota
pretslīdes virsma (slota) apstrādāt
ar caurspīdīgu hidroizolējošu
pārklājumu

Betonēta atbalsta sānu mala
200mm biezumā




ŠĶĒLUMS 1 - 1 M 1:15

ŠĶĒLUMS A - A



ŠĶĒLUMS B - B



PIEZĪMES:

1. Pieņemtā augstuma atzīme ± 0.000 , kas atbilst absolūta atzīmei skat. AR daļā.
2. Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
3. Pirms darbu sākšanas visus izmērus precizēt objektā uz vietas;
4. Konstrukcijas betonēt izmantojot betonu C30/37, XC2.
5. Konstrukcijas stiegot ar B500B klases stiegrām.
6. Konstrukcijas betona aizsargkārtas stiegrojumam-apakšā 70mm, sānos 35mm, augšā 35mm.
7. Stiegru pārslaidumu veidot 40Ø garumā, ja nav norādīts citādi.
8. Uzrādītie risinājumi var tikt mainīti tos saskaņojot ar projektētāju.
9. DVP projektā jābūt norādēm par darbu izpildi ziemas apstākļos.
10. Pirms montāžas elementu pasūtīšanas izgatavošanai nepieciešams izstrādāt metāla konstrukciju detalizētus rasējumus (MKD).
11. Metāla konstrukciju aizsargāt pret koroziju ar aizsargpārklājumiem. Korozivitātes klase C1, atbilstoši ISO 12944. Izvēlētajai pārklājumu sistēmai jānodrošina vismaz 15 gadu kalpošanas laiks saskaņā ar ISO 12944;

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1048 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE: OLAINĒ, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 2, LV-2114			
KADASTRA NR. 8009 002 0708 001 (BŪVES)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.Nr.	
IEEJAS KĀPŅU IZBŪVES MEZGLS		US/P-01-10.05.19	
		ARH.NR.:	
		US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
		DATUMS	12.11.2019
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.
		1:15	AR-22
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	

III DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)



A R H I T E K T I

DOP DAĻAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS**1. Ievads**

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam **"DAUDZDZĪVOKĻU ĒKA"** ēkas fasādes vienkāršotajai atjaunošanai, **Olaine, Olaines nov., Zemgales ielā 2** pamatojoties uz izstrādātajiem arhitektūras sadaļas risinājumiem, pasūtītāja doto uzdevumu un izvērtējot esošo situāciju dabā, kā arī **"Būvniecības likumu"**, **"Darba aizsardzības likumu"** un Ministru kabineta izdotajiem vispārīgiem būvnoteikumiem, normatīviem:

1. 2014.gada 19. augusta "Vispārīgie būvnoteikumi" **Nr.500**,
2. **LBN 202-18** "Būvprojekta saturs un noformēšana",
3. **LBN 310-14** "Darbu veikšanas projekts",
4. 2010.gada 1.janvāra noteikumi **Nr.359** „Darba aizsardzības prasības darba vietās”,
5. 2003.g. 25.februāra noteikumi **Nr.92** „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
6. 2016. gada 19. aprīļa noteikumi **Nr.238** „Ugunsdrošības noteikumi”.

2. Īss objekta un celtniecības apstākļu raksturojums.

Objekts atrodas: Olainē, Olaines novadā, Zemgales ielā 2, zemes gabals ar kadastra Nr. 8009 001 0324 /Skat. pievienotos īpašuma dokumentus un zemes robežu plānu/

Zemes gabalā atrodas: esoša dzīvojamā ēka, piebraucamie ceļi, laukumi autonovietošanai. Atjaunojamā ēka ir atsevišķs būvapjoms, ar esošām piebrauktuvēm no piegulošo ieliņu tīklu.

Esošas inženierkomunikācijas: ēkas funkcijai nepieciešamās komunikācijas (skat. lapu DOP-2).

Piebraukšana būvlaukuma teritorijai: pa esošo piebraucamo ceļu.

Projektā paredzēts:

- 1) Veikt ēkas fasādes atjaunošanas darbus (skat. apliecinājuma karti)
- 2) Pārbūvēt – atjaunot esošos iekšējos inž. tīklus (apkures sistēmu, skatīt atsevišķu projektu),
- 3) Izbūvēt prasībām atbilstošu zibensaizsardzības sistēmu (skatīt atsevišķu projektu);
- 4) veikt labiekārtošanas darbus (izbūvēt bruģētu apmali pa ēkas perimetru u.c.);

3. Paredzamais būvdarbu ilgums.

Novērtējot paredzamos būvapjomus, esošos būvniecības apstākļus un objekta svarīgumu, paredzamais darbu veikšanas ilgums ir $\sim 5 \div 7$ mēneši.

4. Rekomendācijas būvdarbu veikšanai.

• Sagatavošanas darbu periodā:

- 1) nodrošināt netraucētu, drošu apkārtējo ēku un renovējamās ēkas darbību;
- 2) veikt saglabājamo koku aizsardzību;
- 3) veikt esošo inženierkomunikāciju apzināšanu teritorijā, ja nepieciešams, veikt to aizsardzību un atjaunošanu likumā paredzētajā kārtībā;
- 4) veikt zemes darbus saskaņā ar projektā ietvertajiem risinājumiem (cokola siltināšana, zibensaizsardzības izbūve – atsevišķā projektā);
- 5) ierīkot būvlaukumu;
- 6) veikt ēkas siltināšanas, logu nomaiņas u.c. darbus saskaņā ar projektu;
- 7) pēc zibensaizsardzības tīklu izbūves iespējama ceļu un laukumu atjaunošana;
- 8) demontēt pagaidu ēkas un būves, nodod objektu ekspluatācijā.

*JA TIEK PAREDZĒTI KĀDI BŪVDARBI, KAS SKAR ĒKAS NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU PASTIPRINĀŠANA, DEMONTĀŽA, JAUNA IZBŪVE U.C.) NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶU BŪVPROJEKTU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ. DOTO BŪVPROJEKTU IZSTRĀDĀT PASŪTĪTĀJAM VAI BŪVUZŅĒMĒJAM DOTOS RISINĀJUMUS SASKAŅOJOT AR DOTĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU.

• Nulles cikls:

Veicama esošo pamatu atrakšana un zibensaizsardzības izbūve, darbus veikt ar roku darbu, inženiertīklu tuvumā to veikt īpaši piesardzīgi. Pirms zemes darbu uzsākšanas nepieciešams izņemt rakšanas darbu atļaujas pie skartajiem inženiertīklu turētājiem. Pēc pamatu atrakšanas ziņot par esošo situāciju

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

būvprojekta autoru, izstrādāt lokālos detaļzīmējumus, risinājumus vietās, kur rodas neskaidrības vai esošā situācija neatbilst būvprojektā pieņemtajai.

SIA "BALTCOM".

1) 20 DIENAS PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA IZSAUKT SIA "BALTCOM" PĀRSTĀVI: NETWORK@BALTCOM.LV;

2) BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA SAGLABĀŠANU UN AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT PĀRVIETOŠANU ĀRPUS BŪVNICĪBAS ZONAS UZ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKU (RISINĀJUMU BŪVDARBU LAIKĀ SASKAŅOT AR SIA "BALTCOM").

3) BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS APŅEMAS PEST PĀRVIETOŠANAS DARBUS SASKAŅOT AR TAJOS IESAISTĪTO BŪVJU/ĒKU ĪPAŠNIEKIEM/PĀRVALDNIEMIEM.

4) SIA "BALTCOM" PEST PĀRVIETOŠANAS GADĪJUMĀ NE MAZĀK KĀ TRĪS (3) MĒNEŠUS PIRMS OBJEKTA BŪVPROJEKTA REALIZĀCIJAS UZSĀKŠANAS NOSLĒGT VIENOŠANOS PAR PEST PĀRVIETOŠANU.

5) ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA LĪNIJU PĀRSLĒGŠANAS DARBU VEIKŠANAI PIEAICINĀT SIA "BALTCOM" SPECIĀLISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

6) ĀRĒJO OPTISKO STIKLA ŠKIEDRU TĪKLU PĀRVIETOŠANU UN TO PĀRSLĒGŠANU VAR VEIKT TIKAI JA ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA TRĪS DIENU LAIKĀ NAV ZEMĀKA PAR +4C.

7) SIA "BALTCOM" JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANU VEIKT PĒC JUMTA KONSTRUKCIJU IZBŪVES, PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANAS! 15 DARBU DIENU LAIKĀ PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU VEIKŠANAS, JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAI PIEAICINĀT SIA "BALTCOM" SPECIĀLISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

8) KABEĻUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINĀT PIE SIA "BALTCOM" JUMTA STATŅIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOŠANĀS PAR JUMTA STATŅU IZMANTOŠANU NOSLĒGŠANAS AR SIA "BALTCOM".

SIA "TET".

1) SAGLABĀT ESOŠO SIA TET SAKARU KABEĻU TĪKLU, KOMUTĀCIJAS IEKĀRTAS, SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU VEIKŠANAI;

2) PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS IZŅEMT DARBA ATĻAUJU UN VEIKT ESOŠO SAKARU TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, SIA "TET" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

3) PIRMS ĒKAS FASĀDES ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO KABEĻU ATVIENOŠANU NO SIENĀM, (GRIESTIEM), IEGULDOT TOS PENĀĻOS UN PĒC SILTINĀŠANAS DARBU PABEIGŠANU ATJAUNOT ESOŠAJĀ VIETĀ, NODROŠINOT PIEKĻUVI SAKARU TĪKLAM PIE STĀVVADIEM UN KABEĻU PAGRIEZIENU VIETĀS.

A/S "SADALES TĪKLS".

1) ZEMES GABALĀ IZVIETOTO AS "SADALES TĪKLS" TĪKLU AVĀRIJAS GADĪJUMĀ – PĒC PIRMĀS A/S "SADALES TĪKLS" ATBILDĪGĀ DARBINIEKA MUTISKA PIEPRASĪJUMA, BET PLĀNOTO REMONTDARBU VEIKŠANAS GADĪJUMĀ – 5 (PIECU) DIENU LAIKĀ PĒC RAKSTISKA PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANAS, ATBRĪVOT TĪKLU AVĀRIJAS VAI REMONTA DARBU IZPILDEI NEPIECIEŠAMO ZEMES GABALA DAĻU.

2) ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDĀ, KAS NERADA BOJĀJUMUS ZEMES GABALĀ IZVIETOTAJIEM ELT TĪKLIEM UN NERADA TĪKLU DARBĪBAS TRAUCĒJUMUS.

3) ESOŠĀ A/S "SADALES TĪKLS" SADALNE TIKS SAGLABĀTA. BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ ESOŠĀ A/S "SADALES TĪKLS" SADALNE UN ESOŠIE TĪKLI NETIKS BOJĀTI.

A/S "OUS".

1) SAGLABĀT ESOŠOS A/S "OUS" TĪKLU KOMUTĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU VEIKŠANAI;

2) PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, A/S "OUS" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

• Virszemes daļa – fasādes atjaunošanā iekļautie darbi:

Konstruktijas un materiāli jāpiegādā objektā pakāpeniski, izmantojami tikai sertificēti un mūsdienu prasībām atbilstoši materiāli. To izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, rekomendācijām vai izstrādāto tehnoloģiju. Darbi veicami saskaņā ar projektā iekļautajiem risinājumiem. Būvdarbu laikā jānodrošina pilnīga ēkas funkcionēšana, ja nepieciešams pārtraukt kādu no funkcijām (piem. ūdensapgāde, siltumapgāde un t.m.l.), tad par to iepriekš ir jāvienojas (par nepieciešamo laika grafiku u.c), par to savlaicīgi brīdinot. Komunikāciju nodrošināt starp pasūtītāja pilnvarotu - nozīmētu personu, būvuzraugu un galveno būvdarbu vadītāju objektā.

***DOTĀ PROJEKTA BŪVNICĪBAS DARBU LAIKĀ PAREDZĒTS DAĻĒJI AIZŅEMT ĒKAS TERITORIJĀ ATRODOŠOS AUTOSTĀVVIETAS LAUKUMU. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS SAVLAICĪGI BRĪDINĀT ĒKAS IEDZĪVOTĀJUS PAR PLĀNOTAJIEM "DOP" DAĻAS RISINĀJUMIEM.**

• Labiekārtošana:

Pēc darbu pabeigšanas: novāc pagaidēkas un būves un veic teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar projektu. Ja būvniecības laikā tiek bojāti esošie segumi vai citas ar ēku nesaistītas būves – tās atjaunot.

5. Pagaidēkas un būves.

Būvlaukumā ir šādas pagaidu ēkas un būves:

- o Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt nepieciešamos saskaņošanas darbus ar Pasūtītāju. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonā, viss būvlaukums jānorobežo ar inventārnožogojumu, tāpat jānorobežo teritorija, kur atrodas būvdarbiem nepieciešamie pagaidobjekti – materiālu krātuves u.c.. Vietās, kur veicama pagaidu norobežošana, ieteicams izmantot inventāru metāla sētu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti nekustīgos betona pamatos. Gar ēkas fasādēm uzstādāmas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargājošu sietu. Objektā izvietot brīdinošas zīmes par būvdarbiem un bīstamām vietām. Būvdarbu laikā kontrolēt nepieklūšanu ar būvniecības procesu nesaistītām personām (pastiprināti dotajā objektā). Objektam papildus uzstādīt pagaidu prožektoru gaismekļus būvlaukuma izgaismošanai nakts stundās.
- o Galvenās fasādes pusē jāizvieto informācija par objektu (būvtāfele), jāuzrāda būvfirmas simbolika un atbildīgās amatpersonas, kontakttālrunu numuri;
- o **Sarga telpa** – to izvietot pie esošā piebraucamā ceļa atbilstoši DOP daļas risinājumiem.
- o konteiner-tipa **sadzīves telpas**, (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris,) strādniekiem atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamām komunikācijām un aprīkojumu (vagoniņu skaits – 1 gab., pēc nepieciešamības tos var izvietot papildus. *Novietojuma piemērs parādīts lapā DOP-2*).
- o **Tualetes** – pārvietojamā, plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1m³, izvešanu organizē pēc vajadzības, viena tualete paredzēta uz 20 cilvēku.
- o Būvlaukuma nodrošināšana ar nepieciešamo **elektroenerģiju, ūdensapgādi** no esošajiem ēkas tīkliem iepriekš vienojoties par piekļuves vietu un norēķinu kārtību;
- o Pagaidu ēkas vai materiālu krātuvi nepieciešams pārvietot pēc pirmā uzaicinājuma, ja to pieprasa inženiertīklu turētāji uz kuriem tie novietoti.

6. Esošo komunikāciju aizsardzība un drošības tehnika būvlaukumā.

Būvlaukuma teritorijā un ap ēku atrodas esošās ēkas inženierkomunikācijas, skatīt lapu DOP-2

**Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties jānoskaidro to apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība.*

**Krustojumi ar esošām komunikācijām paredzēti pie inženierkomunikāciju izbūves. Šeit darbi jāveic saskaņā ar attiecīgo projekta daļu un pastāvošām normām un noteikumiem*

**Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.*

Par darbu aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs nodrošina "Darba aizsardzības likuma" prasību izpildi.

Īpaši attiecībā uz:

- Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu kārtībā,
- Būvgružu un atkritumu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, /tie nododami pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām/,

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

- Vietas izvēli darba vietām, (*vīsas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām jāaskaņo ar zemes īpašnieku*).
- Mašīnu, iekārtu un instalāciju tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

Ugunsdrošības pasākumi.

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes laikā atbild darbu veicējs /būvētājs vai būvuzņēmējs/.

Būvlaukumā jābūt nodrošinātām brīvām brauktuvēm ugunsdzēsības transportam un piekļūšanai ūdens ņemšanas vietai.

Strādnieku ģērbtuvju un atpūtas telpās, kā arī darbu vadītāju un apsarga telpās jābūt pieejamam darba kārtībā esošam ugunsdzēsīmajam aparātam. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Pirms glābšanas dienesta ierašanās, atbildīgā persona organizē:

- o Cilvēku evakuāciju,
- o Tehnoloģisko iekārtu, elektroietaišu un inženierkomunikāciju atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu,
- o Neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu /ja nepieciešams/.

-Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai, izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads.

-Ugunsgrēka dzēšanas nodrošināšanai iekštelpās - novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti – pa vienam katrā ēkas stāvā, kā arī pagrabā, ja notiek kādi neparedzēti darbi, pēc algoritma 6kg uz 200m².

-Darbs ar atklātu uguni organizējams tikai tam paredzētās vietās. Pēc darbu veikšanas, kur tiek izmantota atklāta uguns, nepieciešams veikt darba vietas uzraudzību 2 stundu garumā pēc darbu pabeigšanas;

7. Rekomendācijas darbu veikšanas projektu izstrādāšanai.

Darbu veikšanas projektu izstrādāšanas noteikumus un sastāvu nosaka LBN 310-14. To izstrādā pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. Projektā ir norādes uz Darbu veikšanas projektu izstrādes nepieciešamību.

8. Rekomendācijas dabas aizsardzībai.

Nodrošināt augsnes un apkārtējās vides nepiesārņošanu.

Nodrošināt saglabājamo augu un koku ilgmūžību, ievērojot augsnes virskārtas un koku saglabāšanas prasības. Cietos segumus neierīkot tuvāk par 1,5m no esoša koka stumbra ārējās malas, nebojāt sakņu sistēmu.

9. Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole veicama saskaņā ar „Ēku būvnoteikumu” 7.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija un 7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole. Būvdarbu veikšanas tehniskā projekta dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu veikšanas izpildedokumentācija un piegādāto materiālu un būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošā dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā atrodas strādājošo saraksts.

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un u.c. spēkā esošajiem normatīviem, būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības. Minimālais garantijas laiks ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

10. Vispārējie drošības tehnikas norādījumi.

Būvdarbi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām.

Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbinikiem jābūt apmācītiem, un viņiem ir jābūt attiecīgām apliecībām. Ar rīkojumu ir jāieceļ atbildīgā persona par celtniecības darbu veikšanas drošību.

Būvlaukuma bīstamās zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem. Būvdarbus uzsākot norīkot ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu atbildīgo būvdarbu vadītāju, atbildīgo par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Būvuzņēmējs ir

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumi, ievērojot, kā arī nepārkāpjot LR likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātajiem noteikumiem būvuzņēmējam jāiepazīstina visus būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvdarbu zonas apmeklēšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu izstrādātos būvdarbu zonas iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus.

Būvuzņēmējam jāorganizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar MK not. Nr. 527 "Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude", (spēkā no 01.09.2016).

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktaža, darba instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpaši šim nolūkam paredzētā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktažu, apmācību veic galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 323 "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos" prasībām. Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus jāiepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit pat viņus jāapmāca, ka izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešamas izmantot, lai izvairītos no ražošanas traumām. Būvlaukumā jābūt pieejamām visām minētajām instrukcijām.

Būvlaukumā jāiekārto un ar informācijas zīmēm jāapzīmē – pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta, sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem aktuālajiem tālrunu nr. attiecīgajā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policija, ātrā medicīniskā palīdzība u.c)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām būvlaukumā izvietot ugunsdzēsāmās ierīces un jāizveido evakuācijas ceļi. Būvdarbu vadītājam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK not. Nr. 66. "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņu radīto risku prasībām" (spēkā no 08.02.2003)

Būvdarbos izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt EC marķējumam un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumu Nr.44 "Noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā" prasības. Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīgīdzekļus, kāpnes, drošības jostas, elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.c

11. Vides aizsardzības nosacījumi.

Veicot ēkas pārbūvēšanu veikt būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteiktajām prasībām.

Pēc būvdarbu pabeigšanas iekštelpas un iekšpagalms jāatbrīvo no būvgružiem, tos pārvietot uz atkritumu novietni. Nodrošināt būvdarbu rezultātā radušos atkritumu vai atlikumu otreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi vai uzlabošanu videi nekaitīgā veidā. Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3 dienām.

Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par trokšņu ievērošanu. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņu līmeni pēc pl. 20:00, trokšņu līmenis darba laikā nedrīkst pārsniegt 55 dB ārtelpās, tāpat ievērot prasības attiecībā uz iekštelpām. Ja lokālās darba vietās dotais trokšņu līmenis tiks pārsniegts (respektīvi to paredzēts pārsniegt mehānisko instrumentu darbības rezultātā v.t.m.l.) par to savlaicīgi informēt pasūtītāju vai pasūtītāja norīkotās personas, kuras pēc dotā paziņojuma var veikt ēkās konkrētajā zonā (tuvumā) atrodošos cilvēku pārvietošanu uz citām ēkas telpām līdz konkrētā darba izpildes beigām, bet ne ilgāk par trīs stundām vai atsevišķi vienojoties par laiku ar konkrētajiem cilvēkiem, kuru telpas atrodas trokšņa tuvumā. Tā pat atsevišķu citu darbu gadījumā savlaicīgi informēt (rakstiski vai par to paziņojot kopsapulcē) ēkā esošos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laikā būs jāatstāj konkrētās telpas.

Būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt, lai objekta iekštelpu zonā nerastos liela apjoma putekļi, tāpat nav pieļaujama to izplatīšanās ārpus telpām, kur būvdarbi netiek veikti. Lai nodrošinātu dotos apstākļus veikt esošo durvju, logu aizdari – nodrošināt to blīvumu, telpās izbūvēt virsspiediena pagaidu sistēmas, tādējādi neļaujot izplesties putekļiem plašās telpu zonās. Ārtelpās, ja tiek radīti putekļi iespējams pielietot lasītīšanas metodi. Pēc iespējas veikt telpu vēdināšanu, tādējādi nodrošināt svaiga gaisa apmaiņu.

Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti vides, tajā skaitā koku un krūms aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP (iekšpagalma koks, ūdens savākšanas sistēma u.c).

Veicot būvdarbus:

Jāsaglabā esošie koki, zaļā zona un apstādījumi. Koku un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Visi koki ir jāapsien ar dēļu vairogiem 2m augstiem, tā lai netiktu bojāti to stumbri.

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m. no kokiem vai krūmiem.

Atkritumu savākšanai, tajā skaitā celtniecības, uzstādīt konteinerus. Būvgruži regulāri jāizved no būvlaukuma uz izgāztuvi. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā noslēgtos traukos vai noslēgtās telpās. Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm, putekļiem, u.c. Iekštelpās būvgružu uzkopšana veicama katras darba dienas beigās.

12. Darba aizsardzības plāns

12.1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir:

- organizēt darbus būvlaukumā atbilstoši darbu organizācijas projektam, darba aizsardzības plānam un darbu veikšanas projektam;
- nodrošināt veikto darbību un metožu piemērotību konkrētajā būvlaukumā, konstrukciju stabilitāti un procesu drošību;
- nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties būvlaukumā;
- organizēt papildu pasākumus, kas, veicot darbus, nepieciešami sabiedrības drošības nodrošināšanai;
- iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;
- nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinājošie dokumenti.

12.2. Pasūtītāja pienākums ir norīkot darba aizsardzības koordinators darbu izpildes sagatavošanas posmam, kā arī darbu veikšanas posmam, ja darbus veic vairāki būvuzņēmēji.

12.3. Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

- 1) ievadinstruktažu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju;
- 2) instruktažu darbavietā:

- sākotnējo – uzsākot darbu objektā;
- atkārtoto;
- neplānoto un mērķa instruktažu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktažas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktažas žurnālos.

12.4. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītāja norīkotais darba aizsardzības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu saskaņā ar MKN Nr.92 IV nodaļu un šī būvprojekta DOP daļā iekļauto informāciju, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par darbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā, labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.

12.5. Darba aizsardzības koordinators prasību izpilde darbos nodarbinātajām personām ir obligāta. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

12.6. Būvuzrauga pienākums darba aizsardzības jautājumos saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 500 p. 125.16 ir: nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, iespējamās sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

12.7. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Atbildīgais speciālists seko, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas.

12.8. Apgaismojums. Būvlaukumā jānodrošina minimālo apgaismojuma līmeni atbilstoši MK not. Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās".

12.9. Iespējamie paaugstinātie riski nodarbināto drošībai un pasākumi, kas veicami samazināšanai/novēršanai.

12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatnēm, sastatnēm un to ejām starp līmeņiem jābūt norobežotām ar margām H=1.3m.

12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstāk par 1.5m virs blakus esošām konstrukcijām, un no kuriem notiek demontāžas darbi ar rokām, jābūt apriķotiem ar pagaidu margām (augstums H=1.3m).

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

12.9.3. Būvuzņēmējam jānorīko atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā - iebraukšanu un izbraukšanu. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustību būvniecības laikā.

12.9.4. Jebkādas iekārtas darbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā.

12.9.5. KRAVU PACELŠANA. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem ceļamās kravas, vai celtna izlīces. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir atbildīgs par kravu stropēšanu. Aizliegts iznest kravas ārpus celtna darba zonas robežas. Celtna darba zonas robeža dabā tiek apzīmēta ar bīstamās zonas zīmēm. Stropēšanas aprikojumam jābūt regulāri pārbaudītam ar slodzi un to jāglabā atbilstoši organizētajā stropēšanas aprikojuma glabāšanas vietā. Celtna kravas svara kontroles mehānismu regulāri (ne retāk, ka reizi nedēļā, vai aizdomu gadījumā - nekavējoties) jāverificē un jākalibrē ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizēt darbu veikšanas projektā. Visiem pieejamā vietā jābūt izvietotam stendā ar stropēšanas shēmām un kravu masu tabulu. Stropēšanas shēmas un kravu masu tabulu izstrādā būvuzņēmējs un iekļauj šo informāciju darbu veikšanas projektā. Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtna vadītājam, kā arī strādniekiem, kuri tur atsaides un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kas vada konstrukciju pacelšanas un demontāžas darbus. Šai personai ir jābūt ar derīgo stropētāja apliecību.

12.9.6. Tiešais darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu neatbilstošas ekspluatācijas gatavību darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu rezultātā izpildei. Iekārtām, kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīci (manometrs), ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba iekārtu/ierīci. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavošanas posmā, kā arī projekta izpildes posmā atklātie papildus riski Pasūtītāja norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna sadaļā. Pasūtītāja norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāiekļauj darba aizsardzības plānā informāciju par būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošanas un attiecīgās informācijas apmaiņas starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, tā apakšuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem algoritmu.

VEICAMIE PASĀKUMI

1. Apgādāt būvlaukumu ar kantora telpām priekš būvdarbu vadītājiem (vienojoties ar pasūtītāju telpu iespējams nodrošināt ēkas iekštelpās).
2. Apgādāt kantora telpu ar nepieciešamajām komunikācijām.
3. Apgādāt strādniekus ar ģērbtuvēm, roku mazgāšanas telpām ar silto ūdeni, WC vīriešiem un sievietēm, instrumentu noliktavām, novietnēm atbilstoši darba aizsardzības un darba higiēnas prasībām (vienojoties ar pasūtītāju telpas iespējams nodrošināt ēkas iekštelpās).
4. Apgādāt ar dzeramo ūdeni un ūdeni darba procesu vajadzībām.
5. Apgādāt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem pēc būvdarbu vadītāju pasūtījuma.
6. Apgādāt ar aptieciņām 1.gab., nepieciešamajiem medikamentiem.
7. Ierīkot laukumus būvmateriālu pagaidu novietošanai.
8. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, iegādāties jaunus ugunsdzēsības aparātus, apzīmēt ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas un iereģistrēt "Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā"
9. Ierīkot smēķēšanas vietas, aprīkot ar smilšu kastēm, toveriem, uzstādīt norādes zīmes "Smēķēšanas vieta"
10. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar instruktāžas žurnāliem:
 - a) darba aizsardzībā;
 - b) ugunsdrošībā;
 - c) elektrodrošībā
11. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar vajadzīgajām instrukcijām darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā.
12. Nodrošināt apmācību mācību centros darbu veikšanā ar paaugstinātu bīstamību.
13. Nodrošināt regulāru instruktāžu veikšanu darba vietās:
 - a) sākotnējo instruktāžu – pirms darba uzsākšanas;
 - b) atkārtoto instruktāžu;
 - c) neplānoto instruktāžu – sākotnējās instruktāžas apjoma;
 - d) mērķa instruktāžu, kad nodarbinātajam izsniedz norīkojumu atļauju.
14. Visas instruktāžas darba aizsardzībā veikt atbilstoši MKnot.Nr.323.
 - a) Nodrošināt instruktāžas un nodarbināto apmācību ugunsdrošībā MK not.Nr.238.
 - b) Iepazīstināt nodarbinātos būvlaukumā ar Rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

15. Nodrošināt būvlaukumu ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības stendiem.
16. Nepieļaut patvaļīgu sastatņu/stalažu nojaukšanu un uzstādīšanu bez atbildīgās personas klātbūtnes darbam ar sastatnēm.
17. Nepieļaut pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā tad arī bez drošības jostām.
18. Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, darba vietās un būvlaukumu kopt un sakārtot, katru dienu darba beigās, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgā konteinerā, būvniecības, sadzīves un bistamo atkritumu konteineros.
18. Pieņemt darbā un nosūtīt uz būvlaukumu tikai tos nodarbinātos kuri ir izgājuši obligāto veselības pārbaudi.
19. Pie darbu veikšanas augstumā pieļaut tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto medicīnas pārbaudi un ar ārstu slēdzienu drīkst veikt darbus augstumā.
20. Pie elektromontāžas darbiem pieļaut tos elektromontierus kuriem ir apliecības ar norādītu apmācības laiku un piešķirto grupu "B" "C" elektrodrošībā līdz 1000V.
21. Instruēt nodarbinātos, lai rūpētos par vides aizsardzību, prastu savākt izlijušo degvielu, krāsas lakas un citus bīstamos materiālus.
22. Apmācīt nodarbinātos smagumu pārnēsāšanai ar drošiem paņēmieniem.
23. Veikt iknedēļas pārbaudes ar mērķi apsekot, kā darba vietās ievēro darba drošību, vai izmanto individuālos, kolektīvos aizsardzības līdzekļus un kādā tie ir stāvoklī, kā tiek ekspluatēti celtni un citi mehānismi.
24. Noteikt, identificēt un novērtēt darba vides riskus, veikt pasākumus to novēršanai vai samazināšanai darba vietās, aizpildīt attiecīgās veidlapas.
25. Sastādīt darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānu, lai novērstu vai samazinātu darba vides riskus.
26. Sastādīt ugunsdrošības pasākumus, izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

***Paredzamie būvdarbi tiks veikti vairāku mēnešu periodā, tāpēc šim Darba aizsardzības plānam var būt izmaiņas, papildinājumi, veiktas korektīvās darbības. Tās varētu būt pārmaiņas darbu plānos un grafikos, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūrā un piegādes grafikos kā arī darbaspēka kustības darba grafikos.**

***Darba aizsardzības plānu projekta izpildes posmā var iestrādāt būvdarbu veikšanas projektā un papildināt ar augstāk minētajam punktam minētajām izmaiņām.**

13. Speciālās prasības.

Objektu – dzīvojamo ēku, visā ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbu laikā, paredzēts ekspluatēt. Visu būvniecības laiku **jānodrošina brīva un droša piekļuve ēkai kā iedzīvotājiem, tā arī apmeklētājiem un dienestiem (ieejas norobežot ar žogiem un uzjumteniem);**

-Ja tiek plānots pārtraukt kādu ēkas funkciju (inženiertīklu u.c.) pārtraukums par to savlaicīgi nepieciešams vienoties būvuzraugam, būvdarbu vadītājam un pārstāvim no pasūtītāja puses. Pēc vienošanās pasūtītājam nepieciešams savlaicīgi brīdināt ēkas iedzīvotājus likumā noteiktos termiņos. Būvdarbu laikā nepieciešams uzturēt patstāvīgu komunikāciju starp visām būvdarbos iesaistītajām pusēm.

Savlaicīgi brīdināt iedzīvotājus par autostāvvietas aizņemšanu būvniecības vajadzībām.

-Pārsegumu noslogojums nedrīkst pārsniegt ekspluatācijas slodzes, tas ir 0.7 kN/m². Darbu veikšanās projekta ietvaros izstrādāt montāžas slodžu shēmas.

-Lai netiktu ietekmēta ēkas pamatne, būvmateriālu glabāšanas laukumus būvlaukumā organizēt, tā lai slodze uz pamatni nepārsniegtu 3.0 kN/m²;

- Būvdarbu laikā naparedzēt pastāvīgu tehnikas vai materiālu nokrautuves, laukumus, kuri varētu traucēt izmantot piebraucamos ceļus pie ēkas iedzīvotājiem, dienestiem u.c. personām. Piebraucamais ceļš atbilstoši DOP-2 grafiskajā daļā norādītajam. Būvniecības laikā nav pieļaujama to pievadceļu aizņemšana;

***Darbu organizēšanas grafisko daļu skatīt lapā DOP-1, DOP-2.**

Sastādīja:



O.Salputra /sertifik. Nr.1-00345

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI


IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Nr.	Nosaukums
1.	MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
2.	MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
3.	MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
4.	LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Rasēj. marka	Nosaukums	Piezīmes
DOP-1	Vispārīgie rādītāji	
DOP-2	Būvdarbu organizēšanas plāns	

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA



DARBA UZNĒMĒJA PIENĀKUMI:

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.
*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI LIKUMDOŠANAI.
*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS
*VEICOT BŪVNICĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI ĒKĀS PĒC DARBU BEIGŠANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAI ĒKAS ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAM PĀRSTĀVIM.

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS	DAUDZUMS
①	Celtniecības sastatņu zona	3250 m ² (visai fasādei)
②	Konteinertipa vagoni darbinieku, biroja, inventāra vajadzībām	1 gb.
③	Biotualetes	1 gb.
④	Būvmateriālu nokraušanas vieta	32 m ²
⑤	Būvtafele	1 gb.
⑥	Pagaidu nožogojums (saliekams, metāla, max h=1,8 m)	142 t/m
⑦	Vārti nožogojumā autotransportam	1 gb.
⑧	Sētas ieejas, iebrauktuves ēkā	2 gb.
⑨	Renovējamā ēka	1 ēka
⑩	Ugunsdzēsības stends	2 gb.
⑪	Atkritumu, būvgružu konteiners 11 m ³	1 gb.
⑫	Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš ar kustības virzieniem	
⑬	Apsardzes telpas modulis	1 gb.
⑭	Pagaidu prožektoru būvlaukuma izgaismošanai (iespējams papildināt)	4 gb.

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic fasādes darbus, montē sastatnes (izmantojot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas perimetru visā ēkas augstumā. Pēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu cokola apdares darbiem.
2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas. Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem ēkā.
3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarbību, to traumēšanu.
4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu apsaimniekotājiem.
5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: "DARBA LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT BŪVDARBUS", kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;
6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvī vai citu norādītu vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais izvedamo atkritumu daudzums _____ m³ (skat. ekonomikas daļu).
7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta. Uz jumta pieļaujamā slodze
8. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.
9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas. Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.
(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa konkrēto inženiertīklu turētāji).
10. Būvuzņēmējam izstrādāt darbu veikšanas projektu.
11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.
12. Būvlaukuma aprikojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c. elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž. komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu remontdarbu veikšanai.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"		REGISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV - 2114 TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REGISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1048 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE: OLAINES NOVADS, OLAINĒ, ZEMGALES IELA 2			
KADASTRA NR. 8009 001 0324 (GRUNTSGABALA)			
RASĒJUMA NOSAUKUMS DOP DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		PASŪT.Nr. US/P-01-10.05.19 ARH.Nr.: US/A-01-10.05.19	
BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPUTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana VA
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	DATUMS	12.11.2019.
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	MĒROGS	Rasējuma Nr. Izmaiņas
		DOP - 1	
LAPAS CAUREJOŠAIS NR. 159			


Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta darbu organizēš. projekta daļas vadītājs:

OSKARS SALPUTRA
/vārds, uzvārds/
1-00345
/sertifikāta Nr./

[illegible]

ŠKĒLUMS A1-A1



APZĪMĒJUMI DOP PLĀNĀ

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
①	Celtniecības sastatņu zona
②	Konteinertipa vagonu darbinieku vajadzībām
③	Biotualets
④	Būvmateriālu nokraušanas vieta
⑤	Būvīdāle
⑥	Pagaidu nožogojums (saliekams, metāla, max h=1,8 m)
⑦	Vārti nožogojumā autotransportam
⑧	Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā
⑨	Renovējamā ēka
⑩	Ugunsdzēsības stends
⑪	Atkritumu konteiners 11 m3
⑫	Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš ar kustības virzieniem
⑬	Apsardzes telpas modulis
⑭	Pagaidu prožektoru būvlaukuma izgaismošanai

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

- 1. MK NOTEIKUMI NR. 629 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";
- 2. LR MK 25.02.2003. NOTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT BŪVDARBUS";
- 3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";
- 4. LBN 310 - 14 "DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS".



DARBA UZNĒMĒJA PIENĀKUMI:

- *SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.
- *PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI LIKUMDOŠANAI.
- *PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.
- *VEICOT BŪVNICĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSĢABALOS VAI ĒKĀS PĒC DARBU BEIGŠANAS OBJEKTU SĀKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀ KĀRTĪBĀ ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTĀJAI PERSONAI.
- *BŪVMATERIĀLU GLABĀŠANAS LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO NEPĀRSLOGOTU VAIRĀK KĀ 3KNM².

A "Baltcom" sakari

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 2

SKĒLUMS B-B



SIA "TET" PIEZĪMES:

- 1)SAGLABĀT ESOŠO SIA TET SAKARU KABEĻU TĪKLU, KOMUTĀCIJAS IEKĀRTAS, SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU VEIKŠANAI;
- 2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS IZŅEMT DARBA ATĻĀUJU UN VEIKT ESOŠO SAKARU TĪKLU APSEKOŠĀNU DABĀ, SIA "TET" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.
- 3)PIRMS ĒKAS FASĀDES ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO KABEĻU ATVIENOŠĀNU NO SIENĀM, (GRIESTIEM), IEGULDĪT TOS PENĀĻOS UN PĒC SILTINĀŠANAS DARBU PABEIGŠĀNU ATJAUNOT ESOŠAJĀ VIETĀ, NODROŠINOT PIEKĻUVI SAKARU TĪKĻAM PIE STĀVVAIDIEM UN KABEĻU PAGRIEZIENU VIETĀS.

A/S "OUS" PIEZĪMES:

- 1)SAGLABĀT ESOŠOS A/S "OUS" TĪKLU KOMUTĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU VEIKŠANAI;
- 2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO TĪKLU APSEKOŠĀNU DABĀ, A/S "OUS" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

A/S "SADALES TĪKLS" PIEZĪMES:

- 1)ZEMES GABALĀ IZVIETOTO AS "SADALES TĪKLS" TĪKLU AVĀRĀJAS GADĪJUMĀ – PĒC PIRMĀS A/S "SADALES TĪKLS" ATBILDĪGĀ DARBINIEKA MUTISKĀ PIEPRASĪJUMĀ, BET PLĀNOTO REMONTDARBU VEIKŠANAS GADĪJUMĀ – 5 (PIECU) DIENU LAIKĀ PĒC RAKSTISKĀ PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANAS, ATBRĪVOT TĪKLU AVĀRĀJAS VAI REMONTA DARBU IZPILDEI NEPIECIEŠAMO ZEMES GABALA DAĻU.
- 2)ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDĀ, KAS NERADA BOJĀJUMUS ZEMES GABALĀ IZVIETOTAJIEM ELT TĪKLIEM UN NERADA TĪKLU DARBĪBAS TRAUCĒJUMUS.
- 3)ESOŠĀ A/S "SADALES TĪKLS" SADALNE TĪKS SAGLABĀTA. BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ ESOŠĀ A/S "SADALES TĪKLS" SADALNE UN ESOŠIE TĪKLI NETIKS BOJĀTI.

SKAŅOJUMI:

SASKAŅOTS
Akciju sabiedrības „Gaso”
JELGAVAS IECIRKŅI
4. līnija 35, Jelgava, LV-3003
ar noteikumiem:
1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt
"Vienošanās par zemes darbu izpildes
noteikumiem gāzes vadu un gāzes
iekārtu aizsargjoslā";
2. Horizontālie un vertikālie atstāumi –
atbilstoši LBN 008 "Inženierkomunikāciju
izvietojums".
Saskaņojums derīgs 2 gadus

AS „Gasos”
Jelgavas iecirkņa
vadītāja inženieris
Andis ŠERŠNOVS
(Anats pērs, paraksts uzdevot)

12.12.2019

«Gāzes tīkls un siltums»
Projekta vadītājs
Kristaps Vītņģis

SIA "BALTCOM" SASKAŅOTS ar nosacījumiem
1. Veicot darbus komunikāciju aizsardzības zonā, nodrošināt to
DARBUS VEIKT
2. Mēnešus pirms Objektā būvprojekta reģistrācijas uzsākšanas
3. Saskaņot komunikāciju maršrūtu vai brīdinājuma lenti;
4. darba dienas pirms darbu uzsākšanas saņemti atļauju d
veikšanai
SIA "BALTCOM" komunikāciju aizsargjoslā (network@baltcom.lv)
67031093, 67293949;
5. Komunikāciju bojājumu ņemt novērsti par būvuzraudzība vai būv
erosinātāja lūdzieniem.
20____g____m____d____
Paraksts: Andrejs

16.12.2019

PLĀNĀ

RAKSTS

iniecības sastatņu zona

teinertipa vagonš darbinieku
idzībām

ualete

materiālu nokraušanas vieta

tāfele

aidu nožogojums (saliekams,
āla, max h=1,8 m)

i: nožogojumā autotransportam

tas ieejas, iebrauktuves ēkā

ovējamā ēka

nsdzēsības stends

itumu konteiners 11 m3

šš, asfaltēts piebraucamais ceļš
ustības virzieniem

ardzes telpas modulis

aidu prožektoru būvlaukuma
ismošanai

IĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

ORMATĪVU SARAKSTS:

BŪVNOTEIKUMI";
MI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS
NSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";
NAS PROJEKTS.

TIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU
S.
KT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU
IM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI

ĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.
Š PRIVĀTOS GRUNTSĢABALOS VAI ĒKĀS PĒC
ĶĀKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀ KĀRTĪBĀ
AI PERSONAI.
LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO
NM²;

SHĒMA NR. 2 ŠĶĒLUMS B-B

TĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

VDALĪGAS AIZSARGĀURULĒS
TCOM TĪKLU AIZSARDZĪBAI -
L=2X2M; 450N

ESOŠIE BALTCOM KABELI
CAURULES Ø32 -2. kab.

PROJ. PE DIVDALĪĢU AIZSARGCAURULI
ESOŠO BALTCOM TĪKLU AIZSARDZĪBAI -
2XØ110MM; L=2X2M; 450N



- SIA "BALTCOM" SASKAŅOTS ar nosacījumiem:
1. Veicot darbus komunikāciju aizsardzības zonā, nodrošināt to drošību un saglabāšanu.
 2. DARBUS VEIKT AR JAUNOJI KOMUNIKĀCIJU MARKĒJUMU VAI BRĪDINĀJUMA TĒLU; ROKĀM)
 3. mēnešus pirms Objektā būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos ar SIA "BALTCOM" par PEST pārvietošanu/ierīkošanu;
 4. 22 darba dienas pirms darbu uzsākšanas saņemt atļauju darbu veikšanai.
 5. SIA "BALTCOM" komunikāciju aizsargosla (network@balcom.lv vai 67031093, 67293949);
 6. Komunikāciju bojājumi tiek novērsti par būvuzņēmēja vai būvniecības ierosinātāja līdzekļiem.
- 20__._.9. Paraksts: Andrejs Osipovs

SIA "TET" PIEZĪMES:

- 1)SAGLABĀT ESOŠO SIA TET SAKARU KABEĻU TĪKLU, KOMUTĀCIJAS IEKĀRTAS, SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU VEIKŠANAI;
- 2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS IZŅEMT DARBA ATĻĀUJU UN VEIKT ESOŠO SAKARU TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, SIA "TET" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.
- 3)PIRMS ĒKAS FASĀDES ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO KABEĻU ATVIEŅOŠANU NO SIENĀM, (GRIESTIEM), IEGULDOT TOS PENĀĻOS UN PĒC SILTINĀŠANAS DARBU PABEIGŠANU ATJAUNOT ESOŠAJĀ VIETĀ, NODROŠINOT PIEKĻUVI SAKARU TĪKLAM PIE STĀVVAIDIEM UN KABEĻU PAGRIEZIENU VIETĀS.

A/S "OUS" PIEZĪMES:

- 1)SAGLABĀT ESOŠOS A/S "OUS" TĪKLU KOMUTĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU VEIKŠANAI;
- 2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, A/S "OUS" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

A/S "SADALES TĪKLS" PIEZĪMES:

- 1)ZEMES GABALĀ IZVIETOTO AS "SADALES TĪKLS" TĪKLU AVĀRIJAS GADĪJUMĀ – PĒC PĪRMĀS A/S "SADALES TĪKLS" ATBILDĪGĀ DARBINIEKA MUTISKĀ PIEPRASĪJUMĀ, BET PLĀNOTO REMONTDARBU VEIKŠANAS GADĪJUMĀ – 5 (PIECU) DIENU LAIKĀ PĒC RAKSTISKĀ PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANAS, ATBRĪVOT TĪKLU AVĀRIJAS VAI REMONTA DARBU IZPILDEI NEPIECIEŠAMO ZEMES GABALA DAĻU.
- 2)ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDĀ, KAS NERADA BOJĀJUMUS ZEMES GABALĀ IZVIETOTAJIEM ELT TĪKLIEM UN NERADA TĪKLU DARBĪBAS TRAUCĒJUMUS.
- 3)ESOŠĀ A/S "SADALES TĪKLS" SADALNE TĪKS SAGLABĀTA. BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ ESOŠĀ A/S "SADALES TĪKLS" SADALNE UN ESOŠIE TĪKLI NETĪKS BOJĀTI.

SKAŅOJUMI:

SASKAŅOTS
Akciju sabiedrības „Gaso”
JELGAVAS REĢISTRĀCIJĀ
4. līnija 35, Jelgava, LV-3003
ar noteikumiem:

1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt "Vienošanos par zemes darbu izpildes noteikumiem" gātes vadu un gātes iekārtu aizsargjošanā;
2. Horizontālie un vertikālie atstājumi - atbilstoši LBN 008 "Inženierkomunikāciju izvietojums".

Saskaņojums derīgs 2 gadus

AS „Gaso”
Jelgavas iecirkņa
vadotājs inženieris

Andis ŠERŠNOVS
(Paraksts, pirms paraksts uzvārds)

12.12.2019

OLAINES NOVADS UN SILTUMIZOLĀCIJA

Kristaps Vītņš

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic fasādes darbus, montēj sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvīt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas perimetru visā ēkas augstumā. Pēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu cokola apdares darbiem.
2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas. Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem ēkā.
3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarību, to traucēšanu.
4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu apsaimniekotājiem.
5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: "DARBA LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT BŪVDARBUS", kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;
6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais izvedamo atkritumu daudzums _____ m³.
7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta.
8. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.
9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas. Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir inženiertīklu trases, kuras ietiet ēkā.
10. Būvuzņēmējam izstrādāt darbu veikšanas projektu.
11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.
12. Būvlaukuma aprikojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c. elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvades līnijām un citām inž. komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildojo instanču prasību tīklu remontdarbu veikšanai.

SIA "BALTCOM" PIEZĪMES:

- 1) 20 DIENAS PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA IZSAUKT SIA "BALTCOM" PĀRSTĀVI: NETWORK@BALTCOM.LV;
- 2) BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA SAGLABĀŠANU UN AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT PĀRVIETOŠANU ĀRPUS BŪVNICĪBAS ZONAS UZ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKU (RISINĀJUMU BŪVDARBU LAIKĀ SASKANOT AR SIA "BALTCOM").
- 3) BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS APŅEMAS PEST PĀRVIETOŠANAS DARBUS SASKANOT AR TAJOS IESAISTĪTO BŪVJUĒKU ĪPAŠNIEKEMPĀRVALDNIEMIEM.
- 4) SIA "BALTCOM" PEST PĀRVIETOŠANAS GADĪJUMĀ NE MAZĀK KĀ TRĪS (3) MĒNEŠUS PIRMS OBJEKTA BŪVPROJEKTA REALIZĀCIJAS UZSĀKŠANAS NOSLĒGT VIENOŠANOS PAR PEST PĀRVIETOŠANU.
- 5) ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA LĪNIJU PĀRSLĒGŠANAS DARBU VEIKŠANAI PIEAICINĀT SIA "BALTCOM" SPECIĀLISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).
- 6) ĀRĒJO OPTISKO STIKLA ŠKĪEDRU TĪKLU PĀRVIETOŠANU UN TO PĀRSLĒGŠANU VAR VEIKT TIKAI JA ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA TRĪS DIENU LAIKĀ NAV ZEMĀKA PAR +4C.
- 7) SIA "BALTCOM" JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANU VEIKT PĒC JUMTA KONSTRUKCIJU IZBŪVES, PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANAS! 15 DARBU DIENU LAIKĀ PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU VEIKŠANAS, JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAI PIEAICINĀT SIA "BALTCOM" SPECIĀLISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).
- 8) KABELĒS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINĀT PIE SIA "BALTCOM" JUMTA STATŅIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOŠANAS PAR JUMTA STATŅU IZMANTOŠANU NOSLĒGŠANAS AR SIA "BALTCOM".

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: AS"Olaines ūdens un siltums"			
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINES, LV - 2114 TEL: 67963102, e-pasts: info@ous.lv			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"			
REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: saiv@saiteckle@inbox.lv			

PROJEKTS:
DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINES, ZEMGALES IELA 2		
KADASTRA NR.	8009 001 0324 (GRUNTSĢABALA)		
RASEJUMA NOSAUKUMS			
BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS			
PLĀNS, M 1:250			
		PASŪT.Nr.	
		US/P-01-10.05.19	
		ARH.Nr.:	
		US/A-01-10.05.19	

BŪVPR.D.VAD.:	O.SALPĪTRA	STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana	VA
		DATUMS	12.11.2019.	
IZSTRĀDĀJA:		MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:250	DOP-02	
IZSTRĀDĀJA:		E.UPMALIS		
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		130

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

OLAINE, OLAINES NOVADS, ZEMGALES IELA 2, LV2114

IV APLIECĪBAS, LICENCES, SERTIFIKĀTI



A R H I T E K T I



Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519; tālr. 67013100; fakss: 67280882; e-pasts: pasts@em.gov.lv; www.em.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

30.09.2016. Nr.BIS/412-BK-2.1-2016-680

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US
ARHITEKTI"**

vienotais reģ. Nr.40203020228

Kalnciema iela 25-20, Rīga, LV-1046

Par komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā

Izskatot komersanta "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI"" 30.09.2016. iesniegto iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā, secināju, ka komersants "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI"" atbilst Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 5.punkta prasībām.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz noteikumu 8.1.apakšpunktu,

nolēmu:

reģistrēt komersantu "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI"" būvkomersantu reģistrā, piešķirot būvkomersanta reģistrācijas **Nr.13303**.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar noteikumu 12.punktu būvkomersantam ir pienākums reizi gadā līdz 30.aprīlim iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (noteikumu 2.pielikums).

Atbildīgā amatpersona –

Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta Sistēmu pārvaldības
nodaļas vadītāja

Santa Soida

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

R. Mājeniece, 67013049
Ruta.Majeniece@em.gov.lv

Sākumlapa / Būvspeciālistu reģistrs / Oskars Salputra

OSKARS SALPUTRA

Personas pamatdati

Vārds Oskars

Uzvārds Salputra

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 1-00345

Sertifikāts piešķirts 06.08.2018

Specialitāte Arhitekta prakse

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
1-00345	Arhitekta prakse	06.08.2018	Beztermiņa	<u>LAS SC ()</u>	Aktīvs

➤ Statusa izmaiņu vēsture

➤ Pārreģistrācijas vēsture

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

**Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 683408980**



Līguma darbības periods

No **13.10.2019** plkst. 00:00 līdz **12.10.2020** plkst. 23:59

Noslēgšanas datums: 10.10.2019

Retroaktīvais datums: **27.02.2018**

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: **36** mēneši

Apdrošinājumaņēmējs

Nosaukums: **US ARHITEKTI, SIA**

Reģ. Nr.: **40203020228**

Adrese: **Kalneciema iela 25 - 20, Rīga, LV-1046**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 315.00 EUR (Trīs simti piecpadsmit euro un 00 centi)

Prēmija apmaksai: 315.00 EUR (Trīs simti piecpadsmit euro un 00 centi)

Apmaksas termiņš: 23.10.2019

Bankas rekvizīti:	Luminor Bank AS Latvijas filiāle (DNB)	LV93RIKO0002013051362
	Luminor Bank AS Latvijas filiāle (Nordea)	LV90NDEA0000084846772
	AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
	AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
	AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015
	VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!

Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: **150 000 EUR**

Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: **150 000 EUR**

Pašrisks: **500 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Arhitekta prakse

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi [Nr. 05](#)

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03

[Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"](#)

[Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"](#)

[Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"](#)

[Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"](#)

**Paplašinātais
segums /
Apakšlimits**

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

☒ tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi

Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu

No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi

Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju


Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa

Tiesāšanas izdevumi

Glābšanas izdevumi

Ekspertizes izdevumi

Juridisko pakalpojumu izdevumi



**10% no viena
gadījuma limita**

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

☒ tiek apdrošināts

Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā

Morālais kaitējums

Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana

Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses

Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu

☒

30 000

30 000

☒

25% no viena
gadījuma limita

☒

Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

1. Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi;

2. Apdrošinātā persona - Oskars Salputra (p.k.191163-13050), sertifikāta nr. 1-00345.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs
1.	US ARHITEKTI, SIA	40203020228

Par apdrošinātajiem tiek uzskatīti apdrošinātā darbinieki, kuri nodarbināti pie apdrošinātā uz darba vai uzņēmuma līguma pamata un veic apdrošināto profesionālo darbību.

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, funikulieru, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumu no apdrošinātas profesionālās darbības prognoze šim gadam EUR: 60 000

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II, III.

Apdrošinājumaņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

☒ Jā ☐ Nē

☒ Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājumaņēmēja vārdā

☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājumaņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājumaņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde

Apdrošinātājs kā datu pārziņis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas personas legītīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājumaņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska-/u īpašie nosacījumi un pašriskā būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājumaņēmējs

Nosaukums: US ARHITEKTI, SIA
Reģ. Nr.: 40203020228
E-pasts:
Korespondences adrese: Kalnciema iela 25 - 20, Rīga, LV-1046

Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Nikolajs Rauza
Tālrunis: 67186828
E-pasts: nikolajs@adarbnica.lv
Struktūrvienība: Apdrošināšanas darbnīca, SIA

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

17.12.2019

AAS "BALTA" apliecina, ka tiek apdrošināta US ARHITEKTI, SIA, reģistrācijas Nr. 40203020228, adrese Kalnciema iela 25 - 20, Rīga, LV-1046, profesionālā civiltiesiskā atbildība apdrošinātajam veicot šādu profesionālo darbību:

- Arhitekta prakse
- objektā Dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana, kas atrodas Zemgales iela 2, Olaine, Olaines novads. Apdrošināšanas polises atbildības limits ir 150 000 EUR apdrošināšanas periodā kopā un 150 000 EUR vienam apdrošināšanas gadījumam.

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos vai šo objektu teritorijā:

- gaisa transportlīdzekļi
- lidostas
- lidlauki
- sliežu objekti, funikulieri
- sliežu transporta līdzekļi
- ūdens transportlīdzekļi
- ostas
- krastmalas
- doki, sausie doki
- kuģu būvētavas

un AAS "BALTA" Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu vai klauzulu izņēmumu sadaļā noteiktajos gadījumos, izņemot apdrošināšanas polises īpašajos nosacījumos atrunātajos gadījumos.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums sastāv no:

- Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 05
- Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
- Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"
- Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"
- Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"
- Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"

Apdrošināšana ir spēkā no 17.12.2019 līdz 12.10.2020. Apdrošināšanas līguma spēkā esamība ir atkarīga no apdrošināšanas prēmijas samaksas atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līguma noteikumiem.

Izziņa ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta