

Telpu apdares darbi.

Nr. p. k.	Telpas nosaukums	Platība m²	Grīdlīstes m	Telpas augstums m	Grīdas		Sienas m²		Griesti m²	Durvis	Piezīmes
					Grīdlīstes	Materiāls m²	Krāsojums	Flīzes	Apdare		
001-1	Kabinets	14	18.5	2.93	PVC, h=10cm	Linolejs	50	————	Piekārtie griesti - akustiskie paneli. 14	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-1
001-2	Kabinets	29.6	24	2.93	PVC, h=10cm	Linolejs	64	————	Piekārtie griesti - akustiskie paneli. 29.6	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-2
001-30	Gaitenis	114	————	2.62	Esoša grīda		158	————	Esošie griesti.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-12 1. Visas gaitenī esošās komunikāciju šahtu durvis - pārkrāsot. 2. Gaiteņa sienu platība uzdota ieskaitot komunik.šahtu durvju platības.
001-32	WC	2.9	6.8	2.5	PVC, h=10cm	Flīzes	17.6	————	Piekārtie griesti - akustiskie paneli. 2.9	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-14
001-33	Vannas telpa	17.2	————	2.68	Esoša grīda		3.2	————	Esošie griesti.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-13
001-35	Ģērbtuve	7.3	————	2.68	Esoša grīda		4.6	————	Esošie griesti.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-3; D-4
001-36	Fizioterapijas telpa	64.6	38.4	2.63	PVC, h=10cm	"Paviflex Gym flooring"	82.5	————	Piekārtie griesti - riģipsis(krāsots).	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-5 demontēt baseina izbūvi, grīdas pārseguma konstrukciju skatīt BK sadaļā
001-37	WC	6.0	————	2.63		Flīzes	————	23.8	Piekārtie griesti - akustiskie paneli.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-6
001-39	Ģērbtuve	11.9		2.63		Flīzes	25	————	Piekārtie griesti - akustiskie paneli.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-7; D-8
001-40	Kabinets	8.1	10.3	2.62	PVC, h=10cm	Linolejs	25.5	————	Piekārtie griesti - akustiskie paneli.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-9
001-41	Kabinets	13.1	14	2.62	PVC, h=10cm	Linolejs	33.7	————	Piekārtie griesti - akustiskie paneli.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-15
001-43	Ģērbtuve	5.6	9.5	2.62	PVC, h=10cm	Linolejs	27	————	Piekārtie griesti - akustiskie paneli.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-10
001-44	Fizioterapijas telpa - sāls istaba	12.2	13.4	2.62	PVC, h=10cm	Linolejs	sāls bloki vai flīzes 35.6m²		Ģipškartona piekārtie griesti; krāsoti.	PVC durvis. 1020x2100	jaunas durvis D-11

Piezīmes.

- 1. Visi izmēri AR rasējumos doti milimetros.
- 2. Telpu numerācija uzrādīta atbilstoši Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai.
- 3. Pirms durvju izgatavošanas obligāti pārmērīt durvju ailes!
- 4. Durvju "tīrajam atvērūmam" jābūt 900mm!
- 4. Apdares materiālu daudzums uzdots bez pielaidēm!

Projektētājs					BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr. 8921-R DZĒRBENES IELĀ 27 - 217, RĪGA, LV - 1006, TĀLR. 29403731; eglitis@ekofonds.lv; www.ekofonds.lv		
Adrese:			Objekts:		PASŪTĪJUMA Nr.	090-23	
Anņīņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV-1029 Būves Kad. apz. 0100 093 0001 001			AS Veselības centru apvienība. VCA centrs Elite. 1.stāva rehabilitācijas telpu grupas vienkāršota pārbūve.		STADIJA	vienkāršota pārbūve	
					RASĒJUMA MARKA	AR	
BPV	Jānis Eglītis	26-11-2023	Rasējums:		RASĒJUMA Nr.	AR-2	
BPDV	Anita Marinska	26-11-2023	Apdares darbu tabula.		MĒROGS	b.m.	
Arhitekte	Anita Marinska						