Ceturtā stāva plāns.

Piektā stāva plāns.

Balkonu atdalošo sienu segumu nomaiņa

Esoša siltumizolācija

Atjaunojamās apmetuma slejas

Lodžiju ārsienas-tonēts dekoratīvais apmetums, iekšsienas- krāsotas

L-11

L-10

Esoša iekšējā apdare - apmetums
Esošs gāzbetona ārsienu panelis, 300mm
Esoša ārējā apdare - apmetums
Grunts
Līmjava
Dībeļi ar naglām, L= 190 mm, 10 gb./m² Siltumizolācija - 150 mm, λ=0.037 W/mK
Armējošs stiklšķiedras siets
Līmjava
Zemapmetuma grunts
Tonēts dekoratīvais apmetums

Krāsa
Špaktelļava
Grunts
Esošs dz/b ārsienu panelis
Bioloģiskā grunts
Armējošs stiklšķiedras siets
Līmjava
Zemapmetuma grunts
Tonēts dekoratīvais apmetums

Projektētā akmens vates siltumizolācija.

1. Siltumizolācija - 150 mm, λ=0.037 w/mk
2. Siltumizolācija - 30mm, λ=0.037 w/mk (logu ailas)

Piezīme.

1. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-12
2. Balkonu margu izbūvi skatīt lapā BK-6

				Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, Kārķu iela 3, Liepāja
AR sad. vad.	G. Jurjāns			
Projektēt.	U. Fausts			Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583
				AR- Arhitektūras sadaļa — Mērogs: M 1:100 — LAPA: AR-4 — LAPAS:
				Ceturtā stāva plāns. Piektā stāva plāns.

U.F.B PROJEKTS
Būvkom.Reģ.Nr. 1313-R
Aizpute, Cepļa iela 1-49
LV 42103032750