

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1		Esošā koka dēļu laipu nojaukšana, utilizācija -16*m2	m3	0.64	
2		Esošā siltumizolācija- akmens vates h=150-200*mm nojaukšana, utilizācija -56.2*m3	m2	281.00	
3	Bēniņu pārsēguma siltināšana	Beramā akmens vate, p<35-50kg/m3, λ=0.041W/Mk, b=300mm	m2	272.00	
4	Bēniņu pārsēguma siltināšana (virs kāpņu telpas)	Ugunsdrošas, akmens vates pretvēja plāksnes, b=30mm, λD≤ 0,033 W/mK	m2	35.00	
5		Ugunsdrošas, akmens vates plāksnes, b=150mm, λD≤ 0,035 W/mK			
6	Ventilācijas horizontālas kārbas siltināšana	virsmu tīrīšana (remonts pēc nepieciešamības) sagatavošana aplīmēšanai ar akmensvati	m2	34.00	
7		Kārbas virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm: - līmjava			
8		- akmens vates siltumizolācija -100mm (p=70-90kg/m3, λ<0.036W/mK, T5 tolerances klase uguns reakcijas eirolase Al)			
9		- izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu			
10		- zemapmetuma grunts			
11	Kāpņu telpas (bēniņu daļa) sienu siltināšana	Sienu virsmu tīrīšana (remonts pēc nepieciešamības) sagatavošana aplīmēšanai ar akmensvati	m2	55.40	
12		Sienu virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm b=150mm pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnagliem ar sienu virsmas izlīdzināšanu nepieciešamības gadījumā:			
13		- līmjava			
14		- akmens vates siltumizolācija -150mm (p=70-90kg/m3, λ<0.036W/mK, T5 tolerances klase uguns reakcijas eirolase Al)			
15		- izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu			
16		- zemapmetuma grunts			
17		Esošās durvis bxb=920x1840, demontāža	gab.	1.00	
18		Ugunsdrošās durvis UD-1 bxb=920x1800**mm; uzstādīšana	gab.	1.00	
19	Koka dēļu laipas, klas C14:	Koka dēļu laipas, b=600mm uzstādīšana	m3	2.43	
20		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) Ø =50-100mm* ar izvadu, revīzijas, un uzgalvja uzstādīšanu	kpl	7.00	
21		Neparedzēti izdevumi (koka dēļi)	m3	0.50	LVS EN 14081-1 sk.p.p.2

Piezīmes:

- 1.Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
 - 2.Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m3, esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.
 - 3.Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DMP” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
 4. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- *-Precizēt uz vietas.

 SIA "NeoForm" Daugavpils, Varšavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494		PASŪTĪTĀJS:		IEPIRKUMS:			
		SIA DMP Reģ. Nr.41503067922,18.Novembra ielā 37A, Daugavpils		Pas.Nr.36-2024			
		OBJEKTS:					
		DZĪVOJAMĀS MĀJAS VENTSPILS ielā 31, DAUGAVPILĪ, JUMTA SEGUMA NOMAIŅA UN BĒIŅU PĀRSEGUMA SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANA					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 36-2024 Arhīva Nr. 36-2024		
Proj.vad.	A.Grigorjevs		11.2024.	Darbu apjomu specifikācija	Mērogs: 1:100		
Attiec.d.vad.	A.Grigorjevs		11.2024.		Stadija		
Izstrādātājs	A.Grigorjevs		11.2024.		Lapas		
					BK-8		
					Ras.Nr.		