

2025. gada 24. aprīlī

**Jautājumi un atbildes par Piegādātāju atlases procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zalves iela 13 k-4, Rīga”,
Piegādātāju atlases Nr. ZALV-2025-2**

Jautājums:

Tāmē trūkst apjoms fasādes šķiedrcementa plātnes ekviv.EQUITONE tectiva 8 mm montāža =559.5 m²

Lūdzu papildināt tāmi.

Atbilde:

Tāme papildināta.

36		šķiedrcementa plātnes ekviv.EQUITONE tectiva 8 mm montāža	m ²	559,50	
37		montāžas kniedes	gb	3357,00	
38		Piegādātāja	gb	1,00	

Ņemot vērā, ka konstatētas augstāk minētās nepilnības tāmē, Piegādātāju atlases komisija informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2025.gada 26. maijam, plkst. 11:00.

Jautājums:

Tiešām laipām bēniņos vajag ēvelētus kokmateriālus?

Atbilde:

Nē, nav obligāti.

Jautājums:

Beramās vates apjoms nesakrīt ar prasīto tāme 87.6 m³, bet jābūt 114.84 m³ ar nosēšanas koeficientu.

Beramās akmens vates ieklāšana, ekvivav. Paroc BLT3, l=0,041 W/mK, b=400 mm	m ³	87.60
---	----------------	-------

Atbilde:

Tas ir tāmes pamata apjoms, jau sablīvētam materiālam, tur nav apakšā resursu sadaļa, tā kā apjoms ir korekts. Skursteņi un lūka nav ierēķināta un vatei nosēšanās koeficients ir 10% jeb 1,1, līdz ar to apjoms ir 96,36m³.

4	līg.c.	Beramās akmens vates ieklāšana, ekvivav.Paroc BLT3, l=0,041 W/mK, b=400 mm	m ³	87,60
---	--------	--	----------------	-------

