

APSTIPRINU

Z.v.

2025.gada __._____

Paredzamās līgumcenas koptāme

Objekta nosaukums: Saldētavas jaunbūve

Būves adrese: Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas, euro
1	Saldētavas jaunbūve, saldēšanas aprīkojums un teritorijas labiekārtošanu	
	KOPĀ:	
	Pavisam būvizmaksas	

Tāmēja

Tāme sastādīta 2025.gada

Pārbaudīja

2025.gada

Objekta tāme
Saldētavas jaunbūve

Objekta nosaukums: Saldētavas jaunbūve

Būves adrese: Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.

Kopējā darbietilpība, c.st.

Tāmes izmaksa, euro

Nr. p. k.	Lokālās tāmes Nr.	Lokālās tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas	t.sk.			darbietilp., c/h
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	1	Teritorijas sadaļa					
2	2	Ārējo ūdensapgādestīklu pārlikšana.					
3	3	Elektroapgāde. Ārējie tīkli.					
4	4	Arhitektūras risinājumi					
5	5	Būvkonstrukcijas					
6	6	AVK-a siltā grīda zem saldētavas grīdas					
7	7	Elektroapgāde(iekšējā)					
8	8	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma					
9	9	ESS tīkli					
10	10	Aukstumapgādes iekārtas					
		KOPĀ:					

Kopā

Tāmēja

Tāme sastādīta 2025.gada

Pārbaudīja

Teritorijas sadala

Būves adrese: Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.

Tāme sastādīta 2025.gada cenās, pamatojoties

Tāmes izmaksa, euro

Tāme sastādīta 2025. gada

[illegible]

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					darbietīp., (c/h)	tarifa likme, (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehān.	kopā	darbietīp., (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehān.	summa
		Vidēji rupja drenējoša smiltis kf>1m/dnn 120	m3	21.60											
19		Šķembu pamatnes ierīkošana no dolomīta šķembām 200mm biezumā	100m2	0.6											
		Nesaist. minērālu materiālu maisījums 0/56 120	m3	14.40											
20		Šķembu pamatnes ierīkošana 100mm biezumā	100m2	0.6											
		Nesaist. minērālu materiālu maisījums 0/45 120	m3	7.20											
21		Šķembu pamatnes ierīkošana 80mm biezumā	100m2	0.6											
		Nesaist. minērālu materiālu maisījums 0/32 120	m3	5.76											
		Asfaltbetona seguma ierīkošana	m2	614.0											
22		Asfaltbetona seguma apakškārtas ierīkošana, b=60mm	m2	614.0											
		Asfaltbetons AC 16 base/bin	m2	614.00											
23		Asfaltbetona seguma virskārtas ierīkošana, b=40mm	m2	614.0											
		Asfaltbetons AC 11 surf	m2	614.00											
		Betona ēkas apmaļu izbūve	m2	106.00											
24		Ēkas apmaļu betonēšana	m3	10.60											
		Betons C 30/37 1,05	m3	11.13											
		Kokmateriāli 0,084	m3	0.08											
		Ūdens izturīgs saplāksnis 2,4	m2	25.4											
		Apzaļumošana													
25		Zāliena ierīkošana/atjaunošana	m2	1110.0											
		Sijāta melnzeme b=15cm	m3	166.5											
		Komposts 1t uz 100m2	m3	7.93											
		Mēslojums NPK 3,5-10-21	kg	27.75											
		Turflīne sēklu maisījums "Ornamental"	kg	33.3											
26		Ceļu izbūves darbi gar esošo zivs apstrādes ceļu													
		Uzmērīšana, nospraušana	kpl	1.0											
		Asfalta seguma demontāža un nodošana Pasūtītājam	m²	200.0											
		Betona seguma demontāža un nodošana Pasūtītājam	m²	500.0											
		Ierakuma izbūve un nodošana Pasūtītājam	m²	700.0											
		Minerālmateriāla (0/45mm) pamata kārtas izbūve 20cm biezumā	m²	700.0											
		Gruntēšana	m²	1250.0											
		Izlidzinošas kārtas AC 8 bin izbūve 2-3 cm biezumā	m²	500.0											
		Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base/bin izbūve 6 cm biezumā	m²	700.0											
		Karstā asfalta apakškārtas AC 11 surf izbūve 4 cm biezumā	m²	1950.0											
		Aku vāka regulēšana un nomaiņa pret peldošā tipa 40t	gab	12.0											
		TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ, T.SK. DARBA DEVĒJA SOCIĀLAIS NODOKLIS 23.59%:													

Tāmēja

Pārbaudīja

2025.gada

2025.gada

Lokālā tīme Nr.1.
Ārējo ūdensapgādestiklu pārlūkšana.
 Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā
 Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā
 Akas iela 74B, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads

Tāmes izmaksas		euro
Tāme sastādīta	2025.gada	

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme(euro/h)	darba alga	būv-izstrādājumi	mehānismi	kopā	darb-ietilpība (c/h)	darba alga	būv-izstrādājumi	mehānismi	summa	
	UKT														
	Demontējamie tikli ŪKT tīklu izbūves zonā														
1	Esošā ūdensvada d150met./kets demontāža, t.sk. zemes darbi (precizēt būvdarbu laikā)	m	67.00												
2	Esošā ūdensvada d32pl./met. demontāža, t.sk. zemes darbi (precizēt būvdarbu laikā)	m	22.00												
3	Esošā ūdensvada akas demontāža, t.sk. veidgabali, zemes darbi	gb	3.00												
4	Esošo tīklu atslēgšana un to galu aizpildīšana ar vieglbetonu ārpus ŪKT tīklu izbūves zonas, t.sk. zemes darbi (precizēt būvdarbu laikā)	vieta	1.00												
5	Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā														
6	Tranšējas rakšana (U1 hvid=1,96m) projektēto caurļvadu montāžai no seguma virsmas līmeņa	m³	563.00												
7	Smiļts pamatnes ierīkošana zem caurļvadiem h=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)	m³	21.00												
8	Smiļšu grunts apbērumš, h=30cm. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.	m³	82.00												
9	Tranšējas aizbēršana ar jaunu smiļšu grunti līdz seguma virsmas līmenim. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei	m³	460.00												
10	Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni	m³	563.00												
11	Gruntsūdens atsūkneša no tranšējas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	81.00												
12	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adaptfiltriem (pie dziļuma zem gruntsūdens līmeņa)	m	72.00												
13	Šķembu pamatnes izveidošana 15cm biezumā, fr.0-40mm zem akām	gb	3.00												
14	Betona gredzena (betonējuma) izbūve ap aizbīdņu vākiem	gb	2.00												
	Ūdensvads U1. Darbu izmaksas														
15	Ūdensvada (PE) caurules OD160 montāža trašejā	m	72.00												
16	Ūdensvada (PE) caurules OD160 montāža apvalkcaurulē OD250	m	19.00												
17	Ūdensvada (PE) caurules OD32 montāža apvalkcaurulē OD90	m	39.00												
18	Ūdensvada (PE) apvalkcaurules OD250 montāža trašejā	m	53.00												
19	Ūdensvada (PE) apvalkcaurules OD90 montāža trašejā	m	39.00												
20	Saliekamās dz./b skatakas DN1000mm, komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, blīvgumijām grodu savienojuma vietās, hidroizolāciju, dz./b pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, akas kāpšiem montāža tranšejā	gb	3.00												
21	Atloku aizbīdņa DN150 montāža tranšejā	gb	1.00												
22	Aizbīdņa ar ārējo vītņi 1 1/4" un uznavu PE caurulei OD32 (komplektā ar fiksēta garuma atslēgstieni un ielas kapi, kapes atbalstplātni, ar kapes vāku) montāža tranšejā	gb	1.00												
23	Betona balstu montāža	gb	6.00												
24	Distanceru caurulei OD160 (h=25mm, solis - 2,0m) montāža	kpl	1.00												
25	Pieslēgums pie esošā ūdensvada d150met./kets	vietas	2.00												
	Ūdensvads U1. Būvizstrādājumu izmaksas														
26	PE caurule D160 PN10	m	72.00												
27	PE caurule D32 PN10	m	39.00												
28	PE apvalkcaurule OD250 caurulei OD160	m	53.00												
29	PE apvalkcaurule OD90 caurulei OD32	m	39.00												
30	Saliekamā dz./b skatka DN1000mm, komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, blīvgumijām grodu savienojuma vietās, hidroizolāciju, dz./b pārsedzi, 40tn ķeta lūku un restotu apalu vāku, akas kāpšiem	kpl	3.00												
31	Atloku trejgabals DN150	gb	1.00												
32	Atloku aizbīdnis DN150 (komplektā ar fiksēta garuma atslēgstieni un ielas kapi, kapes atbalstplātni, ar kapes vāku "peldošā tipa")	gb	1.00												
33	Aizbīdnis ar ārējo vītņi 1 1/4" un uznavu PE caurulei OD32 (komplektā ar fiksēta garuma atslēgstieni un ielas kapi, kapes atbalstplātni, ar kapes vāku)	gb	1.00												
34	Elektrometināma polietilēna tšcaurule OD160 PN16 ar rotējošu tēraudu atloku DN150 (atloks ar polipropilēna pārklājumu)	gb	4.00												
35	Elektrometināma dubultuznavu OD160 PN16 (spiediena klase ne zemāka par 16bar)	gb	2.00												

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (ch)	darba samaksas likme(euro/h)	darba alga	būv-izstrādājumi	mehānismi	kopā	darb-ietilpība (ch)	darba alga	būv-izstrādājumi	mehānismi	summa
36	Universāls cauruļu gludo galu savienojuma adaptēt DN150 ķeta/esošai caurulei d150 (stiepes izturīgs) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un materiālu) (pieslēgums pie esošā ūdensvada)	gb	2.00											
37	Noslēgatlīkums DN150	gb	1.00											
38	Uzmavu savienojums esoša caurule 32pl.,met./OD32 PE (precizēt būvdarbu laikā)	gb	1.00											
39	Sedlu uzmava PE caurulei OD160 ar iekšējo vītnes atzaru 1 1/4"	gb	1.00											
40	Elektrometināms līkums OD160-66° PE caurulei OD160	gb	1.00											
41	Elektrometināms līkums OD160-27° PE caurulei OD160	gb	2.00											
42	Elektrometināms līkums OD160-19° PE caurulei OD160	gb	1.00											
43	Uzmavu līkums OD32-90° PE caurulei OD32	gb	1.00											
44	Uzmavu līkums OD32-45° PE caurulei OD32 (U1-M2,izbūvēt nepieciešamības gadījumā)	gb	1.00											
45	Distanceri caurulei OD160 (h=25mm, solis - 2,0m)	kpl	1.00											
46	Betona balsts līkumam 66° OD160 (0,89x0,35/0,31 - mxm/m3). Betona klase C30/37	gb	1.00											
47	Betona balsts akā līkumam 27° OD160 (0,70x0,35/0,19 - mxm/m3). Betona klase C30/37	gb	2.00											
48	Betona balsts līkumam 19° OD160 (0,38x0,35/0,08 - mxm/m3). Betona klase C30/37	gb	1.00											
49	Betona balsts trejgabalam DN150/150 (0,89x0,35/0,31 - mxm/m3). Betona klase C30/37	gb	1.00											
50	Betona balsts noslēgatlīkumam DN150 (0,89x0,35/0,31 - mxm/m3). Betona klase C30/37	gb	1.00											
51	Aizsarguzmava apvalkcaurulei D250 šķērsojumu vietās ar dz/b akas grodu	gb	8.00											
52	Aizsarguzmava caurulei D160 šķērsojumu vietās ar dz/b akas grodu	gb	2.00											
	Esošo segumu atjaunošana darbu zonā													
53	Grants seguma atjaunošana	m²	27.00											
54	Zālāja seguma atjaunošana	m²	28.00											
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)													

Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksas minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumā un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.

Sastādīja:

Pārbaudīja:

Lokālā tāme nr. 1.
Elektroapgāde. Ārējie tīkli.
 Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma	darba samaksas likme	darba alga	būv izstrādājumi	mehā- nismi	kopā	darb- ietilpība	darba alga	būv izstrādājumi	mehānismi	summa
					(c/h)	(EUR/h)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(c/h)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		Materiālu specifikācija													
1.1.		Kabelis AXMK 4x35	m	167.00											
1.2.		Kabelis AXMK 4x240	m	63.00											
1.3.		Aizsargcaurules D50 450N	m	3.00											
1.4.		Aizsargcaurules D50 750N	m	18.00											
1.5.		Aizsargcaurules D160 750N	m	31.00											
1.6.		Aizsargcaurules D110 450N	m	1.00											
1.7.		Kabeļu galu apdares EPKT 0063	kompl.	2.00											
1.8.		Kabeļu galu apdares EPKT 0031	kompl.	2.00											
1.9.		Kabeļa brīdinājuma lenta MBN	m	214.00											
1.10.		Drošinātājs NH2; 315A	gab.	3.00											
1.11.		Drošinātājs NH2; 100A	gab.	3.00											
1.12.		Kape kabeļgalu hermetizēšanai 102L048-R05/S	gab.	2.00											
2.		Galveno darbu apjomi.													
2.1.		Kabeļu atšūrfēšana	gab	3.00											
2.2.		Tranšējas rakšana un aizbēršana līdz diviem kabeļiem ar mehānismiem-0,7m dziļumā	m	101.00											
2.3.		Tranšējas rakšana un aizbēršana līdz diviem kabeļiem ar mehānismiem-1m dziļumā	m	47.00											
2.4.		Tranšējas rakšana un aizbēršana līdz diviem kabeļiem bez mehānismiem-0,7m dziļumā	m	5.00											
2.5.		Tranšējas rakšana un aizbēršana līdz diviem kabeļiem bez mehānismiem-1m dziļumā	m	2.00											
2.6.		Gultnes sagatavošana kabeļim	m	203.00											
2.7.		Aizsargcaurules guldīšana tranšējās D50	m	21.00											
2.8.		Aizsargcaurules guldīšana tranšējās D160	m	32.00											
2.9.		Kabeļa montāža tranšējā Līdz 4x35	m	141.00											
2.10.		Kabeļa montāža caurulēs Līdz 4x35	m	21.00											
2.11.		Kabeļa montāža pa konstrukcijām Līdz 4x35	m	5.00											
2.12.		Kabeļa montāža tranšējā 4x240	m	22.00											
2.13.		Kabeļa montāža caurulēs 4x240	m	36.00											
2.14.		Kabeļa montāža pa konstrukcijām 4x240	m	5.00											
2.15.		Kabeļa brīdinājuma lentas uzklāšana MBN	m	214.00											
2.16.		Kabeļa gala apdares montāža Līdz 4x35	gab.	2.00											
2.17.		Kabeļa gala apdares montāža 4x240	gab.	2.00											
2.18.		Kabeļa demontāža Līdz 4x35	m	5.00											
2.19.		Kabeļkapes montāža Līdz 4x35	gab.	2.00											
2.20.		Drošinātāja montāža NH 2	gab.	6.00											
2.21.		Zālāja seguma atjaunošana	kv.m	60.00											
2.22.		Grants seguma atjaunošana	kv.m	41.00											
2.23.		Sarkanās līnijas nospraušana	m	205.00											
2.24.		Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	2.00											
2.25.		Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	230.00											
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)															

Uzņēmējs: _____

Sastādīja

Pārbaudīja

Arhitektūras risinājumi

Tāme sastādīta 2025.gada cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Tāme sastādīta 2025.gada

[illegible]

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					darbietilp., (c/h)	tarifa likme, (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehān.	kopā	darbietilp., (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehān.	summa
		Notekcaurules izliekums	gb.	4											
		Notekcaurules lejas gals	gb.	3											
		Notekcaurules stiprinājums	gb.	9											
		<i>Dažādi</i>													
8		Metāla kāpnes uzejai bēniņos montāža	m	5.00											
		Metāla kāpnes h=5m ar stiprinājumiem, RAL9010	gb	1											
9		Metāla kāpnes uzejai uz jumtu montāža	m	7.00											
		Metāla kāpnes RR 23 (RAL7015) h=7m ar stiprinājumiem	gb	1											
10		Jumta drošības barjeras uzstādīšana	m	36.00											
		Jumta drošības barjera	m	36											
11		Pretlietus restes uzstādīšana	m2	0.54											
		Ārējā pretlietus reste RV 300x300, RAL7015	gb	6											
12		Insektu sieta uzstādīšana	m2	32.40											
		Cinkots pretinsektu siets b=300	m2	32.40											
		TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ, T.SK. DARBA DEVĒJA SOCIĀLAIS NODOKLIS 23,59%:													

Tāmēja

Pārbaudīja

2025.gada

2025.gada

[illegible]

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					darbietilp., (c/h)	tarifa likme, (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehān.	kopā	darbietilp., (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehān.	summa
		93x4; L=93	m2	0.09											
		140x4; L=93	m2	0.13											
		Bultskrūve M24; kl 8,8 ar paplāksni un uzgriezni	gb	20											
		Tērauda kopne K-02	gb.	2											
		100x150x5; EN 10219-2 S355J2	m	25.18											
		100x100x5; EN 10219-2 S355J2	m	24.20											
		80x80x5; EN 10219-2 S355J2	m	40.68											
		UPN 80; EN 10219-2 S355J2	m	1.25											
		140x25; L=200	m2	0.11											
		93x4; L=93	m2	0.03											
		140x4; L=93	m2	0.05											
		Bultskrūve M24; kl 8,8 ar paplāksni un uzgriezni	gb	8											
22		Metāla konstrukciju tīrīšana ar smilšu strūklu līdz Sa2 atbilstoši ISO 8501-1 un krāsošana; korozijas kategorija C3	m2	184.80											
		Pretkorozijas alkīda grunts krāsa 1x40 µm	l	14.78											
		Alkīda laku krāsa 1x80 µm	l	55.44											
23		Cinkotu metāla konstrukciju montāža C-1; C-2; uzlikas	t	1.02											
		LP-C150-1,2	m	418.00											
		Papildus darbi													
24		MKD rasējumu izstrāde	t	14.21											
25		Montāžas paligmateriāli uz t	t	14.21											
26		Cinkotu metāla konstrukciju montāža C-1; C-2; uzlikas	t	1.02											
		LP-C150-1,2	m	418.00											
27		Montāžas paligmateriāli uz t	t	1.02											
		Jumta profilokšņu ieklāšana													
28		Jumta profilokšņu ieklāšana	m2	582.00											
		T45-30L-905, t=0,7mm; S350 Z275 Poliesteris 25; korozijas kl.iekšpuse/ārpuse C3/C3	m2	698.40											
		Stiprinājumi, blīvējumi, pieslēgumi	m2	582.00											
		Ārsienu apšūšana kopņu līmenī													
29		Cinkotu metāla konstrukciju montāža Z-1 - Z-9; C-7A; C-8A; C-9A; uzlikas	t	0.87											
		Z 150x1,2 ; S355	m	307.60											
		C 100x45-1,2	m	78.20											
		C150-1,2	m	10.00											
		UPN 100; EN 10219-2 S355J2	m	3.00											
		Montāžas paligmateriāli uz t	t	0.87											
		TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ, T.SK. DARBA DEVEJA SOCIĀLAIS NODOKLIS 23,59%;													

Grīdu konstrukciju un balstījuma zonu zem iekārtām precizēt pēc iekārtu tehniskās informācijas saņemšanas

Tāmēja

2025.gada

Pārbaudīja

2025.gada

Lokālā tīme Nr.1.
AVK-a siltā grīda zem saldētavas grīdas
 Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā
 Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā
 Akas ielā 74B, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads

Objekta nosaukums
Būves nosaukums
Objekta adrese
Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 2025.gada prognozējamās tirgus cenās, pamatojoties uz AVK-a sadalas rasējumiem

Tāmes izmaksas euro

Tāme sastādīta 2025.gada

[illegible]

Darbu veidim, kurim uzrādītā tilpuma mērvienība tilpums ir materiāliem blīvē veidā. Būvuzņēmējam jāievēro Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzums un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pabeigt un spēkā esošajam normatīviem atbilstoši veiktšana pilnā apmērā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzami apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumā un/vai faktiski pieejamie materiālu izdevumi. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas jāveic aprēķinus, materiālu izklājumus

Sastādītāja:

Pārbaudīja:

Lokālā tāme Nr. 1.

Elektroapgāde(iekšējā)

Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būv izstrādājumi (EUR)	mehā- nismi (EUR)	kopā (EUR)	darb- ietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būv izstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		Sadalne SS"Saldētava" (Skatīt shēmu)	kompl.												
2.		Kabelis CYKY 5x50	m												
3.		Kabelis CYKY 5x25	m												
4.		Kabelis NYM 5x2,5	m												
5.		Kabelis NYM 3x2,5	m												
6.		Kabelis NYM 3x1,5	m												
7.		Izolēts zemējuma vads MKEM-2,5	m												
8.		Kabeļa gala apdare POLT-01/5X 10-35	gab.												
9.		Kabeļa gala apdare POLT-01/5X 35-70	gab.												
10.		Cinkota zemējuma lenta 40x4	m												
11.		Tērauda zemējuma elektrods 16/2000	gab												
12.		Plastmasas caurules montejamas grīdā D-160 450N	m												
13.		Plastmasas caurules montejamas grīdā D-75 450N	m												
14.		Plastmasas caurules montejamas grīdā D-20 450N	m												
15.		Plastmasas caurules ar stiprinājumiem (cietās) D-20	m												
16.		Plastmasas caurules (mikstās) D-20	m												
17.		Gaismekļu renes MEK PK HDG	m												
18.		Gaismekļa renes gala stiprinājums MEK PK HDG	gab												
19.		Gaismekļa renes savienojums MEK J-70 HDG	gab												
20.		Gaismekļa renes traversa MEK RK-70 HDG	gab												
21.		Gaismekļa renes vītņu stienis GT-10 L=2000 HDG	gab												
22.		Gaismekļa renes griestu skava RTF-10 HDG	gab												
23.		Gaismekļa renes gaismekļu stiprinājumi MEK AH-70 PG	gab												
24.		Kontaltligzda 1P+N+Z, v/a, 16A, IP44;	gab												
25.		Kontaltligzda 3P+N+Z, v/a, 16A, IP44;	gab												
26.		Nozarkārba v/a; IP44	gab												
27.		Apgaismojuma slēdzis 1P 10A; v/a; IP44	gab												
28.		Apgaismojuma slēdzis 2P 10A; v/a; IP44	gab												
29.		Gaismeklis NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 1200x72x58MM	gab												
30.		Gaismeklis GMR ENLIGHTS - TA1_GL04_SA_1050_4K_3G	gab												
31.		Minerālvates plāksnes, apstr, ar ugunsdr. pārkl. Tips E	kompl.												
32.		PROMASTOP ugunsdrošais pārklājums	kg												
33.		PROMAFOAM komplekts	kompl.												
34.		Caurumu kalšana pamatos un starpsienās	gab.												
35.		Konvektors BETA20-BT-EP 2000W	gab.												
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)															

Uzņēmējs: _____

Lokālā tāme Nr. 1.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būv izstrādājumi (EUR)	mehā- nismi (EUR)	kopā (EUR)	darb- ietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būv izstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		Ugunsdrošības analogais kontroles panelis, Bentel J408 ar 230V/24V AC barošanas bloku	kompl.												
2.		Akumulators 12V, 7Ah	gab.												
3.		Konvencionālais dūmu detektors, ECO1003	gab.												
4.		Detektoru montāžas bāzes, ECO1000B	gab.												
5.		Ugunsdrošības trauksmes poga, sarkana, FD3050	gab.												
6.		Starprelejs, 24V/230V, signālam uz sadalni	gab.												
7.		Āra trauksmes sirēna ar stroblampu, 24V, IP65, EN54, PSC-0013	gab.												
8.		Trauksmes sirēna (iekšējā), 20-28VDC, SF100 RSND, EN54-3	gab.												
9.		Indikācijas elements WZ-31	gab.												
10.		Ugunsizturīgs kabelis, ekranēts, JE-H(St)H E30, 1x2x1+0.8mm ²	m												
11.		Kabelis Cu 3x1,5mm ² , E30	m												
12.		Halogenbrīva cietā plastmasas caurule d=16 ar ugunsizturīgajiem (E30) stiprinājumiem un līkumiem	m												
13.		Ugunsdrošas skavas ar ugunsdrošiem stiprinājumiem; UDF-8 ar dībeli E30; iepak.100gab.	gab.												
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)															

Uzņēmējs: _____

Lokālā tāme nr. 1.

ESS tīkli

Saldētavas jaunbūve Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būv izstrādājumi (EUR)	mehā- nismi (EUR)	kopā (EUR)	darb- ietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	būv izstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		Apsardzes panelis DSC PC1864 ar barošanas bloku, kārbu un slēdzeni	kompl.	1.00											
2.		Apsardzes kabelis LSZH 6x0.5mm2	m	39.00											
3.		Datu kabelis U/UTP 4x2x0.5mm2 (ārtelpu)	m	13.00											
4.		Kabelis NYM 3x1,5	m	3.00											
5.		GSM raitītājs, RT4-5GL 2G/4G	gab.	1.00											
6.		Akumulators 12V, 7.0Ah	gab.	2.00											
7.		Ārējā sirēna, MR-100B, zila	gab.	1.00											
8.		Apsardzes paneļa LCD klaviatūra, PK5500	gab.	1.00											
9.		Infrasarkanais kustību detektors, DSC LC-102PIGBSS ar stiprinājumu	kompl.	1.00											
10.		Magnētiskais kontakts durvim (modelis nosakāms pie būvniecības)	gab.	1.00											
11.		Plastmasas cietā caurule d16 LSZH ar stiprinājumiem un aksesuāriem	m	25.00											
12.		DSC Savienojuma vads	gab.	1.00											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)															

Lokālā tāme Nr.1.
Aukstumapgādes iekārtas

Objekta nosaukums: Saldētavas jaunbūve
Būves adrese: Akas ielā 74B, Rojā, Rojas pag., Talsu nov.
Tāme sastādīta 2025.gada cenās, pamatojoties uz

Tāmes izmaksa, euro
Tāme sastādīta 2025.gada

Nr. p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					darbietilp. , (c/h)	tarifa likme, (euro/h)	darba alga	būvizstrā dājumi	mehān.	kopā	darbietilp. , (c/h)	darba alga	būvizstrā dājumi	mehān.	summa
		Demontāžas darbi													
1		Aukstumiekārtas ārējais bloks (kondensators) KIDE KPB-80-SE (min 67kw) SPLIT vai analogs, t.sk. nepieciešamie paligmateriāli un montāžas darbi	gb	1											
2		Aukstumiekārtas ārējais bloks (kondensators) KIDE KPB-50-SE (min 47 kw) SPLIT vai analogs, t.sk. nepieciešamie paligmateriāli un montāžas darbi	gb	1											
3		Aukstumiekārtas iekšējais bloks ("evaporators"), 2 vienā telpā un 3 otrā telpā, t.sk. nepieciešamie paligmateriāli un montāžas darbi	gb	5											
4		Aukstumiekārtas apsaistes cauruļvadi, kabeļi, stiprinājumi u.c., t.sk. nepieciešamie paligmateriāli un montāžas darbi	kompl	1											
		TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ, T.SK. DARBA DEVĒJA SOCIĀLAIS NODOKLIS 23,59%:													

Aukstumiekārtām jāspēj nodrošināt patstāvīgs aukstums telpās - 20C. Katras telpas iekārtas darbojas autonomi un nav saistītas savā starpā. Iekārtām jāparedz automatiska vadība un displejs.
Izmantojamais aukstumaģents - R-449A. Iekārtas jāsaslēdz ar saldētavas siltajām grīdām, lai nodrošinātu silto grīdu funkciju un regulēšanu

Tāmēja

Pārbaudīja