

[illegible]

Nr. P.k.	Apzīm.	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
1	J01 	Divslīpju jumts: 1. Tērauda jumta loksnes Classic, b=0.5mm, pural; 2. Latojums 100x32, solis 200mm; 3. Līste uz spāres 50x50mm; 4. Antikondensāta plēve b=0.2mm; 5. Spāre 2x(50x150(h)), solis 1200mm;	1316.9m ²	1. Materiāla daudzums dots nosedzamajai platībai, neietverot pārlaidumus un atgriezumus. 2. Nepārtraukts latojums virrsienas lietus ūdens teknes zonā 1000mm 3. Nepārtraukts latojums kores zonā 200mm 4. Nepārtraukts latojums satekas zonā 400mm
2	J02 	Siltināts savietotais jumts uz dzelzsbetona paneļu pārseguma: 1. Hidroizolācijas virskārta MIDA UNIFLEKS EKP 5.0, b=4.0mm, svars 5.0kg/m ² ; 2. Hidroizolācijas apakšējā kārta MIDA UNIFLEKS EPP 4.0, b=3.0mm, svars 4.0kg/m ² ; 3. Mehāniskie stiprinājumi - dībeļi; 4. Siltumizolācijas plāksne - akmens vate, λ=0.038 W/mK, spiedes izturība ir 50 kPa, b=40mm; 5. Siltumizolācijas plāksne - akmens vate ar vēdināšanas rievām, λ=0.036 W/mK, spiedes spriegums ir 30 kPa, b=100mm; 6. Siltumizolācijas plāksne - akmens vate, spiedes spriegums ir 30 kPa, λ=0.036 W/mK, b=160mm; 7. Tvaika izolācija, b=0.2mm; 8. Slīpumu veidojošs slānis - keramzītbetons Ø4-10mm, 629kg/m ³ , b=40-90mm; 9. Grunts; 10. Esošās pārseguma plātnes, b=220mm;	94.8m ²	1. Materiāla daudzums dots nosedzamajai platībai, neietverot pārlaidumus un atgriezumus. 2. Slīpumu veidojoša slāņa nepieciešamību esošā jumta precizēt celtniecības gaitā.
3		Virrsienas lietus ūdens tekne no cinkota skārda, b=0.5mm. Stiprinājums ar speciālajiem āķiem virs dzegas seguma ik pa 650 - 700 mm saskaņā ar tehnoloģiju. Slīpums 1:10 - 1:20.	106.8m ² 165.1tm	Dzegas mezglu "K1" un "K2" skat. lapās AR-17 un AR-18
4		Nerūsējošā tērauda drošības sistēmas punkti ar trosi jumta korē drošības ierīču stiprināšanai (piem. ABS-Lock III-H)	96.9tm	
5		Projektējamā sniega barjera	164.8tm	Tonis - RR23
6		Lietus ūdens notekcaurule (NC-1) Ø120mm no karsti cinkota skārda ar pural pārklājumu. Tonis - RR23. Komplektēta ar kronšteinu, piltuvi un līkumiem	Ø120mm 26gab. 407tm	Komplektāciju pēc ēkas dimensiju precizēšanas veikt piegādātājmā
7	i=0.003 	Lietus ūdens tekne (T-1) Ø140mm no karsti cinkota skārda ar pural pārklājumu. Tonis - RR23. Komplektēta ar āķiem, piltuvi un uzgaļiem.	Ø140mm 70.0tm	Komplektāciju pēc ēkas dimensiju precizēšanas veikt piegādātājmā

Nr. P.k.	Apzīm.	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
8		Silikāta ķieģeļu ventilācijas izvadus apšūt ar cinkota metāla loksniem, uzstādīt pretputnu tīklu (18 kompl.)	158.4m²	Tonis - RR23, pural
9	Papild detaļas jumtu segumiem			
	M1	 Metāla vējdēlis, b=0.5mm	75.4tm	1. Tonis - RR23, pural 2. Materiāla daudzums dots nosedzamajai platībai, neietverot pārslaidumus un atgriezumus.
	M2	 Metāla kore, b=0.5mm	138.4tm	
		Apakšējā kore	138.4tm	
	M3	 Metāla satekne, b=0.5mm	83.6tm	
	M4	 Metāla karnīze, b=0.5mm	229.8tm	
		Metāla lāsenis, b=0.5mm	229.8tm	
	M5	 Parapētu apšuvums, b=0.5mm	47.8tm	
	M6	 Stūra profils, b=0.5mm	4.1tm	
10		Projektējamie jumta aeratori Ø110mm	12 gab.	Jumta aerators VILPE ALIPAI-110
11		Projektējamie jumta ventilācijas izvadi Ø110mm	12 gab.	
12		Siltināts parapēts: 1. Siltinājums - akmens vate, b=50mm. Spiedes spriegums ir 30 kPa, λ≤0.036 W/mK 2. Siltinājums - akmens vate, b=100mm. Spiedes spriegums ir 30 kPa, λ≤0.036 W/mK	50.8m² 50mm 19.8m² 100mm	T. sk. 1. Gruntējums 2. Līmjava
13	Kokmateriālu specifikācija			
	Latojums 100x32mm		26.2m³	Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antiseptiķiem
	Līste uz spāres 50x50mm		3.6m³	
	Spāru uzgali 50x100(h)mm		1.62m³	
	Karnīzes apšuvums 20x100mm		0.93m³	
	Krāsojums - Q841 Noki, Tikkurila koka fasādes 2018 toņu karte		19.5m²	
	Karnīzes apšuvums 25x50mm		0.09m³	
	Frontona karkasa 50x50, 150x50mm (1 frontons - 0.13m³)		0.8m³	
	Galasienas benīņu karkasa 50x50, 150x50mm		0.22m³	
	OSB-3 plāksne, b=6mm		24.0m²	
	Brusa 500x260x50mm (1 lodžija - 0.07m³)		0.86m³	
	Dēlis 40x150mm (1 lodžija - 0.04m³)		0.5m³	
	Brusa 600x50x80(h)mm (1 lodžija - 0.02m³)		0.22m³	

	Sienas konturs
	Esošie ventilācijas kanāli ar projektētiem jumtiņiem
	Projektējamā apaļā tekne (T-1) Ø140mm
	Projektējamā apaļā notekcaurule (NC-1) Ø120mm
	Projektējamie jumta aeratori Ø110mm
	Projektējamie jumta kanalizācijas izvadi Ø110mm
	Projektējamā sniega barjera
	Projektējamais latojums

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Visus izmērus precizēt uz vietas.
3. Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemts ēkas 1. stāva tīrās grīdas līmenis.
4. Visi materiāli doti pēc viena ražotāja kvalitātes produktu piemēra tie varbūt aizstāti uz citu ražotāju ekvivalentiem produktiem ar vienādiem vai labākiem tehniskiem, kvalitātes rādītājiem
5. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antiseptiķiem un pretuguna līdzekļiem līdz sasniegtu konstrukcijas ugunsizturību R15
6. Ūdens noteku sistēma aprīkota ar konektoriem, līkumiem, āķiem un t.k.
7. Esošās antenas demontēt pirms būvdarbiem

[illegible]