

Materiālu aprēķini (demontāža)			
No	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Pagraba darbi			
1	Koka starpsienas daļas izgriešana	m³	5.5
Jumta darbi			
1	Jumta seguma azbestu saturošu materiālu demontāža (b= 12mm) un utilizācija	m²	1100.0
2	Jumta latojuma demontāža (25x150mm, solis 500mm)	m³	13.5
3	Bituma ruļļu segums demontāža	m²	116.9
4	Skarda elementu demontāža b=0.6mm	tm	590
5	Dz/b ventkanālu cepures demontāža	m³	2.2
6	Ūdens teknes un notēkas demontāža	tm	235
7	Augšējās ķieģeļu 1 rindas demontāža (lodžijas)	m³	1.1
8	Augšējās ķieģeļu 2 rindas demontāža (ventkanāli)	m³	3.6
9	Virssienas lietus ūdens teknes demontāža	m²	170.8
10	Sniega barjera demontāža	tm	157
11	Ailes izzāgēšana ventilācijas kanālos	m³	0.22
Fasādes darbi			
1	Durvju demontāža	gb.	18
2	Logu demontāža	gb.	67
3	Ailes izzāgēšana	m³	0.7
4	Lodžiju margas demontāža	m²	595.0
5	Lodžijas restes demontāža	m²	88.6
6	Lodžijas stiklojuma demontāža un saglabošana	gb.	12
7	Logu restes demontāža	m²	3.3
8	Skārda materiāla, apšuvuma demontāža, t.sk.		
Skārda ārējās palodzes		tm	1234.7
Cokola darbi			
1	Apmales demontāža 500mm platumā un 100mm biezumā	m²/m³	160.0/16.0
2	Esošo dz. betona lieveņu demontāža	m³	5.40
3	Esošās dz. betona atbalstsienas h=380mm demontāža	m³	2.7
4	Skārda materiāla, apšuvuma demontāža, t.sk.		
Skārda ārējās palodzes		tm	3.35
5	Durvju demontāža	gb.	6
6	Logu demontāža	gb.	36
7	Atbasta sienas margas demontāža	tm	22.0

Materiālu aprēķini (cokola apdare)			
No	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Ārējie darbi			
1	Cokola hidroizolācija, t.sk.		
Divkomponentu hidroizolācija SAKRET TCM		m ²	395.0
Hidroizolācija Vincents HIDROPLAST COKOL		m ²	138.3
2	Cokola siltināšana un apdare , t.sk.		
Līmjava SAKRET BAK		m ²	395.0
Ekstrudēts putupolistirols, $\lambda=0.035$ W/mK, Spiedes izturība ≥ 300 kPa, $\lambda=0.031$ W/mK, b=50, 100 un 150mm		m ²	395.0
SAKRET BAK un armējošais stikla šķiedras siets SSA 1363 -160		m ²	372.3
Gruntējums SAKRET PG		m ²	322.5
Silikāta krāsa SAKRET KS		m ²	322.5

Siltumizolācijas materiālu aprēķini (cokols)			
№	Siltumizolācijas nosaukums	Biezums, mm	Platība, m²
1	Ekstrudēts putupolistirols, Spiedes izturība ≥ 300 kPa, $\lambda=0.035$ W/mK	50	88.5
2		100	13.9
3		150	292.6

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils				Pasūtījuma Nr.		
								03/2025		
								Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana		
AMATA NOSAUKUMS				Materiālu aprēķini						
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.				A.MELDERIS						
IZSTRĀDĀJA				R.KLEIMENOVŠ						