

MEZGLS 1, M 1:20
COKOLA MEZGLS

Sienas sastāvs S-1

Esošā ēkas ārsiena		
ECODRIVE KLIMAS dībelis 8x270 mm (solis 600 mm)	270 mm	
VENTIROCK F PLUS [$\lambda=0,034$ W/(mK)]	150 mm	
Betona skrūve INDEX PHE 8x80 mm	80 mm	
SPIDI thermostop termoprofils		
Tērauda HILTI kronšteins 210x40x3 mm (solis 600 mm)		
Tērauda T profils 100x50x1,8 mm/ L profils 40x50x1,8 mm		
Pašlīmējošā EPDM lenta		
UV lenta šuvēm		
FUNDERMAX apdares plāksnes	8 mm	

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis KLIMAS ECO-DRIVE 8x270, s=600 mm.

Cokola profils

+0,590

Jaunizbūvējams cokola skatālais aenis

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis KLIMAS ECO-DRIVE 8x270, s=600 mm.

Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)

Dubultā armējuma kārtā

Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)

Jauna betona apmale, betons C25/30, XC4, XF3, stiegrojuma siets 150x150 mm, B500B
Grunts, iestrādāt blīvējot pa 30 cm kārtām
Blietētas šķembas (frakcija 0-40 mm), ~ 100 mm
Blietēta smiltis (frakcija 0/4 mm), ~ 100 mm

Geomembrāna

Vertikālā hidroizolācija BOLIX (vai ekvivalents)

Ekstrudēta polistirola loksne FL-300, $\lambda_D \leq 0,035$ W/(mK) (vai ekvivalents)

Esošās ēkas cokola līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)

Piezīmes:

- Visi izmēri uzrādīti milimetros.
- Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
- Griezumam A-A, griezumam B-B skatīt lapās AR-9 un AR-10.
- Visus materiālus iestrādāt atbilstoši materiālu ražotāju tehnoloģiskajām rekomendācijām.
- Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par materiālu apjomu aprēķina atbilstību grafiskās daļas rasējumiem.
- Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.
- Vēja un tvaika izolējošo membrānu stūros nepārgriezt. Ieklāt tā, lai savienojuma vietas (ar pārlaidumu 100 mm) veidotos tikai ailas sānos.
- Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju.
- Ēkas ārsienas izdrupeumus līdzināt ar BOLIX līmjavu

C1		Esošās ēkas cokols/ pamats		Piezīmes
Cokola siltinājums, b=50mm un masā tonēts dekoratīvais struktūrapmetums		Esošās ēkas cokola līdzināšana ar BOLIX līmjavu	10-20mm	Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas sāķeres vai nelīdzēnas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, pēc nepieciešamības atjaunot mūrējumu cokola daļā. Siltumizolācijas stiprināšanu veikt ar ECODRIVE KLIMAS dībeļiem 8x270, s=600 mm.
		Vertikālā hidroizolācija BOLIX (vai ekvivalents)		
		Ekstrudētais putupolistirols Finnfoam FL-300, [$\lambda_D \leq 0,035$ W/(mK)] (vai ekvivalents)	50mm	
		ECODRIVE KLIMAS dībelis 8x270 mm (solis 600 mm)	~8 mm	
		Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	~8 mm	
		Dubultā armējuma kārtā		

Projektētājs:		Ierosinātājs:	
 SIA "Komercveiksmes" REG.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42-2, Rīga, LV-1006		"Gulbenes Energo Serviss", vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401	
Objekts:		Rasējums	
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, Skolas iela 5k-7, Gulbene		Mezglis 1 Cokola mezglis	
Būvprojekta daļas vadītājs		Pasūt. Nr.	Mērogs
I.Bite		Nr.GES/1.32/LĪG/24/23	1:20
Izstrādātājs		Arhīva Nr.	Rasējuma Nr.
K.Buša		plans.dwg	AR-14
		Stadija	
		Marka	
		Datums	
		25.11.2024	