

Iekārtu, konstrukciju un būvuzstrādājumu kopsavilkums					
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli.					
Nº	Nosaukums, aprīkojums	Izmēri	Daudz.	Mērvienība	Piezīmes
01	02	03	04	05	06
Ūdensapgādes sistēma Ū1, T3					
1	Uponor kompozītaurule OD 20x2.25, PN10	DN15	280,0	m	Tai skaitā 10% rezerve
2	Uponor kompozītaurule OD 25x2.50, PN10	DN20	156,0	m	Tai skaitā 10% rezerve
3	Uponor kompozītaurule OD 32x3.0, PN10	DN25	331,0	m	Tai skaitā 10% rezerve
4	Uponor kompozītaurule OD 40x4.0, PN10	DN32	50,0	m	Tai skaitā 10% rezerve
5	Uponor kompozītaurule OD 50x4.5, PN10	DN40	8,0	m	Tai skaitā 10% rezerve
6	Uponor kompozītaurule OD 63x6.0, PN10	DN50	44,0	m	Tai skaitā 10% rezerve
7	Uponor kompozītaurule OD 25x2.50, PN10 (dvieļu žāvētājiem)	DN25	550,0	m	
8	Uponor kompozītaurules veidgabali		1	kompl.	
9	Izolācija Armaflex XG-09x020		110	m	
10	Izolācija Armaflex XG-09x025		36	m	
11	Izolācija Armaflex XG-09x032		120	m	
12	Izolācija Armaflex XG-09x040		20	m	
13	Izolācija Armaflex XG-09x050		4	m	
14	Izolācija Armaflex XG-09x065		44	m	
15	Izolācija Armaflex XG-20x020		170	m	
16	Izolācija Armaflex XG-20x025		120	m	
17	Izolācija Armaflex XG-20x032		211	m	
18	Izolācija Armaflex XG-20x040		30	m	
19	Izolācija Armaflex XG-20x050		4	m	
20	Izolācija Armaflex XG-20x025 (Dv.žāv.)		550	m	
21	Laistīšanas krāns, PN10 komplektā ar šļūteni l=30m un savienojošiem veidgabaliem	DN15	2	kompl.	
22	Lodveida krāns, PN16	DN15	41	gab.	
23	Lodveida krāns, PN16	DN20	13	gab.	
24	Lodveida krāns, PN16	DN25	22	gab.	
25	Lodveida krāns, PN16	DN32	3	gab.	
26	Lodveida krāns, PN16	DN40	2	gab.	
27	Balansējošais vārsts, PN16, Danfos MTCV	DN20	11	gab.	
28	Balansējošais vārsts, PN16, Danfos MTCV	DN25	2	gab.	
29	Dvieļu žāvētājs	DN20	55	gab.	
30	Ugunsdrošās lentas		1	kompl.	
31	Aukstā ūdens mērītājs Smart+ ar RF uzliku SMART TOP	DN15	12	kompl.	
32	Esošas sistēmas pieslēgšana (dzīvoklī)		55	vieta	
33	Pieslēgšana pie esošā ūdens ievada		1	kompl.	
34	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar spiedienu 5bar		1419	m	
35	Montāžas palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastikas, hermētiķi, lentas u.c.nepieciešamie materiāli		1	kompl.	
Sadzīves kanalizācijas sistēma K1					
1	PP kanalizācijas caurule	OD110	300	m	Tai skaitā 10% rezerve

<i>Nº</i>	<i>Nosaukums, aprīkojums</i>	<i>Izmēri</i>	<i>Daudz.</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Piezīmes</i>
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>06</i>
2	PVC SN8 kanalizācijas caurule ar uznavu izbūvei gruntī	OD110	20	m	Tai skaitā 10% rezerve
3	PP kanalizācijas caurules veidgabali	OD110	1	kompl.	
4	PVC SN8 kanalizācijas caurules veidgabali	OD110	1	kompl.	
5	Revīzija	OD110	33	gab.	
6	Noslēgtapa tīrīšanai	OD110	16	gab.	
7	Ugunsdrošā manžete HILTI CFS-C P	DN110	66	gab.	
8	Esošās sistēmas pieslēgšana (dzīvoklī)		55	vieta	
9	Kanalizācijas ventilācijas izvads ar izolāciju Vilpe, komplektā ar blīvslēgu, stiprinājumiem	DN110	11	kompl.	
10	Cauruļvadu hidrostatiskā pārbaude		320	m	
11	Montāžas palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastikas, hermētiķi u.c.nepieciešamie materiāli		1	kompl.	
<i>Sadzīves kanalizācijas izvads no ēkas K1</i>					
1	Sadzīves kanalizācijas izbūve no polipropilēna monolītsienu caurulēm, SN8kN/m2, EN 13476-2. Ieguldes klase T8. Iebūves dziļums līdz 1.0m.	OD110	20	m	
2	Pieslēgums pie esošās skatakas, skatakas tīrīšana		1	kompl.	
3	Tranšejas rakšana ar rokām. Vidējais izbūves dziļums līdz 1.0m		14	m ³	
4	Izbūvēt noblīvētu izlīdzinošu smilts slāni zem caurules 0.15m biezumā		2,1	m ³	
5	Izbūvēt smilts apbērumu no sāniem un virspus cauruļvada 0.30m biezuma		5,6	m ³	
6	Tranšejas aizbēršana ar esošo gruntis		6,3	m ³	
7	Asfaltseguma demontāža un izvešana		2	m ²	
8	Asfaltseguma atjaunošana		2	m ²	
9	Betonbruģa demontāža un atjaunošana		0,6	m ²	
<i>Demontāžas darbi</i>					
1	Esošās ūdensapgādes sistēmas demontāža ēkā		1,0	kompl.	
2	Esošās sadzīves kanalizācijas sistēmas demontāža ēkā		1,0	kompl.	
3	Esošās sadzīves kanalizācijas cauruļvada demontāža ārpus ēkas		20,0	m	

Izstrādāja:

J.Eglīte