

darbi Grobiņa Dubēni

Specifikācija
veicamie darbi

Grobiņa – Dubēni
Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads

n.p.k.	Nosaukums	mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu ar caurdures metodi d50	m	110	
2	cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu ar caurdures metodi d40	m	4596	
3	cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu ar caurdures metodi d25	m	78	
4	cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu gruntī atklātā veidā d50	m	72	
5	cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu gruntī atklātā veidā d40	m	3719	
6	optisko kabeļu savienojuma kameras uzstādīšana	gab.	25	
7	Stabiņu "uzmanību kabelis" uzstādīšana	gab.	25	
8	komunikāciju akas 500x750 ar vāku uzstādīšana	gab.	1	
9	FO Cable 4F instalācija esošās komunikācijās	m	1076	
10	FO Cable 48F instalācija esošās komunikācijās	m	9210	
11	Uzmava SubMag. BPEO-S1 komplektā uzstādīšana	gab.	7	
12	Uzmava Abon. OSC12 komplektā uzstādīšana	gab.	2	
13	Street Box 96SC, komplektā uzstādīšana	gab.	4	
14	Optisko dzīslu metinsana	gab.	193	
15	Optisko dzīslu pārbaude	gab.	22	