

“Komunikāciju izbūve posmā Grobiņa – Dubeņi gar autoceļu P113”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “*Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā*” ietvaros



Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-14-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums	Komunikāciju izbūve posmā Grobiņa – Dubeņi gar autoceļu P113
Pasūtītājs	SIA OSTKOM
Uzdevuma priekšmets	Rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu; Trases nospraušana; Ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā; Cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu ar caurdures metodi d50* ; Cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu ar caurdures metodi d40* ; Cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu ar caurdures metodi d25* ; <i>*arī būvbedru sagatavošana, urbšanas maisījuma (betonīta) utilizēšana un citi ar caurdurēm saistītu papilddarbu veikšana.</i> Cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu gruntī atklātā veidā d50 ; Cauruļu ieguldīšana ar identifikācijas vadu gruntī atklātā veidā d40 ; Optisko kabeļu savienojuma kameru (skataku) uzstādīšana; Komunikāciju akas 500x750 ar vāku uzstādīšana ; Optiskā kabeļa 4F instalācija esošās komunikācijās ar iepūšanas metodi; Optiskā kabeļa 48F instalācija esošās komunikācijās ar iepūšanas metodi; Ceļu seguma atjaunošana (asfaltēšana un bruģēšana, zaļā zona). Jānodrošina sekojoši materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifiku) : Caurule d40, d25, d50, cauruļu savienojumi pēc nepieciešamības; Signālvads (identifikācijas vads); Lente “Uzmanību kabelis”
Tehnikas prasības	Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ; Vismaz divas horizontālā virziena urbšanas iekārtas ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN;
Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība	Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts
Darba izpildes laiks	90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Pielikums :

1. Ģenerālplāns ;
2. Caurdures plāns;
3. Seguma atjaunošana;
4. Optisko kabeļu montāžas shēma ;
5. Specifikācija – veicamie darbi;
6. Specifikācija – materiāli.